

ZMLUVA O DIELO

č. 2015/DC/01/017

uzatvorená v zmysle § 536 a násl. zákona c. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)
(ďalej v texte len „Zmluva“)

1. Názov organizácie: **Mesto Fiľakovo**
Sídlo organizácie: Mestský úrad Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
Štatutárny orgán: Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta
ICO: 00316075
DIČ: 202 111 5052
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK95 5200 0000 0000 0817 4961

(ďalej len "Objednávateľ")

a

2. Zhotoviteľ : **STRABAG s.r.o.**
Zastúpený: Ing. Jarmila Považanová, konateľka spoločnosti
Ing. Branislav Lukáč, konateľ spoločnosti
Viera Nádaská, konateľka spoločnosti
Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
IČO: 17 317 282
DIČ: 2020316298
IČ DPH: SK2020316298
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu (IBAN): SK54 1111 0000 0014 2311 0003
Registrácia: spoločnosť s ručením obmedzeným v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel s.r.o., vložka č. 991/B
Oprávnené osoby pre rokovanie:
- vo veciach technických: Ing. Marcel Štulajter, vedúci prevádzkovej jednotky Lučenec
- veciach zmluvných:
Ing. Pavel Müller, riaditeľ oblasti STRED Zvolen
Ing. Aneta Mojžišová, ekonóm oblasti STRED Zvolen
Telefón: 045/525 0162
Fax: 045/532 0835
E-mail: marcel.stulajter@strabag.com

(ďalej len "Dodávateľ")

Článok II. PREAMBULA

- 2.1 Dodávateľ diela berie na vedomie, že plnenia, ktoré poskytuje na základe tejto Zmluvy tvoria súčasť projektu v rámci Operačného programu Životné Prostredie, prioritná os 4 - Odpadové hospodárstvo, názov projektu „Zefektívnenie existujúceho systému separovaného zberu komunálneho odpadu na území mesta Fiľakovo“, Kód ITMS: 24140110285, ďalej len Program.
- 2.2 Dodávateľ ďalej berie na vedomie, že plnenia poskytované zo strany Dodávateľa podľa tejto Zmluvy budú financované Objednávateľom v rámci Programu. Vzhľadom na charakter financovania realizácie tejto Zmluvy, Zmluvné strany vyhlasujú, že budú spoločne koordinovať postup a poskytovať si požadovanú súčinnosť pri realizácii Projektu.

Článok III. PREDMET ZMLUVY

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy je :
Vybudovanie zberného dvora a stojísk na separovaný zber komunálneho odpadu v meste Filľakovo. Predmet dodávky je špecifikovaný v Prílohe c. 1. tejto Zmluvy tvoriacej neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.
- 3.2 Dodávateľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve.
- 3.3 Dodávateľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, a že disponuje s takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii Projektu potrebné.
- 3.4 Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Článok IV. KVALITA PREDMETU ZMLUVY

- 4.1 Dodávateľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy bez väd a nedostatkov brániacich jeho riadnemu používaniu.

Článok V. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1 Zmluvné strany sa dohodli v zmysle §3 zákona c. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov na cenu za celý predmet Zmluvy:

Spolu bez DPH	514 806,46 Eur
DPH 20%	102 961,29 Eur
Spolu	617 767,75 Eur

Slovom: päťstoštrnásťtisícosemstošesť/46 Eur bez DPH
Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.

- 5.1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávateľ je povinný pred podpisom zmluvy o dielo na základe vyzvania Objednávateľom vinkulovať na bankovom účte Dodávateľa finančné prostriedky alebo poskytnúť bankovú záruku vo výške 20 % z ceny diela bez DPH ako výkonovú záruku, s dátumom vystavenia, alebo zložením na účet, nie starším ako 10 dní odo dna podpisu zmluvy.

Výkonová záruka bude vrátená Dodávateľovi do 10-tich kalendárnych dní po riadnom odovzdaní diela Objednávateľovi resp. po odstránení nedorobkov identifikovaných v preberacom protokole.

- 5.2 Objednávateľ sa zaväzuje po dobu platnosti tejto Zmluvy včas zaplatiť cenu za realizované práce, ktorá je vypočítaná v súlade so Zmluvou.
- 5.3 Dodávateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa meniť obsah a rozsah dodávaných prác, než ako sú uvedené v Prílohe c.1 tejto Zmluvy.
- 5.4 Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávateľ bude fakturovať cenu dodávok a prác dvojmesačne a to na základe súpisu dodávok a vykonaných prác schváleného stavebným dozorom. Prílohou faktúry budú podrobné súpisy dodaných tovarov a vykonaných služieb za fakturované obdobie dokumentujúce plnenie Dodávateľa a odsúhlasené stavebným dozorom. Dodávateľ zašle Objednávateľovi príslušnej faktúry a zaväzuje sa na požiadanie Objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.
- 5.5 Faktúra je splatná do 60 dní od ich doručenia Objednávateľovi. Lehota splatnosti začína plynúť dnom nasledujúcim po dni, v ktorej boli faktúry preukázateľne doručené Objednávateľovi. Cena bude uhradená na účet Dodávateľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy.

5.6 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona c. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom znení. Ďalej sa zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:

- a) číslo Zmluvy,
- b) termín splatnosti faktúry,
- c) forma úhrady,
- d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,
- e) meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry,
- f) prílohou faktúry bude dodací list – súpis dodaných prác za fakturované obdobie s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú položku (s DPH a bez DPH), počet jednotiek, celková cena (s DPH a bez DPH)
- g) ITMS kód projektu, názov projektu
- h) Prílohou faktúry musí byť súpis vykonaných prác vo formáte MS Excel.

V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Dodávateľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť odo dna jej doručenia Objednávateľovi podľa ods. 5.5 tohto článku Zmluvy.

5.7 Dodávateľ sa zaväzuje, že bude bez nároku na úroky z omeškania rešpektovať podmienky poskytovania finančných prostriedkov Objednávateľovi (prijímateľovi NFP) systémom dohodnutým v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Článok VI. CAS PLNENIA

6.1 Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy v časovom harmonograme, ktorý bude obojstranne odsúhlasený a podpísaný do 10 dní od účinnosti Zmluvy. Tento harmonogram bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako jeho Príloha c. 2 k tejto Zmluve. Kľúčovými míľnikmi v časovom harmonograme sú:

- a) ukončenie realizácie kontajnerových stojísk
- b) ukončenie realizácie zberného dvora

Tieto míľniky sú pre Objednávateľa významné z dôvodu plynulého zabezpečenia odvozu a likvidácie odpadu a ich nedodržanie bude považované za podstatné porušenie zmluvy.

6.2 Dodržiavanie termínov podľa bodu 6.1 tohto článku Zmluvy je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) dohodnutým v tejto Zmluve.

6.3 V prípade, že Dodávateľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, má Objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom Zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí Dodávateľovi primeraný, dodatočný čas plnenia Zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie a odstúpi od Zmluvy.

Článok VII. MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

7.1 Miestom plnenia predmetu Zmluvy: vid Príloha 2 - projektová dokumentácia.

Článok VIII. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN, ZMLUVNÉ POKUTY

8.1 Práva a povinnosti Objednávateľa

- a) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Dodávateľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Dodávateľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Dodávateľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.
- b) Plánované kontroly budú vykonávané minimálne jedenkrát mesačne a vždy pred plánovaným vystavením faktúry zo strany Dodávateľa. Kontroly organizuje stavebný dozor na základe výzvy niektorej zmluvnej strany, alebo na základe časového plánu vopred dohodnutého zmluvnými stranami.
- c) Každá zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.
- d) Každá zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
- e) Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v čl. V., bod 5.1.

8.2 Práva a povinnosti Dodávateľa

- a) Dodávateľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu Zmluvy.
- b) Dodávateľ zabezpečí záručný servis po dobu 5 rokov od odovzdania diela tak, aby bol zabezpečený servisný zásah do 2 pracovných dní od telefonického nahlásenia poruchy. Telefónne číslo na nahlásenie porúch je: 0910 752 625.
- c) Dodávateľ uvádza zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela v Prílohe c.3 tejto Zmluvy. Ak Dodávateľ zmení subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný najneskôr v deň, ktorý predchádza dnu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné: podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľovi, ktorého sa týka návrh na zmenu, navrhovaného subdodávateľa, predmety subdodávok, doklady preukazujúce, že subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu spĺňa podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“. V prípade porušenia povinností dodávateľa týkajúcej sa zmeny subdodávateľov sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie zmluvy a Objednávateľ má právo: odstúpiť od zmluvy má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1% z hodnoty diela za každé porušenie povinností uvedených v tomto bode (a to aj opakovane)“.
- d) Dodávateľ je povinný uzavrieť postenie zodpovednosti za škodu platné počas realizácie projektu do 10 dní od podpisu Zmluvy. Výška poistenia je minimálne minimálne v hodnote ceny projektu s DPH podľa bodu 5.1 Zmluvy.

8.3 Ak Dodávateľ nesplní termíny podľa bodu 6.1 tejto zmluvy, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty diela za každý deň omeškania.

8.4 Ak Objednávateľ neuhradí zhotoviteľovi faktúry v lehote splatnosti, uvedenej v bode 5.5 tejto zmluvy, je povinný zaplatiť Dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty diela za každý deň omeškania.

8.5 Ak Dodávateľ neposkytne Objednávateľovi výkonovú záruku podľa bodu 5.1.1 považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.

8.6 Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe.

Článok IX.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

- 9.1 Dodávateľ zodpovedá za to, že plnenia predmetu Zmluvy budú poskytnuté v súlade s ustanovením článku III. a budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
- 9.2 Plnenie má vady ak:
a) nie je dodané v dohodnutej kvalite,
b) vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu,
- 9.3 Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujúce Obchodného zákonníka.
- 9.4 Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu predmetu Zmluvy písomne uplatniť bezodkladne po jej zistení, maximálne do troch pracovných dní. V prípade závažnej reklamácie ktorej riešenie si vyžaduje viac času zmluvné strany spíšu do troch pracovných dní zápis, ktorý určí podmienky riešenia reklamácie a ktorý obe strany na znak súhlasu podpíšu. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, ktorú Objednávateľ zašle Dodávateľovi faxom alebo e-mailom a zároveň doplní do 2 pracovných dní doporučenou listovou zásielkou, pričom za deň nahlásenia problému – reklamácie faxom alebo e-mailom pre počítanie a dodržanie lehôt sa považuje deň odoslania faxu alebo emailu Objednávateľom Dodávateľovi.

Článok X.
ZODPOVEDNOST ZA ŠKODU

- 10.1 Dodávateľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody.
- 10.2 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek Zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

Článok XI.
DALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

- 11.1 Všetky oficiálne oznámenia medzi Zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy, budú uvedené v liste, podpísanom oprávneným zástupcom Zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela, alebo faxom (e-mailom), ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky oznámenia budú zasielané doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené iným preukazným spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy a na nižšie uvedené zodpovedné osoby:

za Dodávateľa:

a) pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí:
titul, meno a priezvisko, funkcia: Ing. Pavel Müller, riaditeľ oblasti STRED Zvolen
Ing. Aneta Mojžišová, ekonóm oblasti STRED Zvolen

Tel: 045/5250139
Fax: 045/5320835
Email: pavel.muller@strabag.com
aneta.mojzisova@strabag.com

za Objednávateľa:

a) pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí:
titul, meno a priezvisko, funkcia: Ing. arch. Erika Anderková
Tel: 047/4381001
Email: erika.anderkova@filakovo.sk

- 11.2 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy navzájom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka.
- 11.3 Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovacími a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
- 11.4 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
- 11.5 Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie Zmluvy neplatné.
- 11.6 Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu, overovania súvisiaceho s dodávanými tovarmi, službami a prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami sú:
- a) Ministerstvo životného prostredia SR a ním poverené osoby,
 - b) Útvár následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a ním poverené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a ním poverené osoby,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora auditorov.
 - f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
- 11.7 Táto zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky, resp. v Obchodnom vestníku. Poskytovateľ berie na vedomie povinnosť objednávateľa na zverejnenie tejto zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto zmluvy vrátane prílohy v plnom rozsahu.

Článok XII.

TRVANIE ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZTAHU

- 12.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov Zmluvných strán.
- 12.2 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou Zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy. V prípade akéhokoľvek spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Dodávateľom, Objednávateľ vysporiada pohľadávky Dodávateľa podľa bodu 12.8 tohto článku Zmluvy.
- 12.3 Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy.

12.4 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje najmä:

- a) preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie predmetu Zmluvy súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán;
- b) opakované porušenie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy;
- c) zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Dodávateľa, pričom toto zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa;
- d) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Dodávateľa alebo Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Dodávateľa do likvidácie;
- e) neuhradenie faktúry zo strany Objednávateľa po splnení podmienok uvedených v čl. V., bod 5.6 Zmluvy;
- f) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Dodávateľa s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami,
- g) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti Dodávateľom v omeškaní voči časovému harmonogramu podľa Prílohy c. 2 k tejto Zmluve zmysle bodu 6.1 Zmluvy,
- h) neposkytnutie výkonovej záruky podľa bodu 5.1.1 tejto zmluvy.
- i) neuzavretie poistenia zodpovednosti za škodu podľa bodu 8.2.d Zmluvy.

12.5 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nespĺní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.

12.6 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dnom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

12.7 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na dovedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.

12.8 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy:

- a) časť dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradená Objednávateľom zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
- b) Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť Dodávateľovi cenu tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté objednávatelom do dna nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy,
- c) Dodávateľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do 21 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia čl. V. tejto Zmluvy.

Článok XIII. ZÁVERECNÉ USTANOVENIA


13.1 Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov SR a ES.


13.2 Táto zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k odsúhlaseniu procesu výberu dodávateľa predmetu zmluvy a zverejnením Zmluvy v zmysle zákona. V prípade, že proces výberu nebude akceptovaný má objednávatel právo od plnenia zmluvy odstúpiť, pričom toto jednostranné odstúpenie nezakladá žiadne právo Dodávateľovi na plnenie nákladov spojených s týmto verejným obstarávaním.


- 13.3 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy
a) Príloha číslo 1 – Špecifikácia predmetu Zmluvy a ceny predmetu Zmluvy – ocenený výkaz výmer
b) Príloha číslo 2 - Projektová dokumentácia
c) Príloha číslo 3 - Projektový plán
- 13.4 Zmluva je vyhotovená v siedmych rovnopisoch, z toho päť obdrží Objednávateľ a dva Dodávateľ
- 13.5 V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 13.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.


Vo Filakove, dňa 09.10.2015


Vo Zvolene, dňa 09.10.2015


Mgr. Attila Ágócs, PhD.
primátor mesta

MESTO FILAKOVO



Ing. Pavel Müller
riaditeľ oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014


Ing. Aneta Mojžišová
ekonóm oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014

Zmluvu overil: Ing. Marcel Štulajter 

Príloha číslo 1 – Špecifikácia predmetu Zmluvy a ceny predmetu Zmluvy (ocenený výkaz –výmer)
Príloha číslo 2 - Projektová dokumentácia
Príloha číslo 3 - Projektový plán

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zefektívnenie existujúceho systému separovaného zberu komunálneho odpadu na území mesta Filákov	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ	Mesto Filákov	IČO	DIČ
Projektant		316075	
Zhotoviteľ	STRABAG s.r.o.	17317282	2020 316 298
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Marian Gúgľava		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	514 806,46	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska	20 %	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava	20 %	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy	20 %	0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy	20 %	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné	20 %	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		514 806,46	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	514 806,46
Objednávateľ		24	20,0 % 514 806,46 DPH	102 961,29
Dátum a popis	Pečiatka	25	% DPH	
Zhotoviteľ		26	Cena s DPH (r. 23-25)	617 767,75
Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípochy a odpočty	
		27	Dodávky objednávateľa	0,00
		28	Kľzavá doložka	0,00
		29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zefektívnenie existujúceho systému separovaného zberu komunálneho odpadu na území mesta Filákov

Objednávateľ: Mesto Filákov

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
	SO - 01 Upravené stanovištia	4 012,80
	Upravené stanovištia č. 24	668,80
	Upravené stanovištia č. 31	668,80
	Upravené stanovištia č. 33	668,80
	Upravené stanovištia č. 34	668,80
	Upravené stanovištia č. 35	668,80
	Upravené stanovištia č. 40	668,80
	SO - 02 Novovybudované stanovištia	51 556,37
	SO - 02 N.S. A + sp. plochy č. 1	1 609,74
	SO - 02 N.S. A + sp. plochy č. 2	1 609,74
	SO - 02 N.S. A + sp. plochy č. 3	1 609,74
	SO - 02 N.S. A + sp. plochy č. 4	1 609,74
	SO - 02 N.S. A + sp. plochy č. 7	1 609,74
	SO - 02 N.S. A + sp. plochy č. 8	1 609,74
	SO - 02 N.S. A + sp. plochy č. 9	1 609,74
	SO - 02 N.S. A + sp. plochy č. 11	1 609,74
	SO - 02 N.S. A + sp. plochy č. 13	1 609,74
	SO - 02 N.S. A + sp. plochy č. 15	1 609,74
	SO - 02 N.S. A + sp. plochy č. 16	1 609,74
	SO - 02 Novovybudované stanovištia typ A č. 6	1 529,15
	SO - 02 Novovybudované stanovištia typ A č. 10	1 529,15
	SO - 02 Novovybudované stanovištia typ A č. 25	1 529,15
	SO - 02 Novovybudované stanovištia typ A č. 36	1 529,15
	SO - 02 Novovybudované stanovištia typ A č. 37	1 529,15
	SO - 02 Novovybudované stanovištia typ A č. 39	1 529,15
	SO - 02 Novovybudované stanovištia typ A + sp. plochy č. 17	1 609,74
	SO - 02 Novovybudované stanovištia typ A + sp. plochy č. 19	1 609,74
	SO - 02 Novovybudované stanovištia typ A + sp. plochy č. 20	1 609,74
	SO - 02 Novovybudované stanovištia typ A + sp. plochy č. 21	1 609,74
	SO - 02 Novovybudované stanovištia typ A + sp. plochy č. 23	1 609,74
	SO - 02 Novovybudované stanovištia typ A + sp. plochy č. 27	1 609,74
	SO - 02 Novovybudované stanovištia typ A + sp. plochy č. 28	1 609,74
	SO - 02 Novovybudované stanovištia typ A + sp. plochy č. 29	1 609,74
	SO - 02 Novovybudované stanovištia typ A + sp. plochy č. 30	1 609,74
	SO - 02 Novovybudované stanovištia typ A + sp. plochy č. 32	1 609,74
	SO - 02 Novovybudované stanovištia typ A + spevnené plochy č. 38	1 609,74
	SO - 02 Novovybudované stanovištia typ B č. 12	1 094,04
	SO - 02 Novovybudované stanovištia typ B + spevn. plochy č. 5	1 174,63
	SO - 02 Novovybudované stanovištia typ B + spevn. plochy č. 14	1 174,63
	SO - 02 Novovybudované stanovištia typ B + spevn. plochy č. 18	1 174,63
	SO - 02 Novovybudované stanovištia typ B + spevnené plochy č. 22	1 174,63
	SO - 02 Novovybudované stanovištia typ B+spevn. plochy č. 26	1 174,63
	Zberný dvor	459 237,29
	SO - 101 Skladovacia hala	213 840,76
	SO - 103 Vrátnica - kontajner	6 843,57
	SO - 104 Sociálne zariadenia - kontajner	3 889,78
	SO - 105 Spevnené plochy	192 694,10
	SO - 106 Prípojka NN	2 984,24
	SO - 107 Vnútroareálové rozvody NN	7 363,62
	SO - 108 Bleskozvod	2 330,97
	SO - 109 Oplotenie	10 529,60
	SO - 110 Terénne a sadové úpravy	7 202,03
	SO - 111 Požiarna podzemná nádrž	11 558,62
	<u>Celkom</u>	<u>514 806,46</u>

ROZPOČET

STRABAG

Stavba: Zefektívnenie existujúceho systému separovaného zberu komunálneho odpadu na území mesta Filákov

Objednávateľ: Mesto Filákov

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SO - 01 Upravené stanovišťa								4 012,80	
Upravené stanovišťa č. 24								668,80	
Práce a dodávky HSV								614,00	
Zemné práce								9,35	
1			131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	1,314	6,98	9,17	20,0
2			131211119	Priplatok za lepiivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	1,314	0,14	0,18	20,0
Zakladanie								114,85	
3			271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,822	29,88	24,56	20,0
4			273313611	Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20	m3	0,822	90,46	74,36	20,0
5			273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,008	1 171,46	9,37	20,0
6			279351103	Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie-tradičné	m2	0,600	9,53	5,72	20,0
7			279351104	Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie-tradičné	m2	0,600	1,40	0,84	20,0
Zvislé a kompletne konštrukcie								179,69	
8			342241151	Priečky z tehál CDm dĺžky 240mm hr. 115 mm	m2	5,115	35,13	179,69	20,0
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								310,11	
9			622421131	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hladká v stupni zložitosti I až II	m2	10,230	13,95	142,71	20,0
10			622422311	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -30% hladkých	m2	12,000	13,95	167,40	20,0
Práce a dodávky PSV								54,80	
Konštrukcie klampiarske								23,08	
11			764333220	Lemovanie z pozinkovaného PZ plechu, múrov na plochých strechách r.š. 250 mm	m	3,500	6,59	23,07	20,0
12			998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,005	1,35	0,01	20,0
Dokončovacie práce - maľby								31,72	
13			784422911	Oprava, maľba vápenná základná dvojnásobná, ručne nanášaná na jemnozrný podklad výšky do 3, 80 m	m2	10,000	1,74	17,40	20,0
14			784441010	Maľby latexové dvojnásobné základné, ručne nanášané na jemnozrný podklad výšky do 3, 80 m	m2	10,230	1,40	14,32	20,0
Upravené stanovišťa č. 31								668,80	
Práce a dodávky HSV								614,00	
Zemné práce								9,35	
15			131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	1,314	6,98	9,17	20,0
16			131211119	Priplatok za lepiivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	1,314	0,14	0,18	20,0
Zakladanie								114,85	
17			271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,822	29,88	24,56	20,0
18			273313611	Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20	m3	0,822	90,46	74,36	20,0
19			273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,008	1 171,46	9,37	20,0
20			279351103	Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie-tradičné	m2	0,600	9,53	5,72	20,0
21			279351104	Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie-tradičné	m2	0,600	1,40	0,84	20,0
Zvislé a kompletne konštrukcie								179,69	
22			342241151	Priečky z tehál CDm dĺžky 240mm hr. 115 mm	m2	5,115	35,13	179,69	20,0
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								310,11	
23			622421131	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hladká v stupni zložitosti I až II	m2	10,230	13,95	142,71	20,0
24			622422311	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -30% hladkých	m2	12,000	13,95	167,40	20,0
Práce a dodávky PSV								54,80	
Konštrukcie klampiarske								23,08	
25			764333220	Lemovanie z pozinkovaného PZ plechu, múrov na plochých strechách r.š. 250 mm	m	3,500	6,59	23,07	20,0
26			998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,005	1,35	0,01	20,0
Dokončovacie práce - maľby								31,72	
27			784422911	Oprava, maľba vápenná základná dvojnásobná, ručne nanášaná na jemnozrný podklad výšky do 3, 80 m	m2	10,000	1,74	17,40	20,0
28			784441010	Maľby latexové dvojnásobné základné, ručne nanášané na jemnozrný podklad výšky do 3, 80 m	m2	10,230	1,40	14,32	20,0
Upravené stanovišťa č. 33								668,80	
Práce a dodávky HSV								614,00	
Zemné práce								9,35	
29			131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	1,314	6,98	9,17	20,0
30			131211119	Priplatok za lepiivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	1,314	0,14	0,18	20,0

ROZPOČET

STRABAG

Stavba: Zefektívnenie existujúceho systému separovaného zberu komunálneho odpadu na území mesta Filákov

Objednávateľ: Mesto Filákov

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zakladanie								114,85	
31			271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,822	29,88	24,56	20,0
32			273313611	Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20	m3	0,822	90,46	74,36	20,0
33			273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,008	1 171,46	9,37	20,0
34			279351103	Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie-tradičné	m2	0,600	9,53	5,72	20,0
35			279351104	Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie-tradičné	m2	0,600	1,40	0,84	20,0
Zvislé a kompletne konštrukcie								179,69	
36			342241151	Priečky z tehál CDm dĺžky 240mm hr. 115 mm	m2	5,115	35,13	179,69	20,0
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								310,11	
37			622421131	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápenocementová hladká v stupni zložitosti I až II	m2	10,230	13,95	142,71	20,0
38			622422311	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -30% hladkých	m2	12,000	13,95	167,40	20,0
Práce a dodávky PSV								54,80	
Konštrukcie klampiarske								23,08	
39			764333220	Lemovanie z pozinkovaného PZ plechu, múrov na plochých strechách r.š. 250 mm	m	3,500	6,59	23,07	20,0
40			998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,005	1,35	0,01	20,0
Dokončovacie práce - maľby								31,72	
41			784422911	Oprava, maľba vápenná základná dvojnásobná, ručne nanášaná na jemnozrný podklad výšky do 3, 80 m	m2	10,000	1,74	17,40	20,0
42			784441010	Maľby latexové dvojnásobné základné, ručne nanášané na jemnozrný podklad výšky do 3, 80 m	m2	10,230	1,40	14,32	20,0
Upravené stanovišťa č. 34								668,80	
Práce a dodávky HSV								614,00	
Zemné práce								9,35	
43			131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	1,314	6,98	9,17	20,0
44			131211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	1,314	0,14	0,18	20,0
Zakladanie								114,85	
45			271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,822	29,88	24,56	20,0
46			273313611	Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20	m3	0,822	90,46	74,36	20,0
47			273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,008	1 171,46	9,37	20,0
48			279351103	Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie-tradičné	m2	0,600	9,53	5,72	20,0
49			279351104	Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie-tradičné	m2	0,600	1,40	0,84	20,0
Zvislé a kompletne konštrukcie								179,69	
50			342241151	Priečky z tehál CDm dĺžky 240mm hr. 115 mm	m2	5,115	35,13	179,69	20,0
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								310,11	
51			622421131	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápenocementová hladká v stupni zložitosti I až II	m2	10,230	13,95	142,71	20,0
52			622422311	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -30% hladkých	m2	12,000	13,95	167,40	20,0
Práce a dodávky PSV								54,80	
Konštrukcie klampiarske								23,08	
53			764333220	Lemovanie z pozinkovaného PZ plechu, múrov na plochých strechách r.š. 250 mm	m	3,500	6,59	23,07	20,0
54			998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,005	1,35	0,01	20,0
Dokončovacie práce - maľby								31,72	
55			784422911	Oprava, maľba vápenná základná dvojnásobná, ručne nanášaná na jemnozrný podklad výšky do 3, 80 m	m2	10,000	1,74	17,40	20,0
56			784441010	Maľby latexové dvojnásobné základné, ručne nanášané na jemnozrný podklad výšky do 3, 80 m	m2	10,230	1,40	14,32	20,0
Upravené stanovišťa č. 35								668,80	
Práce a dodávky HSV								614,00	
Zemné práce								9,35	
57			131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	1,314	6,98	9,17	20,0
58			131211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	1,314	0,14	0,18	20,0
Zakladanie								114,85	
59			271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,822	29,88	24,56	20,0
60			273313611	Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20	m3	0,822	90,46	74,36	20,0
61			273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,008	1 171,46	9,37	20,0
62			279351103	Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie-tradičné	m2	0,600	9,53	5,72	20,0
63			279351104	Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie-tradičné	m2	0,600	1,40	0,84	20,0

ROZPOČET

STRABAG

Stavba: Zefektívnenie existujúceho systému separovaného zberu komunálneho odpadu na území mesta Filakovo

Objednávateľ: Mesto Filakovo

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zvislé a kompletne konštrukcie								179,69	
64			342241151	Priečky z tehál CDm dĺžky 240mm hr. 115 mm	m2	5,115	35,13	179,69	20,0
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								310,11	
65			622421131	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hladká v stupni zložitosti I až II	m2	10,230	13,95	142,71	20,0
66			622422311	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -30% hladkých	m2	12,000	13,95	167,40	20,0
Práce a dodávky PSV								54,80	
Konštrukcie klampiarske								23,08	
67			764333220	Lemovanie z pozinkovaného PZ plechu, múrov na plochých strechách r.š. 250 mm	m	3,500	6,59	23,07	20,0
68			998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,005	1,35	0,01	20,0
Dokončovacie práce - maľby								31,72	
69			784422911	Oprava, maľba vápenná základná dvojnásobná, ručne nanášaná na jemnozrný podklad výšky do 3, 80 m	m2	10,000	1,74	17,40	20,0
70			784441010	Maľby latexové dvojnásobné základné, ručne nanášané na jemnozrný podklad výšky do 3, 80 m	m2	10,230	1,40	14,32	20,0
Upravené stanovišťa č. 40								668,80	
Práce a dodávky HSV								614,00	
Zemné práce								9,35	
71			131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	1,314	6,98	9,17	20,0
72			131211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	1,314	0,14	0,18	20,0
Zakladanie								114,85	
73			271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,822	29,88	24,56	20,0
74			273313611	Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20	m3	0,822	90,46	74,36	20,0
75			273362021	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	0,008	1 171,46	9,37	20,0
76			279351103	Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie-tradičné	m2	0,600	9,53	5,72	20,0
77			279351104	Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie-tradičné	m2	0,600	1,40	0,84	20,0
Zvislé a kompletne konštrukcie								179,69	
78			342241151	Priečky z tehál CDm dĺžky 240mm hr. 115 mm	m2	5,115	35,13	179,69	20,0
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								310,11	
79			622421131	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hladká v stupni zložitosti I až II	m2	10,230	13,95	142,71	20,0
80			622422311	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -30% hladkých	m2	12,000	13,95	167,40	20,0
Práce a dodávky PSV								54,80	
Konštrukcie klampiarske								23,08	
81			764333220	Lemovanie z pozinkovaného PZ plechu, múrov na plochých strechách r.š. 250 mm	m	3,500	6,59	23,07	20,0
82			998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,005	1,35	0,01	20,0
Dokončovacie práce - maľby								31,72	
83			784422911	Oprava, maľba vápenná základná dvojnásobná, ručne nanášaná na jemnozrný podklad výšky do 3, 80 m	m2	10,000	1,74	17,40	20,0
84			784441010	Maľby latexové dvojnásobné základné, ručne nanášané na jemnozrný podklad výšky do 3, 80 m	m2	10,230	1,40	14,32	20,0
SO - 02 Novovybudované stanovišťa								51 556,37	
SO - 02 N.S. A + sp. plochy č. 1								1 609,74	
Práce a dodávky HSV								730,30	
Zemné práce								84,88	
85			130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	7,420	2,79	20,70	20,0
86			130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	7,420	6,68	49,57	20,0
87			131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,875	6,98	6,11	20,0
88			131211101sppi	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím-spevn. plochy	m3	1,200	6,98	8,38	20,0
89			131211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,875	0,14	0,12	20,0
Zakladanie								645,42	
90			271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	3,840	29,88	114,74	20,0
91			271573001sppi	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm - spevnené plochy	m3	0,600	29,88	17,93	20,0
92			273313611	Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20	m3	3,200	90,46	289,47	20,0
93			273313611sppi	Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20-spevnené plochy	m3	0,600	90,46	54,28	20,0
94			273362021	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	0,015	1 171,46	17,57	20,0
95			275313611	Betón základových pätičiek, prostý tr.C 16/20	m3	1,500	90,46	135,69	20,0
96			279351103	Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie-tradičné	m2	1,440	9,53	13,72	20,0

ROZPOČET

STRABAG

Stavba: Zefektívnenie existujúceho systému separovaného zberu komunálneho odpadu na území mesta Filakovo

Objednávateľ: Mesto Filakovo

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
97			279351104	Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie-tradičné	m2	1,440	1,40	2,02	20,0
Práce a dodávky PSV								879,44	
Konštrukcie doplnkové kovové								841,64	
98			767916210piv	Montáž plast. dosák z recykl. materiálu+spoj. mat.	m	10,000	11,11	111,10	20,0
99			6072624200pld	Doska plastová z rec. mat. 1500x130x30 mm	ks	64,000	5,83	373,12	20,0
100			767995103st	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	124,100	0,28	34,75	20,0
101			1333031000st	Tr. oceleová prierezu 60x60x3,50 mm	t	0,124	948,46	117,61	20,0
102			767995103vz	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií - vzpery	kg	165,700	0,28	46,40	20,0
103			1333031000vz	Trubka oceleová prierezu 60x40x3,50 mm -vzpery	t	0,166	948,46	157,44	20,0
104			998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,902	1,35	1,22	20,0
Dokončovacie práce - nátery								37,80	
105			783124520	Nátery ocel'.konštr. syntetické dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	7,200	5,25	37,80	20,0
SO - 02 N.S. A + sp. plochy č. 2								1 609,74	
Práce a dodávky HSV								730,30	
Zemné práce								84,88	
106			130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	7,420	2,79	20,70	20,0
107			130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	7,420	6,68	49,57	20,0
108			131211101	Hĺbenie jám v homine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,875	6,98	6,11	20,0
109			131211101sppl	Hĺbenie jám v homine tr.3 súdržných - ručným náradím-spevn. plochy	m3	1,200	6,98	8,38	20,0
110			131211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v homine tr. 3	m3	0,875	0,14	0,12	20,0
Zakladanie								645,42	
111			271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	3,840	29,88	114,74	20,0
112			271573001sppl	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm - spevnené plochy	m3	0,600	29,88	17,93	20,0
113			273313611	Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20	m3	3,200	90,46	289,47	20,0
114			273313611sppl	Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20-spevnené plochy	m3	0,600	90,46	54,28	20,0
115			273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sieť KARI	t	0,015	1 171,46	17,57	20,0
116			275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	m3	1,500	90,46	135,69	20,0
117			279351103	Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie-tradičné	m2	1,440	9,53	13,72	20,0
118			279351104	Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie-tradičné	m2	1,440	1,40	2,02	20,0
Práce a dodávky PSV								879,44	
Konštrukcie doplnkové kovové								841,64	
119			767916210piv	Montáž plast. dosák z recykl. materiálu+spoj. mat.	m	10,000	11,11	111,10	20,0
120			6072624200pld	Doska plastová z rec. mat. 1500x130x30 mm	ks	64,000	5,83	373,12	20,0
121			767995103st	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	124,100	0,28	34,75	20,0
122			1333031000st	Tr. oceleová prierezu 60x60x3,50 mm	t	0,124	948,46	117,61	20,0
123			767995103vz	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií - vzpery	kg	165,700	0,28	46,40	20,0
124			1333031000vz	Trubka oceleová prierezu 60x40x3,50 mm -vzpery	t	0,166	948,46	157,44	20,0
125			998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,902	1,35	1,22	20,0
Dokončovacie práce - nátery								37,80	
126			783124520	Nátery ocel'.konštr. syntetické dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	7,200	5,25	37,80	20,0
SO - 02 N.S. A + sp. plochy č. 3								1 609,74	
Práce a dodávky HSV								730,30	
Zemné práce								84,88	
127			130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	7,420	2,79	20,70	20,0
128			130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	7,420	6,68	49,57	20,0
129			131211101	Hĺbenie jám v homine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,875	6,98	6,11	20,0
130			131211101sppl	Hĺbenie jám v homine tr.3 súdržných - ručným náradím-spevn. plochy	m3	1,200	6,98	8,38	20,0
131			131211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v homine tr. 3	m3	0,875	0,14	0,12	20,0
Zakladanie								645,42	
132			271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	3,840	29,88	114,74	20,0
133			271573001sppl	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm - spevnené plochy	m3	0,600	29,88	17,93	20,0
134			273313611	Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20	m3	3,200	90,46	289,47	20,0
135			273313611sppl	Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20-spevnené plochy	m3	0,600	90,46	54,28	20,0
136			273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sieť KARI	t	0,015	1 171,46	17,57	20,0

ROZPOČET

STRABAG

Stavba: Zefektívnenie existujúceho systému separovaného zberu komunálneho odpadu na území mesta Filákov

Objednávateľ: Mesto Filákov

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
137			275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	m3	1,500	90,46	135,69	20,0
138			279351103	Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie-tradičné	m2	1,440	9,53	13,72	20,0
139			279351104	Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie-tradičné	m2	1,440	1,40	2,02	20,0
Práce a dodávky PSV								879,44	
Konštrukcie doplnkové kovové								841,64	
140			767916210plv	Montáž plast. dosák z recykl. materiálu+spoj. mat.	m	10,000	11,11	111,10	20,0
141			6072624200pld	Doska plastová z rec. mat. 1500x130x30 mm	ks	64,000	5,83	373,12	20,0
142			767995103st	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	124,100	0,28	34,75	20,0
143			1333031000st	Tr. oceľová prierezu 60x60x3,50 mm	t	0,124	948,46	117,61	20,0
144			767995103vz	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií - vzpery	kg	165,700	0,28	46,40	20,0
145			1333031000vz	Trubka oceľová prierezu 60x40x3,50 mm -vzpery	t	0,166	948,46	157,44	20,0
146			998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,902	1,35	1,22	20,0
Dokončovacie práce - nátery								37,80	
147			783124520	Nátery oceľ.konstr. syntetické dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	7,200	5,25	37,80	20,0
SO - 02 N.S. A + sp. plochy č. 4								1 609,74	
Práce a dodávky HSV								730,30	
Zemné práce								84,88	
148			130001101	Priplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	7,420	2,79	20,70	20,0
149			130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	7,420	6,68	49,57	20,0
150			131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,875	6,98	6,11	20,0
151			131211101sppl	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím-spevn. plochy	m3	1,200	6,98	8,38	20,0
152			131211119	Priplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,875	0,14	0,12	20,0
Zakladanie								645,42	
153			271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	3,840	29,88	114,74	20,0
154			271573001sppl	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm - spevnené plochy	m3	0,600	29,88	17,93	20,0
155			273313611	Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20	m3	3,200	90,46	289,47	20,0
156			273313611sppl	Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20-spevnené plochy	m3	0,600	90,46	54,28	20,0
157			273362021	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARl	t	0,015	1 171,46	17,57	20,0
158			275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	m3	1,500	90,46	135,69	20,0
159			279351103	Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie-tradičné	m2	1,440	9,53	13,72	20,0
160			279351104	Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie-tradičné	m2	1,440	1,40	2,02	20,0
Práce a dodávky PSV								879,44	
Konštrukcie doplnkové kovové								841,64	
161			767916210plv	Montáž plast. dosák z recykl. materiálu+spoj. mat.	m	10,000	11,11	111,10	20,0
162			6072624200pld	Doska plastová z rec. mat. 1500x130x30 mm	ks	64,000	5,83	373,12	20,0
163			767995103st	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	124,100	0,28	34,75	20,0
164			1333031000st	Tr. oceľová prierezu 60x60x3,50 mm	t	0,124	948,46	117,61	20,0
165			767995103vz	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií - vzpery	kg	165,700	0,28	46,40	20,0
166			1333031000vz	Trubka oceľová prierezu 60x40x3,50 mm -vzpery	t	0,166	948,46	157,44	20,0
167			998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,902	1,35	1,22	20,0
Dokončovacie práce - nátery								37,80	
168			783124520	Nátery oceľ.konstr. syntetické dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	7,200	5,25	37,80	20,0
SO - 02 N.S. A + sp. plochy č. 7								1 609,74	
Práce a dodávky HSV								730,30	
Zemné práce								84,88	
169			130001101	Priplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	7,420	2,79	20,70	20,0
170			130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	7,420	6,68	49,57	20,0
171			131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,875	6,98	6,11	20,0
172			131211101sppl	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím-spevn. plochy	m3	1,200	6,98	8,38	20,0
173			131211119	Priplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,875	0,14	0,12	20,0
Zakladanie								645,42	
174			271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	3,840	29,88	114,74	20,0
175			271573001sppl	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm - spevnené plochy	m3	0,600	29,88	17,93	20,0
176			273313611	Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20	m3	3,200	90,46	289,47	20,0

ROZPOČET

STRABAG

Stavba: Zefektívnenie existujúceho systému separovaného zberu komunálneho odpadu na území mesta Fil'akovo

Objednávateľ: Mesto Fil'akovo

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
177			273313611sppl	Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20-spevnené plochy	m3	0,600	90,46	54,28	20,0
178			273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,015	1 171,46	17,57	20,0
179			275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	m3	1,500	90,46	135,69	20,0
180			279351103	Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie-tradičné	m2	1,440	9,53	13,72	20,0
181			279351104	Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie-tradičné	m2	1,440	1,40	2,02	20,0
Práce a dodávky PSV								879,44	
Konštrukcie doplnkové kovové								841,64	
182			767916210plv	Montáž plast. dosák z recykl. materiálu+spoj. mat.	m	10,000	11,11	111,10	20,0
183			6072624200pld	Doska plastová z rec. mat. 1500x130x30 mm	ks	64,000	5,83	373,12	20,0
184			767995103st	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	124,100	0,28	34,75	20,0
185			1333031000st	Tr. oceľová prierezu 60x60x3,50 mm	t	0,124	948,46	117,61	20,0
186			767995103vz	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií - vzpery	kg	165,700	0,28	46,40	20,0
187			1333031000vz	Trubka oceľová prierezu 60x40x3,50 mm -vzpery	t	0,166	948,46	157,44	20,0
188			998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,902	1,35	1,22	20,0
Dokončovacie práce - nátery								37,80	
189			783124520	Nátery ocel.konstr. syntetické dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	7,200	5,25	37,80	20,0
SO - 02 N.S. A + sp. plochy č. 8								1 609,74	
Práce a dodávky HSV								730,30	
Zemné práce								84,88	
190			130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	7,420	2,79	20,70	20,0
191			130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	7,420	6,68	49,57	20,0
192			131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,875	6,98	6,11	20,0
193			131211101sppl	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím-spevn. plochy	m3	1,200	6,98	8,38	20,0
194			131211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,875	0,14	0,12	20,0
Zakladanie								645,42	
195			271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	3,840	29,88	114,74	20,0
196			271573001sppl	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm - spevnené plochy	m3	0,600	29,88	17,93	20,0
197			273313611	Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20	m3	3,200	90,46	289,47	20,0
198			273313611sppl	Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20-spevnené plochy	m3	0,600	90,46	54,28	20,0
199			273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,015	1 171,46	17,57	20,0
200			275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	m3	1,500	90,46	135,69	20,0
201			279351103	Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie-tradičné	m2	1,440	9,53	13,72	20,0
202			279351104	Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie-tradičné	m2	1,440	1,40	2,02	20,0
Práce a dodávky PSV								879,44	
Konštrukcie doplnkové kovové								841,64	
203			767916210plv	Montáž plast. dosák z recykl. materiálu+spoj. mat.	m	10,000	11,11	111,10	20,0
204			6072624200pld	Doska plastová z rec. mat. 1500x130x30 mm	ks	64,000	5,83	373,12	20,0
205			767995103st	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	124,100	0,28	34,75	20,0
206			1333031000st	Tr. oceľová prierezu 60x60x3,50 mm	t	0,124	948,46	117,61	20,0
207			767995103vz	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií - vzpery	kg	165,700	0,28	46,40	20,0
208			1333031000vz	Trubka oceľová prierezu 60x40x3,50 mm -vzpery	t	0,166	948,46	157,44	20,0
209			998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,902	1,35	1,22	20,0
Dokončovacie práce - nátery								37,80	
210			783124520	Nátery ocel.konstr. syntetické dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	7,200	5,25	37,80	20,0
SO - 02 N.S. A + sp. plochy č. 9								1 609,74	
Práce a dodávky HSV								730,30	
Zemné práce								84,88	
211			130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	7,420	2,79	20,70	20,0
212			130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	7,420	6,68	49,57	20,0
213			131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,875	6,98	6,11	20,0
214			131211101sppl	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím-spevn. plochy	m3	1,200	6,98	8,38	20,0
215			131211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,875	0,14	0,12	20,0
Zakladanie								645,42	
216			271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	3,840	29,88	114,74	20,0

ROZPOČET

STRABAG

Stavba: Zefektívnenie existujúceho systému separovaného zberu komunálneho odpadu na území mesta Filákov

Objednávateľ: Mesto Filákov

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
217			271573001sppl	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm - spevnené plochy	m3	0,600	29,88	17,93	20,0
218			273313611	Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20	m3	3,200	90,46	289,47	20,0
219			273313611sppl	Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20-spevnené plochy	m3	0,600	90,46	54,28	20,0
220			273362021	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	0,015	1 171,46	17,57	20,0
221			275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	m3	1,500	90,46	135,69	20,0
222			279351103	Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie-tradičné	m2	1,440	9,53	13,72	20,0
223			279351104	Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie-tradičné	m2	1,440	1,40	2,02	20,0

Práce a dodávky PSV

879,44

Konštrukcie doplnkové kovové

841,64

224			767916210plv	Montáž plast. dosák z recykl. materiálu+spoj. mat.	m	10,000	11,11	111,10	20,0
225			6072624200pld	Doska plastová z rec. mat. 1500x130x30 mm	ks	64,000	5,83	373,12	20,0
226			767995103st	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	124,100	0,28	34,75	20,0
227			1333031000st	Tr. oceľová prierezu 60x80x3,50 mm	t	0,124	948,46	117,61	20,0
228			767995103vz	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií - vzpery	kg	165,700	0,28	46,40	20,0
229			1333031000vz	Trubka oceľová prierezu 60x40x3,50 mm -vzpery	t	0,166	948,46	157,44	20,0
230			998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,902	1,35	1,22	20,0

Dokončovacie práce - nátery

37,80

231			783124520	Nátery oceľ.konštr. syntetické dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	7,200	5,25	37,80	20,0
-----	--	--	-----------	---	----	-------	------	-------	------

SO - 02 N.S. A + sp. plochy č. 11

1 609,74

Práce a dodávky HSV

730,30

Zemné práce

84,88

232			130001101	Priplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	7,420	2,79	20,70	20,0
233			130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	7,420	6,68	49,57	20,0
234			131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,875	6,98	6,11	20,0
235			131211101sppl	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím-spevn. plochy	m3	1,200	6,98	8,38	20,0
236			131211119	Priplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,875	0,14	0,12	20,0

Zakladanie

645,42

237			271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	3,840	29,88	114,74	20,0
238			271573001sppl	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm - spevnené plochy	m3	0,600	29,88	17,93	20,0
239			273313611	Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20	m3	3,200	90,46	289,47	20,0
240			273313611sppl	Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20-spevnené plochy	m3	0,600	90,46	54,28	20,0
241			273362021	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	0,015	1 171,46	17,57	20,0
242			275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	m3	1,500	90,46	135,69	20,0
243			279351103	Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie-tradičné	m2	1,440	9,53	13,72	20,0
244			279351104	Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie-tradičné	m2	1,440	1,40	2,02	20,0

Práce a dodávky PSV

879,44

Konštrukcie doplnkové kovové

841,64

245			767916210plv	Montáž plast. dosák z recykl. materiálu+spoj. mat.	m	10,000	11,11	111,10	20,0
246			6072624200pld	Doska plastová z rec. mat. 1500x130x30 mm	ks	64,000	5,83	373,12	20,0
247			767995103st	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	124,100	0,28	34,75	20,0
248			1333031000st	Tr. oceľová prierezu 60x60x3,50 mm	t	0,124	948,46	117,61	20,0
249			767995103vz	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií - vzpery	kg	165,700	0,28	46,40	20,0
250			1333031000vz	Trubka oceľová prierezu 60x40x3,50 mm -vzpery	t	0,166	948,46	157,44	20,0
251			998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,902	1,35	1,22	20,0

Dokončovacie práce - nátery

37,80

252			783124520	Nátery oceľ.konštr. syntetické dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	7,200	5,25	37,80	20,0
-----	--	--	-----------	---	----	-------	------	-------	------

SO - 02 N.S. A + sp. plochy č. 13

1 609,74

Práce a dodávky HSV

730,30

Zemné práce

84,88

253			130001101	Priplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	7,420	2,79	20,70	20,0
254			130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	7,420	6,68	49,57	20,0
255			131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,875	6,98	6,11	20,0
256			131211101sppl	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím-spevn. plochy	m3	1,200	6,98	8,38	20,0
257			131211119	Priplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,875	0,14	0,12	20,0

ROZPOČET

STRABAG

Stavba: Zefektívnenie existujúceho systému separovaného zberu komunálneho odpadu na území mesta Filákov

Objednávateľ: Mesto Filákov

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zakladanie								645,42	
258			271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	3,840	29,88	114,74	20,0
259			271573001sppi	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm - spevnené plochy	m3	0,600	29,88	17,93	20,0
260			273313611	Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20	m3	3,200	90,46	289,47	20,0
261			273313611sppi	Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20-spevnené plochy	m3	0,600	90,46	54,28	20,0
262			273362021	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	0,015	1 171,46	17,57	20,0
263			275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	m3	1,500	90,46	135,69	20,0
264			279351103	Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie-tradičné	m2	1,440	9,53	13,72	20,0
265			279351104	Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie-tradičné	m2	1,440	1,40	2,02	20,0
Práce a dodávky PSV								879,44	
Konštrukcie doplnkové kovové								841,64	
266			767916210plv	Montáž plast. dosák z recykl. materiálu+spoj. mat.	m	10,000	11,11	111,10	20,0
267			6072624200pld	Doska plastová z rec. mat. 1500x130x30 mm	ks	64,000	5,83	373,12	20,0
268			767995103st	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	124,100	0,28	34,75	20,0
269			1333031000st	Tr. oceľová prierezu 60x60x3,50 mm	t	0,124	948,46	117,61	20,0
270			767995103vz	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií - vzpery	kg	165,700	0,28	46,40	20,0
271			1333031000vz	Trubka oceľová prierezu 60x40x3,50 mm -vzpery	t	0,166	948,46	157,44	20,0
272			998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,902	1,35	1,22	20,0
Dokončovacie práce - nátery								37,80	
273			783124520	Nátery oceľ.konštr. syntetické dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	7,200	5,25	37,80	20,0
SO - 02 N.S. A + sp. plochy č. 15								1 609,74	
Práce a dodávky HSV								730,30	
Zemné práce								84,88	
274			130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	7,420	2,79	20,70	20,0
275			130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	7,420	6,68	49,57	20,0
276			131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,875	6,98	6,11	20,0
277			131211101sppi	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím-spevn. plochy	m3	1,200	6,98	8,38	20,0
278			131211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,875	0,14	0,12	20,0
Zakladanie								645,42	
279			271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	3,840	29,88	114,74	20,0
280			271573001sppi	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm - spevnené plochy	m3	0,600	29,88	17,93	20,0
281			273313611	Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20	m3	3,200	90,46	289,47	20,0
282			273313611sppi	Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20-spevnené plochy	m3	0,600	90,46	54,28	20,0
283			273362021	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	0,015	1 171,46	17,57	20,0
284			275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	m3	1,500	90,46	135,69	20,0
285			279351103	Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie-tradičné	m2	1,440	9,53	13,72	20,0
286			279351104	Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie-tradičné	m2	1,440	1,40	2,02	20,0
Práce a dodávky PSV								879,44	
Konštrukcie doplnkové kovové								841,64	
287			767916210plv	Montáž plast. dosák z recykl. materiálu+spoj. mat.	m	10,000	11,11	111,10	20,0
288			6072624200pld	Doska plastová z rec. mat. 1500x130x30 mm	ks	64,000	5,83	373,12	20,0
289			767995103st	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	124,100	0,28	34,75	20,0
290			1333031000st	Tr. oceľová prierezu 60x60x3,50 mm	t	0,124	948,46	117,61	20,0
291			767995103vz	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií - vzpery	kg	165,700	0,28	46,40	20,0
292			1333031000vz	Trubka oceľová prierezu 60x40x3,50 mm -vzpery	t	0,166	948,46	157,44	20,0
293			998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,902	1,35	1,22	20,0
Dokončovacie práce - nátery								37,80	
294			783124520	Nátery oceľ.konštr. syntetické dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	7,200	5,25	37,80	20,0
SO - 02 N.S. A + sp. plochy č. 16								1 609,74	
Práce a dodávky HSV								730,30	
Zemné práce								84,88	
295			130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	7,420	2,79	20,70	20,0
296			130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	7,420	6,68	49,57	20,0
297			131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,875	6,98	6,11	20,0

ROZPOČET

STRABAG

Stavba: Zefektívnenie existujúceho systému separovaného zberu komunálneho odpadu na území mesta Filakovo

Objednávateľ: Mesto Filakovo

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
298			131211101sppl	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím-spevn. plochy	m3	1,200	6,98	8,38	20,0
299			131211119	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,875	0,14	0,12	20,0
Zakladanie								645,42	
300			271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	3,840	29,88	114,74	20,0
301			271573001sppl	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm - spevnené plochy	m3	0,600	29,88	17,93	20,0
302			273313611	Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20	m3	3,200	90,46	289,47	20,0
303			273313611sppl	Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20-spevnené plochy	m3	0,600	90,46	54,28	20,0
304			273362021	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	0,015	1 171,46	17,57	20,0
305			275313611	Betón základových pátiiek, prostý tr.C 16/20	m3	1,500	90,46	135,69	20,0
306			279351103	Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie-tradičné	m2	1,440	9,53	13,72	20,0
307			279351104	Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie-tradičné	m2	1,440	1,40	2,02	20,0
Práce a dodávky PSV								879,44	
Konštrukcie doplnkové kovové								841,64	
308			767916210piv	Montáž plast. dosák z recykl. materiálu+spoj. mat.	m	10,000	11,11	111,10	20,0
309			6072624200pid	Doska plastová z rec. mat. 1500x130x30 mm	ks	64,000	5,83	373,12	20,0
310			767995103st	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	124,100	0,28	34,75	20,0
311			1333031000st	Tr. oceľová prierezu 60x60x3,50 mm	t	0,124	948,46	117,61	20,0
312			767995103vz	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií - vzpery	kg	165,700	0,28	46,40	20,0
313			1333031000vz	Trubka oceľová prierezu 60x40x3,50 mm -vzpery	t	0,166	948,46	157,44	20,0
314			998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,902	1,35	1,22	20,0
Dokončovacie práce - nátery								37,80	
315			783124520	Nátery oceľ.konštr. syntetické dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	7,200	5,25	37,80	20,0
SO - 02 Novovybudované stanovišťa typ A č. 6								1 529,15	
Práce a dodávky HSV								649,71	
Zemné práce								76,50	
316			130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	7,420	2,79	20,70	20,0
317			130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	7,420	6,68	49,57	20,0
318			131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,875	6,98	6,11	20,0
319			131211119	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,875	0,14	0,12	20,0
Zakladanie								573,21	
320			271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	3,840	29,88	114,74	20,0
321			273313611	Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20	m3	3,200	90,46	289,47	20,0
322			273362021	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	0,015	1 171,46	17,57	20,0
323			275313611	Betón základových pátiiek, prostý tr.C 16/20	m3	1,500	90,46	135,69	20,0
324			279351103	Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie-tradičné	m2	1,440	9,53	13,72	20,0
325			279351104	Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie-tradičné	m2	1,440	1,40	2,02	20,0
Práce a dodávky PSV								879,44	
Konštrukcie doplnkové kovové								841,64	
326			767916210piv	Montáž plast. dosák z recykl. materiálu+spoj. mat.	m	10,000	11,11	111,10	20,0
327			6072624200pid	Doska plastová z rec. mat. 1500x130x30 mm	ks	64,000	5,83	373,12	20,0
328			767995103st	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	124,100	0,28	34,75	20,0
329			1333031000st	Tr. oceľová prierezu 60x60x3,50 mm	t	0,124	948,46	117,61	20,0
330			767995103vz	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií - vzpery	kg	165,700	0,28	46,40	20,0
331			1333031000vz	Trubka oceľová prierezu 60x40x3,50 mm -vzpery	t	0,166	948,46	157,44	20,0
332			998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,902	1,35	1,22	20,0
Dokončovacie práce - nátery								37,80	
333			783124520	Nátery oceľ.konštr. syntetické dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	7,200	5,25	37,80	20,0
SO - 02 Novovybudované stanovišťa typ A č. 10								1 529,15	
Práce a dodávky HSV								649,71	
Zemné práce								76,50	
334			130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	7,420	2,79	20,70	20,0
335			130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	7,420	6,68	49,57	20,0
336			131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,875	6,98	6,11	20,0
337			131211119	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,875	0,14	0,12	20,0
Zakladanie								573,21	

ROZPOČET

STRABAG

Stavba: Zefektívnenie existujúceho systému separovaného zberu komunálneho odpadu na území mesta Filákov

Objednávateľ: Mesto Filákov

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
338			271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	3,840	29,88	114,74	20,0
339			273313611	Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20	m3	3,200	90,46	289,47	20,0
340			273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,015	1 171,46	17,57	20,0
341			275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	m3	1,500	90,46	135,69	20,0
342			279351103	Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie-tradičné	m2	1,440	9,53	13,72	20,0
343			279351104	Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie-tradičné	m2	1,440	1,40	2,02	20,0
Práce a dodávky PSV								879,44	
Konštrukcie doplnkové kovové								841,64	
344			767916210plv	Montáž plast. dosák z recykl. materiálu+spoj. mat.	m	10,000	11,11	111,10	20,0
345			6072624200pld	Doska plastová z rec. mat. 1500x130x30 mm	ks	64,000	5,83	373,12	20,0
346			767995103st	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	124,100	0,28	34,75	20,0
347			1333031000st	Tr. oceľová prierezu 60x60x3,50 mm	t	0,124	948,46	117,61	20,0
348			767995103vz	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií - vzpery	kg	165,700	0,28	46,40	20,0
349			1333031000vz	Trubka oceľová prierezu 60x40x3,50 mm -vzpery	t	0,166	948,46	157,44	20,0
350			998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,902	1,35	1,22	20,0
Dokončovacie práce - nátery								37,80	
351			783124520	Nátery oceľ.konštr. syntetické dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	7,200	5,25	37,80	20,0
SO - 02 Novovytvárané stanovišťa typ A č. 25								1 529,15	
Práce a dodávky HSV								649,71	
Zemné práce								76,50	
352			130001101	Příplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	7,420	2,79	20,70	20,0
353			130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	7,420	6,68	49,57	20,0
354			131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,875	6,98	6,11	20,0
355			131211119	Příplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,875	0,14	0,12	20,0
Zakladanie								573,21	
356			271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	3,840	29,88	114,74	20,0
357			273313611	Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20	m3	3,200	90,46	289,47	20,0
358			273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,015	1 171,46	17,57	20,0
359			275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	m3	1,500	90,46	135,69	20,0
360			279351103	Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie-tradičné	m2	1,440	9,53	13,72	20,0
361			279351104	Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie-tradičné	m2	1,440	1,40	2,02	20,0
Práce a dodávky PSV								879,44	
Konštrukcie doplnkové kovové								841,64	
362			767916210plv	Montáž plast. dosák z recykl. materiálu+spoj. mat.	m	10,000	11,11	111,10	20,0
363			6072624200pld	Doska plastová z rec. mat. 1500x130x30 mm	ks	64,000	5,83	373,12	20,0
364			767995103st	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	124,100	0,28	34,75	20,0
365			1333031000st	Tr. oceľová prierezu 60x60x3,50 mm	t	0,124	948,46	117,61	20,0
366			767995103vz	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií - vzpery	kg	165,700	0,28	46,40	20,0
367			1333031000vz	Trubka oceľová prierezu 60x40x3,50 mm -vzpery	t	0,166	948,46	157,44	20,0
368			998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,902	1,35	1,22	20,0
Dokončovacie práce - nátery								37,80	
369			783124520	Nátery oceľ.konštr. syntetické dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	7,200	5,25	37,80	20,0
SO - 02 Novovytvárané stanovišťa typ A č. 36								1 529,15	
Práce a dodávky HSV								649,71	
Zemné práce								76,50	
370			130001101	Příplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	7,420	2,79	20,70	20,0
371			130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	7,420	6,68	49,57	20,0
372			131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,875	6,98	6,11	20,0
373			131211119	Příplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,875	0,14	0,12	20,0
Zakladanie								573,21	
374			271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	3,840	29,88	114,74	20,0
375			273313611	Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20	m3	3,200	90,46	289,47	20,0
376			273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,015	1 171,46	17,57	20,0
377			275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	m3	1,500	90,46	135,69	20,0
378			279351103	Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie-tradičné	m2	1,440	9,53	13,72	20,0
379			279351104	Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie-tradičné	m2	1,440	1,40	2,02	20,0

ROZPOČET

STRABAG

Stavba: Zefektívnenie existujúceho systému separovaného zberu komunálneho odpadu na území mesta Fiľakovo

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky PSV								879,44	
Konštrukcie doplnkové kovové								841,64	
380			767916210plv	Montáž plast. dosák z recykl. materiálu+spoj. mat.	m	10,000	11,11	111,10	20,0
381			6072624200pld	Doska plastová z rec. mat. 1500x130x30 mm	ks	64,000	5,83	373,12	20,0
382			767995103st	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	124,100	0,28	34,75	20,0
383			1333031000st	Tr. oceľová prierezu 60x60x3,50 mm	t	0,124	948,46	117,61	20,0
384			767995103vz	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií - vzpery	kg	165,700	0,28	46,40	20,0
385			1333031000vz	Trubka oceľová prierezu 60x40x3,50 mm -vzpery	t	0,166	948,46	157,44	20,0
386			998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,902	1,35	1,22	20,0
Dokončovacie práce - nátery								37,80	
387			783124520	Nátery oceľ.konštr. syntetické dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	7,200	5,25	37,80	20,0
SO - 02 Novovybudované stanovištia typ A č. 37								1 529,15	
Práce a dodávky HSV								649,71	
Zemné práce								76,50	
388			130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	7,420	2,79	20,70	20,0
389			130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	7,420	6,68	49,57	20,0
390			131211101	Hĺbenie jám v homine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,875	6,98	6,11	20,0
391			131211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,875	0,14	0,12	20,0
Zakladanie								573,21	
392			271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	3,840	29,88	114,74	20,0
393			273313611	Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20	m3	3,200	90,46	289,47	20,0
394			273362021	Výstuž základových dosiek zo zvr. sieť KARI	t	0,015	1 171,46	17,57	20,0
395			275313611	Betón základových pátiiek, prostý tr.C 16/20	m3	1,500	90,46	135,69	20,0
396			279351103	Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie-tradičné	m2	1,440	9,53	13,72	20,0
397			279351104	Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie-tradičné	m2	1,440	1,40	2,02	20,0
Práce a dodávky PSV								879,44	
Konštrukcie doplnkové kovové								841,64	
398			767916210plv	Montáž plast. dosák z recykl. materiálu+spoj. mat.	m	10,000	11,11	111,10	20,0
399			6072624200pld	Doska plastová z rec. mat. 1500x130x30 mm	ks	64,000	5,83	373,12	20,0
400			767995103st	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	124,100	0,28	34,75	20,0
401			1333031000st	Tr. oceľová prierezu 60x60x3,50 mm	t	0,124	948,46	117,61	20,0
402			767995103vz	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií - vzpery	kg	165,700	0,28	46,40	20,0
403			1333031000vz	Trubka oceľová prierezu 60x40x3,50 mm -vzpery	t	0,166	948,46	157,44	20,0
404			998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,902	1,35	1,22	20,0
Dokončovacie práce - nátery								37,80	
405			783124520	Nátery oceľ.konštr. syntetické dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	7,200	5,25	37,80	20,0
SO - 02 Novovybudované stanovištia typ A č. 39								1 529,15	
Práce a dodávky HSV								649,71	
Zemné práce								76,50	
406			130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	7,420	2,79	20,70	20,0
407			130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	7,420	6,68	49,57	20,0
408			131211101	Hĺbenie jám v homine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,875	6,98	6,11	20,0
409			131211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v homine tr. 3	m3	0,875	0,14	0,12	20,0
Zakladanie								573,21	
410			271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	3,840	29,88	114,74	20,0
411			273313611	Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20	m3	3,200	90,46	289,47	20,0
412			273362021	Výstuž základových dosiek zo zvr. sieť KARI	t	0,015	1 171,46	17,57	20,0
413			275313611	Betón základových pátiiek, prostý tr.C 16/20	m3	1,500	90,46	135,69	20,0
414			279351103	Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie-tradičné	m2	1,440	9,53	13,72	20,0
415			279351104	Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie-tradičné	m2	1,440	1,40	2,02	20,0
Práce a dodávky PSV								879,44	
Konštrukcie doplnkové kovové								841,64	
416			767916210plv	Montáž plast. dosák z recykl. materiálu+spoj. mat.	m	10,000	11,11	111,10	20,0
417			6072624200pld	Doska plastová z rec. mat. 1500x130x30 mm	ks	64,000	5,83	373,12	20,0
418			767995103st	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	124,100	0,28	34,75	20,0

ROZPOČET

STRABAG

Stavba: Zefektívnenie existujúceho systému separovaného zberu komunálneho odpadu na území mesta Filakovo

Objednávateľ: Mesto Filakovo

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
419			1333031000st	Tr. oceľová prierezu 60x60x3,50 mm	t	0,124	948,46	117,61	20,0
420			767995103vz	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií - vzpery	kg	165,700	0,28	46,40	20,0
421			1333031000vz	Trubka oceľová prierezu 60x40x3,50 mm -vzpery	t	0,166	948,46	157,44	20,0
422			998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,902	1,35	1,22	20,0
Dokončovacie práce - nátery								37,80	
423			783124520	Nátery oceľ.konstr. syntetické dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	7,200	5,25	37,80	20,0
SO - 02 Novovybudované stanovišťa typ A + sp. plochy č. 17								1 609,74	
Práce a dodávky HSV								730,30	
Zemné práce								84,88	
424			130001101	Příplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	7,420	2,79	20,70	20,0
425			130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	7,420	6,68	49,57	20,0
426			131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,875	6,98	6,11	20,0
427			131211101sppl	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím-spevn. plochy	m3	1,200	6,98	8,38	20,0
428			131211119	Příplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,875	0,14	0,12	20,0
Zakladanie								645,42	
429			271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	3,840	29,88	114,74	20,0
430			271573001sppl	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm - spevnené plochy	m3	0,600	29,88	17,93	20,0
431			273313611	Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20	m3	3,200	90,46	289,47	20,0
432			273313611sppl	Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20-spevnené plochy	m3	0,600	90,46	54,28	20,0
433			273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,015	1 171,46	17,57	20,0
434			275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	m3	1,500	90,46	135,69	20,0
435			279351103	Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie-tradičné	m2	1,440	9,53	13,72	20,0
436			279351104	Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie-tradičné	m2	1,440	1,40	2,02	20,0
Práce a dodávky PSV								879,44	
Konštrukcie doplnkové kovové								841,64	
437			767916210plv	Montáž plast. dosák z recykl. materiálu+spoj. mat.	m	10,000	11,11	111,10	20,0
438			6072624200pld	Doska plastová z rec. mat. 1500x130x30 mm	ks	64,000	5,83	373,12	20,0
439			767995103st	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	124,100	0,28	34,75	20,0
440			1333031000st	Tr. oceľová prierezu 60x60x3,50 mm	t	0,124	948,46	117,61	20,0
441			767995103vz	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií - vzpery	kg	165,700	0,28	46,40	20,0
442			1333031000vz	Trubka oceľová prierezu 60x40x3,50 mm -vzpery	t	0,166	948,46	157,44	20,0
443			998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,902	1,35	1,22	20,0
Dokončovacie práce - nátery								37,80	
444			783124520	Nátery oceľ.konstr. syntetické dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	7,200	5,25	37,80	20,0
SO - 02 Novovybudované stanovišťa typ A + sp. plochy č. 19								1 609,74	
Práce a dodávky HSV								730,30	
Zemné práce								84,88	
445			130001101	Příplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	7,420	2,79	20,70	20,0
446			130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	7,420	6,68	49,57	20,0
447			131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,875	6,98	6,11	20,0
448			131211101sppl	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím-spevn. plochy	m3	1,200	6,98	8,38	20,0
449			131211119	Příplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,875	0,14	0,12	20,0
Zakladanie								645,42	
450			271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	3,840	29,88	114,74	20,0
451			271573001sppl	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm - spevnené plochy	m3	0,600	29,88	17,93	20,0
452			273313611	Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20	m3	3,200	90,46	289,47	20,0
453			273313611sppl	Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20-spevnené plochy	m3	0,600	90,46	54,28	20,0
454			273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,015	1 171,46	17,57	20,0
455			275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	m3	1,500	90,46	135,69	20,0
456			279351103	Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie-tradičné	m2	1,440	9,53	13,72	20,0
457			279351104	Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie-tradičné	m2	1,440	1,40	2,02	20,0
Práce a dodávky PSV								879,44	
Konštrukcie doplnkové kovové								841,64	
458			767916210plv	Montáž plast. dosák z recykl. materiálu+spoj. mat.	m	10,000	11,11	111,10	20,0
459			6072624200pld	Doska plastová z rec. mat. 1500x130x30 mm	ks	64,000	5,83	373,12	20,0

ROZPOČET

STRABAG

Stavba: Zefektívnenie existujúceho systému separovaného zberu komunálneho odpadu na území mesta Filákov

Objednávateľ: Mesto Filákov

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
460			767995103st	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	124,100	0,28	34,75	20,0
461			1333031000st	Tr. oceľová prierezu 60x60x3,50 mm	t	0,124	948,46	117,61	20,0
462			767995103vz	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií - vzpery	kg	165,700	0,28	46,40	20,0
463			1333031000vz	Trubka oceľová prierezu 60x40x3,50 mm -vzpery	t	0,166	948,46	157,44	20,0
464			998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,902	1,35	1,22	20,0
Dokončovacie práce - nátery								37,80	
465			783124520	Nátery oceľ.konštr. syntetické dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	7,200	5,25	37,80	20,0
SO - 02 Novovybudované stanovišťa typ A + sp. plochy č. 20								1 609,74	
Práce a dodávky HSV								730,30	
Zemné práce								84,88	
466			130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	7,420	2,79	20,70	20,0
467			130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	7,420	6,68	49,57	20,0
468			131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,875	6,98	6,11	20,0
469			131211101sppl	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím-spevn. plochy	m3	1,200	6,98	8,38	20,0
470			131211119	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,875	0,14	0,12	20,0
Zakladanie								645,42	
471			271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	3,840	29,88	114,74	20,0
472			271573001sppl	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm - spevnené plochy	m3	0,600	29,88	17,93	20,0
473			273313611	Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20	m3	3,200	90,46	289,47	20,0
474			273313611sppl	Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20-spevnené plochy	m3	0,600	90,46	54,28	20,0
475			273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,015	1 171,46	17,57	20,0
476			275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	m3	1,500	90,46	135,69	20,0
477			279351103	Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie-tradičné	m2	1,440	9,53	13,72	20,0
478			279351104	Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie-tradičné	m2	1,440	1,40	2,02	20,0
Práce a dodávky PSV								879,44	
Konštrukcie doplnkové kovové								841,64	
479			767916210piv	Montáž plast. dosák z recykl. materiálu+spoj. mat.	m	10,000	11,11	111,10	20,0
480			6072624200pjd	Doska plastová z rec. mat. 1500x130x30 mm	ks	64,000	5,83	373,12	20,0
481			767995103st	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	124,100	0,28	34,75	20,0
482			1333031000st	Tr. oceľová prierezu 60x60x3,50 mm	t	0,124	948,46	117,61	20,0
483			767995103vz	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií - vzpery	kg	165,700	0,28	46,40	20,0
484			1333031000vz	Trubka oceľová prierezu 60x40x3,50 mm -vzpery	t	0,166	948,46	157,44	20,0
485			998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,902	1,35	1,22	20,0
Dokončovacie práce - nátery								37,80	
486			783124520	Nátery oceľ.konštr. syntetické dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	7,200	5,25	37,80	20,0
SO - 02 Novovybudované stanovišťa typ A + sp. plochy č. 21								1 609,74	
Práce a dodávky HSV								730,30	
Zemné práce								84,88	
487			130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	7,420	2,79	20,70	20,0
488			130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	7,420	6,68	49,57	20,0
489			131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,875	6,98	6,11	20,0
490			131211101sppl	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím-spevn. plochy	m3	1,200	6,98	8,38	20,0
491			131211119	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,875	0,14	0,12	20,0
Zakladanie								645,42	
492			271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	3,840	29,88	114,74	20,0
493			271573001sppl	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm - spevnené plochy	m3	0,600	29,88	17,93	20,0
494			273313611	Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20	m3	3,200	90,46	289,47	20,0
495			273313611sppl	Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20-spevnené plochy	m3	0,600	90,46	54,28	20,0
496			273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,015	1 171,46	17,57	20,0
497			275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	m3	1,500	90,46	135,69	20,0
498			279351103	Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie-tradičné	m2	1,440	9,53	13,72	20,0
499			279351104	Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie-tradičné	m2	1,440	1,40	2,02	20,0
Práce a dodávky PSV								879,44	
Konštrukcie doplnkové kovové								841,64	

ROZPOČET

STRABAG

Stavba: Zefektívnenie existujúceho systému separovaného zberu komunálneho odpadu na území mesta Filákov

Objednávateľ: Mesto Filákov

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
500			767916210plv	Montáž plast. dosák z recykl. materiálu+spoj. mat.	m	10,000	11,11	111,10	20,0
501			6072624200pld	Doska plastová z rec. mat. 1500x130x30 mm	ks	64,000	5,83	373,12	20,0
502			767995103st	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	124,100	0,28	34,75	20,0
503			1333031000st	Tr. oceľová prierezu 60x60x3,50 mm	t	0,124	948,46	117,61	20,0
504			767995103vz	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií - vzpery	kg	165,700	0,28	46,40	20,0
505			1333031000vz	Trubka oceľová prierezu 60x40x3,50 mm -vzpery	t	0,166	948,46	157,44	20,0
506			998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,902	1,35	1,22	20,0
Dokončovacie práce - nátery								37,80	
507			783124520	Nátery oceľ.konstr. syntetické dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	7,200	5,25	37,80	20,0
SO - 02 Novovybudované stanovišťa typ A + sp. plochy č. 23								1 609,74	
Práce a dodávky HSV								730,30	
Zemné práce								84,88	
508			130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	7,420	2,79	20,70	20,0
509			130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	7,420	6,68	49,57	20,0
510			131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,875	6,98	6,11	20,0
511			131211101sppl	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím-spevn. plochy	m3	1,200	6,98	8,38	20,0
512			131211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,875	0,14	0,12	20,0
Zakladanie								645,42	
513			271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	3,840	29,88	114,74	20,0
514			271573001sppl	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm - spevnené plochy	m3	0,600	29,88	17,93	20,0
515			273313611	Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20	m3	3,200	90,46	289,47	20,0
516			273313611sppl	Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20-spevnené plochy	m3	0,600	90,46	54,28	20,0
517			273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,015	1 171,46	17,57	20,0
518			275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	m3	1,500	90,46	135,69	20,0
519			279351103	Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie-tradičné	m2	1,440	9,53	13,72	20,0
520			279351104	Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie-tradičné	m2	1,440	1,40	2,02	20,0
Práce a dodávky PSV								879,44	
Konštrukcie doplnkové kovové								841,64	
521			767916210plv	Montáž plast. dosák z recykl. materiálu+spoj. mat.	m	10,000	11,11	111,10	20,0
522			6072624200pld	Doska plastová z rec. mat. 1500x130x30 mm	ks	64,000	5,83	373,12	20,0
523			767995103st	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	124,100	0,28	34,75	20,0
524			1333031000st	Tr. oceľová prierezu 60x60x3,50 mm	t	0,124	948,46	117,61	20,0
525			767995103vz	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií - vzpery	kg	165,700	0,28	46,40	20,0
526			1333031000vz	Trubka oceľová prierezu 60x40x3,50 mm -vzpery	t	0,166	948,46	157,44	20,0
527			998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,902	1,35	1,22	20,0
Dokončovacie práce - nátery								37,80	
528			783124520	Nátery oceľ.konstr. syntetické dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	7,200	5,25	37,80	20,0
SO - 02 Novovybudované stanovišťa typ A + sp. plochy č. 27								1 609,74	
Práce a dodávky HSV								730,30	
Zemné práce								84,88	
529			130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	7,420	2,79	20,70	20,0
530			130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	7,420	6,68	49,57	20,0
531			131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,875	6,98	6,11	20,0
532			131211101sppl	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím-spevn. plochy	m3	1,200	6,98	8,38	20,0
533			131211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,875	0,14	0,12	20,0
Zakladanie								645,42	
534			271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	3,840	29,88	114,74	20,0
535			271573001sppl	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm - spevnené plochy	m3	0,600	29,88	17,93	20,0
536			273313611	Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20	m3	3,200	90,46	289,47	20,0
537			273313611sppl	Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20-spevnené plochy	m3	0,600	90,46	54,28	20,0
538			273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,015	1 171,46	17,57	20,0
539			275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	m3	1,500	90,46	135,69	20,0
540			279351103	Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie-tradičné	m2	1,440	9,53	13,72	20,0
541			279351104	Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie-tradičné	m2	1,440	1,40	2,02	20,0

ROZPOČET

STRABAG

Stavba: Zefektívnenie existujúceho systému separovaného zberu komunálneho odpadu na území mesta Fiľakovo

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky PSV								879,44	
Konštrukcie doplnkové kovové								841,64	
542			767916210plv	Montáž plast. dosák z recykl. materiálu+spoj. mat.	m	10,000	11,11	111,10	20,0
543			6072624200pld	Doska plastová z rec. mat. 1500x130x30 mm	ks	64,000	5,83	373,12	20,0
544			767995103st	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	124,100	0,28	34,75	20,0
545			1333031000st	Tr. oceľová prierezu 60x60x3,50 mm	t	0,124	948,46	117,61	20,0
546			767995103vz	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií - vzpery	kg	165,700	0,28	46,40	20,0
547			1333031000vz	Trubka oceľová prierezu 60x40x3,50 mm -vzpery	t	0,166	948,46	157,44	20,0
548			998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,902	1,35	1,22	20,0
Dokončovacie práce - nátery								37,80	
549			783124520	Nátery oceľ.konštr. syntetické dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	7,200	5,25	37,80	20,0
SO - 02 Novovybudované stanovišťa typ A + sp. plochy č. 28								1 609,74	
Práce a dodávky HSV								730,30	
Zemné práce								84,88	
550			130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	7,420	2,79	20,70	20,0
551			130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	7,420	6,68	49,57	20,0
552			131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,875	6,98	6,11	20,0
553			131211101sppi	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím-spevn. plochy	m3	1,200	6,98	8,38	20,0
554			131211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,875	0,14	0,12	20,0
Zakladanie								645,42	
555			271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	3,840	29,88	114,74	20,0
556			271573001sppi	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm - spevnené plochy	m3	0,600	29,88	17,93	20,0
557			273313611	Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20	m3	3,200	90,46	289,47	20,0
558			273313611sppi	Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20-spevnené plochy	m3	0,600	90,46	54,28	20,0
559			273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sieť KARI	t	0,015	1 171,46	17,57	20,0
560			275313611	Betón základových pátiok, prostý tr.C 16/20	m3	1,500	90,46	135,69	20,0
561			279351103	Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie-tradičné	m2	1,440	9,53	13,72	20,0
562			279351104	Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie-tradičné	m2	1,440	1,40	2,02	20,0
Práce a dodávky PSV								879,44	
Konštrukcie doplnkové kovové								841,64	
563			767916210plv	Montáž plast. dosák z recykl. materiálu+spoj. mat.	m	10,000	11,11	111,10	20,0
564			6072624200pld	Doska plastová z rec. mat. 1500x130x30 mm	ks	64,000	5,83	373,12	20,0
565			767995103st	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	124,100	0,28	34,75	20,0
566			1333031000st	Tr. oceľová prierezu 60x60x3,50 mm	t	0,124	948,46	117,61	20,0
567			767995103vz	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií - vzpery	kg	165,700	0,28	46,40	20,0
568			1333031000vz	Trubka oceľová prierezu 60x40x3,50 mm -vzpery	t	0,166	948,46	157,44	20,0
569			998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,902	1,35	1,22	20,0
Dokončovacie práce - nátery								37,80	
570			783124520	Nátery oceľ.konštr. syntetické dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	7,200	5,25	37,80	20,0
SO - 02 Novovybudované stanovišťa typ A + sp. plochy č. 29								1 609,74	
Práce a dodávky HSV								730,30	
Zemné práce								84,88	
571			130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	7,420	2,79	20,70	20,0
572			130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	7,420	6,68	49,57	20,0
573			131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,875	6,98	6,11	20,0
574			131211101sppi	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím-spevn. plochy	m3	1,200	6,98	8,38	20,0
575			131211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,875	0,14	0,12	20,0
Zakladanie								645,42	
576			271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	3,840	29,88	114,74	20,0
577			271573001sppi	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm - spevnené plochy	m3	0,600	29,88	17,93	20,0
578			273313611	Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20	m3	3,200	90,46	289,47	20,0
579			273313611sppi	Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20-spevnené plochy	m3	0,600	90,46	54,28	20,0
580			273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sieť KARI	t	0,015	1 171,46	17,57	20,0
581			275313611	Betón základových pátiok, prostý tr.C 16/20	m3	1,500	90,46	135,69	20,0

ROZPOČET

STRABAG

Stavba: Zefektívnenie existujúceho systému separovaného zberu komunálneho odpadu na území mesta Filákov

Objednávateľ: Mesto Filákov

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
582			279351103	Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie-tradičné	m2	1,440	9,53	13,72	20,0
583			279351104	Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie-tradičné	m2	1,440	1,40	2,02	20,0
Práce a dodávky PSV								879,44	
Konštrukcie doplnkové kovové								841,64	
584			767916210plv	Montáž plast. dosák z recykl. materiálu+spoj. mat.	m	10,000	11,11	111,10	20,0
585			6072624200pld	Doska plastová z rec. mat. 1500x130x30 mm	ks	64,000	5,83	373,12	20,0
586			767995103st	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	124,100	0,28	34,75	20,0
587			1333031000st	Tr. ocelová prierezu 60x60x3,50 mm	t	0,124	948,46	117,61	20,0
588			767995103vz	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií - vzpery	kg	165,700	0,28	46,40	20,0
589			1333031000vz	Trubka ocelová prierezu 60x40x3,50 mm -vzpery	t	0,166	948,46	157,44	20,0
590			998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,902	1,35	1,22	20,0
Dokončovacie práce - nátery								37,80	
591			783124520	Nátery oceľ.konstr. syntetické dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	7,200	5,25	37,80	20,0
SO - 02 Novovybudované stanovišťa typ A + sp. plochy č. 30								1 609,74	
Práce a dodávky HSV								730,30	
Zemné práce								84,88	
592			130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	7,420	2,79	20,70	20,0
593			130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	7,420	6,68	49,57	20,0
594			131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,875	6,98	6,11	20,0
595			131211101sppl	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím-spevn. plochy	m3	1,200	6,98	8,38	20,0
596			131211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,875	0,14	0,12	20,0
Zakladanie								645,42	
597			271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	3,840	29,88	114,74	20,0
598			271573001sppl	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm - spevnené plochy	m3	0,600	29,88	17,93	20,0
599			273313611	Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20	m3	3,200	90,46	289,47	20,0
600			273313611sppl	Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20-spevnené plochy	m3	0,600	90,46	54,28	20,0
601			273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,015	1 171,46	17,57	20,0
602			275313611	Betón základových pätičiek, prostý tr.C 16/20	m3	1,500	90,46	135,69	20,0
603			279351103	Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie-tradičné	m2	1,440	9,53	13,72	20,0
604			279351104	Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie-tradičné	m2	1,440	1,40	2,02	20,0
Práce a dodávky PSV								879,44	
Konštrukcie doplnkové kovové								841,64	
605			767916210plv	Montáž plast. dosák z recykl. materiálu+spoj. mat.	m	10,000	11,11	111,10	20,0
606			6072624200pld	Doska plastová z rec. mat. 1500x130x30 mm	ks	64,000	5,83	373,12	20,0
607			767995103st	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	124,100	0,28	34,75	20,0
608			1333031000st	Tr. ocelová prierezu 60x60x3,50 mm	t	0,124	948,46	117,61	20,0
609			767995103vz	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií - vzpery	kg	165,700	0,28	46,40	20,0
610			1333031000vz	Trubka ocelová prierezu 60x40x3,50 mm -vzpery	t	0,166	948,46	157,44	20,0
611			998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,902	1,35	1,22	20,0
Dokončovacie práce - nátery								37,80	
612			783124520	Nátery oceľ.konstr. syntetické dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	7,200	5,25	37,80	20,0
SO - 02 Novovybudované stanovišťa typ A + sp. plochy č. 32								1 609,74	
Práce a dodávky HSV								730,30	
Zemné práce								84,88	
613			130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	7,420	2,79	20,70	20,0
614			130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	7,420	6,68	49,57	20,0
615			131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,875	6,98	6,11	20,0
616			131211101sppl	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím-spevn. plochy	m3	1,200	6,98	8,38	20,0
617			131211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,875	0,14	0,12	20,0
Zakladanie								645,42	
618			271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	3,840	29,88	114,74	20,0
619			271573001sppl	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm - spevnené plochy	m3	0,600	29,88	17,93	20,0
620			273313611	Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20	m3	3,200	90,46	289,47	20,0
621			273313611sppl	Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20-spevnené plochy	m3	0,600	90,46	54,28	20,0

ROZPOČET

STRABAG

Stavba: Zefektívnenie existujúceho systému separovaného zberu komunálneho odpadu na území mesta Filákov

Objednávateľ: Mesto Filákov

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
622			273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,015	1 171,46	17,57	20,0
623			275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	m3	1,500	90,46	135,69	20,0
624			279351103	Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie-tradičné	m2	1,440	9,53	13,72	20,0
625			279351104	Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie-tradičné	m2	1,440	1,40	2,02	20,0
Práce a dodávky PSV								879,44	
Konštrukcie doplnkové kovové								841,64	
626			767916210plv	Montáž plast. dosák z recykl. materiálu+spoj. mat.	m	10,000	11,11	111,10	20,0
627			6072624200pld	Doska plastová z rec. mat. 1500x130x30 mm	ks	64,000	5,83	373,12	20,0
628			767995103st	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	124,100	0,28	34,75	20,0
629			1333031000st	Tr. oceľová prierezu 60x60x3,50 mm	t	0,124	948,46	117,61	20,0
630			767995103vz	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií - vzpery	kg	165,700	0,28	46,40	20,0
631			1333031000vz	Trubka oceľová prierezu 60x40x3,50 mm -vzpery	t	0,166	948,46	157,44	20,0
632			998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,902	1,35	1,22	20,0
Dokončovacie práce - nátery								37,80	
633			783124520	Nátery ocel.konstr. syntetické dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	7,200	5,25	37,80	20,0
SO - 02 Novovybudované stanovišťa typ A + spevnené plochy č. 38								1 609,74	
Práce a dodávky HSV								730,30	
Zemné práce								84,88	
634			130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	7,420	2,79	20,70	20,0
635			130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	7,420	6,68	49,57	20,0
636			131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,875	6,98	6,11	20,0
637			131211101sppl	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím-spevn. plochy	m3	1,200	6,98	8,38	20,0
638			131211119	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,875	0,14	0,12	20,0
Zakladanie								645,42	
639			271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	3,840	29,88	114,74	20,0
640			271573001sppl	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm - spevnené plochy	m3	0,600	29,88	17,93	20,0
641			273313611	Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20	m3	3,200	90,46	289,47	20,0
642			273313611sppl	Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20-spevnené plochy	m3	0,600	90,46	54,28	20,0
643			273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,015	1 171,46	17,57	20,0
644			275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	m3	1,500	90,46	135,69	20,0
645			279351103	Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie-tradičné	m2	1,440	9,53	13,72	20,0
646			279351104	Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie-tradičné	m2	1,440	1,40	2,02	20,0
Práce a dodávky PSV								879,44	
Konštrukcie doplnkové kovové								841,64	
647			767916210plv	Montáž plast. dosák z recykl. materiálu+spoj. mat.	m	10,000	11,11	111,10	20,0
648			6072624200pld	Doska plastová z rec. mat. 1500x130x30 mm	ks	64,000	5,83	373,12	20,0
649			767995103st	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	124,100	0,28	34,75	20,0
650			1333031000st	Tr. oceľová prierezu 60x60x3,50 mm	t	0,124	948,46	117,61	20,0
651			767995103vz	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií - vzpery	kg	165,700	0,28	46,40	20,0
652			1333031000vz	Trubka oceľová prierezu 60x40x3,50 mm -vzpery	t	0,166	948,46	157,44	20,0
653			998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,902	1,35	1,22	20,0
Dokončovacie práce - nátery								37,80	
654			783124520	Nátery ocel.konstr. syntetické dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	7,200	5,25	37,80	20,0
SO - 02 Novovybudované stanovišťa typ B č. 12								1 094,04	
Práce a dodávky HSV								435,76	
Zemné práce								54,68	
655			130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	5,313	2,79	14,82	20,0
656			130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	5,313	6,68	35,49	20,0
657			131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,613	6,98	4,28	20,0
658			131211119	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,613	0,14	0,09	20,0
Zakladanie								381,08	
659			271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	2,450	29,88	73,21	20,0
660			273313611	Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20	m3	2,042	90,46	184,72	20,0
661			273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,010	1 171,46	11,71	20,0
662			275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	m3	1,050	90,46	94,98	20,0

ROZPOČET

STRABAG

Stavba: Zefektívnenie existujúceho systému separovaného zberu komunálneho odpadu na území mesta Filakovo

Objednávateľ: Mesto Filakovo

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
663			279351103	Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie-tradičné	m2	1,506	9,53	14,35	20,0
664			279351104	Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie-tradičné	m2	1,506	1,40	2,11	20,0
Práce a dodávky PSV								658,28	
Konštrukcie doplnkové kovové								616,80	
665			767916210piv	Montáž plast. dosák z recykl. materiálu+spoj. mat.	m	9,000	11,11	99,99	20,0
666			6072624200pdl	Doska plastová z rec. mat. 1500x130x30 mm	ks	46,000	5,83	268,18	20,0
667			767995103st	Montáž kovových stĺpov	kg	86,900	0,28	24,33	20,0
668			1333031000st	Tr. ocelová prierezu 60x60x3,50 mm	t	0,087	948,46	82,52	20,0
669			767995103vz	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií - vzpery	kg	113,700	0,28	31,84	20,0
670			1333031000vz	Trubka ocelová prierezu 60x40x3,50 mm	t	0,115	948,46	109,07	20,0
671			998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,644	1,35	0,87	20,0
Dokončovacie práce - nátery								41,48	
672			783124520	Nátery ocel'.konštr. syntetické dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	7,900	5,25	41,48	20,0
SO - 02 Novovybudované stanovišťa typ B + spevn. plochy č. 5								1 174,63	
Práce a dodávky HSV								516,35	
Zemné práce								63,06	
673			130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	5,313	2,79	14,82	20,0
674			130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	5,313	6,68	35,49	20,0
675			131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,613	6,98	4,28	20,0
676			131211101sppl	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím-spevn. plochy	m3	1,200	6,98	8,38	20,0
677			131211119	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,613	0,14	0,09	20,0
Zakladanie								453,29	
678			271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	2,450	29,88	73,21	20,0
679			271573001sppl	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm - spevnené plochy	m3	0,600	29,88	17,93	20,0
680			273313611	Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20	m3	2,042	90,46	184,72	20,0
681			273313611sppl	Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20-spevnené plochy	m3	0,600	90,46	54,28	20,0
682			273362021	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	0,010	1 171,46	11,71	20,0
683			275313611	Betón základových pátiiek, prostý tr.C 16/20	m3	1,050	90,46	94,98	20,0
684			279351103	Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie-tradičné	m2	1,506	9,53	14,35	20,0
685			279351104	Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie-tradičné	m2	1,506	1,40	2,11	20,0
Práce a dodávky PSV								658,28	
Konštrukcie doplnkové kovové								616,80	
686			767916210piv	Montáž plast. dosák z recykl. materiálu+spoj. mat.	m	9,000	11,11	99,99	20,0
687			6072624200pdl	Doska plastová z rec. mat. 1500x130x30 mm	ks	46,000	5,83	268,18	20,0
688			767995103st	Montáž kovových stĺpov	kg	86,900	0,28	24,33	20,0
689			1333031000st	Tr. ocelová prierezu 60x60x3,50 mm	t	0,087	948,46	82,52	20,0
690			767995103vz	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií - vzpery	kg	113,700	0,28	31,84	20,0
691			1333031000vz	Trubka ocelová prierezu 60x40x3,50 mm	t	0,115	948,46	109,07	20,0
692			998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,644	1,35	0,87	20,0
Dokončovacie práce - nátery								41,48	
693			783124520	Nátery ocel'.konštr. syntetické dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	7,900	5,25	41,48	20,0
SO - 02 Novovybudované stanovišťa typ B + spevn. plochy č. 14								1 174,63	
Práce a dodávky HSV								516,35	
Zemné práce								63,06	
694			130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	5,313	2,79	14,82	20,0
695			130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	5,313	6,68	35,49	20,0
696			131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,613	6,98	4,28	20,0
697			131211101sppl	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím-spevn. plochy	m3	1,200	6,98	8,38	20,0
698			131211119	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,613	0,14	0,09	20,0
Zakladanie								453,29	
699			271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	2,450	29,88	73,21	20,0
700			271573001sppl	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm - spevnené plochy	m3	0,600	29,88	17,93	20,0
701			273313611	Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20	m3	2,042	90,46	184,72	20,0
702			273313611sppl	Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20-spevnené plochy	m3	0,600	90,46	54,28	20,0
703			273362021	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	0,010	1 171,46	11,71	20,0
704			275313611	Betón základových pátiiek, prostý tr.C 16/20	m3	1,050	90,46	94,98	20,0

ROZPOČET

STRABAG

Stavba: Zefektívnenie existujúceho systému separovaného zberu komunálneho odpadu na území mesta Filákov

Objednávateľ: Mesto Filákov

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
705			279351103	Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie-tradičné	m2	1,506	9,53	14,35	20,0
706			279351104	Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie-tradičné	m2	1,506	1,40	2,11	20,0
Práce a dodávky PSV								658,28	
Konštrukcie doplnkové kovové								616,80	
707			767916210piv	Montáž plast. dosák z recykl. materiálu+spoj. mat.	m	9,000	11,11	99,99	20,0
708			6072624200pld	Doska plastová z rec. mat. 1500x130x30 mm	ks	46,000	5,83	268,18	20,0
709			767995103st	Montáž kovových stĺpov	kg	86,900	0,28	24,33	20,0
710			1333031000st	Tr. oceľová prierezu 60x60x3,50 mm	t	0,087	948,46	82,52	20,0
711			767995103vz	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií - vzpery	kg	113,700	0,28	31,84	20,0
712			1333031000vz	Trubka oceľová prierezu 60x40x3,50 mm	t	0,115	948,46	109,07	20,0
713			998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,644	1,35	0,87	20,0
Dokončovacie práce - nátery								41,48	
714			783124520	Nátery oceľ.konstr. syntetické dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	7,900	5,25	41,48	20,0
SO - 02 Novovybudované stanovišťa typ B + spevn. plochy č. 18								1 174,63	
Práce a dodávky HSV								516,35	
Zemné práce								63,06	
715			130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	5,313	2,79	14,82	20,0
716			130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	5,313	6,68	35,49	20,0
717			131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,613	6,98	4,28	20,0
718			131211101sppl	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím-spevn. plochy	m3	1,200	6,98	8,38	20,0
719			131211119	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,613	0,14	0,09	20,0
Zakladanie								453,29	
720			271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	2,450	29,88	73,21	20,0
721			271573001sppl	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm - spevnené plochy	m3	0,600	29,88	17,93	20,0
722			273313611	Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20	m3	2,042	90,46	184,72	20,0
723			273313611sppl	Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20-spevnené plochy	m3	0,600	90,46	54,28	20,0
724			273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,010	1 171,46	11,71	20,0
725			275313611	Betón základových päteiek, prostý tr.C 16/20	m3	1,050	90,46	94,98	20,0
726			279351103	Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie-tradičné	m2	1,506	9,53	14,35	20,0
727			279351104	Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie-tradičné	m2	1,506	1,40	2,11	20,0
Práce a dodávky PSV								658,28	
Konštrukcie doplnkové kovové								616,80	
728			767916210piv	Montáž plast. dosák z recykl. materiálu+spoj. mat.	m	9,000	11,11	99,99	20,0
729			6072624200pld	Doska plastová z rec. mat. 1500x130x30 mm	ks	46,000	5,83	268,18	20,0
730			767995103st	Montáž kovových stĺpov	kg	86,900	0,28	24,33	20,0
731			1333031000st	Tr. oceľová prierezu 60x60x3,50 mm	t	0,087	948,46	82,52	20,0
732			767995103vz	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií - vzpery	kg	113,700	0,28	31,84	20,0
733			1333031000vz	Trubka oceľová prierezu 60x40x3,50 mm	t	0,115	948,46	109,07	20,0
734			998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,644	1,35	0,87	20,0
Dokončovacie práce - nátery								41,48	
735			783124520	Nátery oceľ.konstr. syntetické dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	7,900	5,25	41,48	20,0
SO - 02 Novovybudované stanovišťa typ B + spevnené plochy č. 22								1 174,63	
Práce a dodávky HSV								516,35	
Zemné práce								63,06	
736			130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	5,313	2,79	14,82	20,0
737			130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	5,313	6,68	35,49	20,0
738			131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,613	6,98	4,28	20,0
739			131211101sppl	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím-spevn. plochy	m3	1,200	6,98	8,38	20,0
740			131211119	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,613	0,14	0,09	20,0
Zakladanie								453,29	
741			271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	2,450	29,88	73,21	20,0
742			271573001sppl	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm - spevnené plochy	m3	0,600	29,88	17,93	20,0
743			273313611	Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20	m3	2,042	90,46	184,72	20,0
744			273313611sppl	Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20-spevnené plochy	m3	0,600	90,46	54,28	20,0
745			273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,010	1 171,46	11,71	20,0
746			275313611	Betón základových päteiek, prostý tr.C 16/20	m3	1,050	90,46	94,98	20,0

ROZPOČET

STRABAG

Stavba: Zefektívnenie existujúceho systému separovaného zberu komunálneho odpadu na území mesta Fiľakovo

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
747			279351103	Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie-tradičné	m2	1,506	9,53	14,35	20,0
748			279351104	Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie-tradičné	m2	1,506	1,40	2,11	20,0
Práce a dodávky PSV								658,28	
Konštrukcie doplnkové kovové								616,80	
749			767916210plv	Montáž plast. dosák z recykl. materiálu+spoj. mat.	m	9,000	11,11	99,99	20,0
750			6072624200pld	Doska plastová z rec. mat. 1500x130x30 mm	ks	46,000	5,83	268,18	20,0
751			767995103st	Montáž kovových stĺpov	kg	86,900	0,28	24,33	20,0
752			1333031000st	Tr. oceľová prierezu 60x60x3,50 mm	t	0,087	948,46	82,52	20,0
753			767995103vz	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií - vzpery	kg	113,700	0,28	31,84	20,0
754			1333031000vz	Trubka oceľová prierezu 60x40x3,50 mm	t	0,115	948,46	109,07	20,0
755			998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,644	1,35	0,87	20,0
Dokončovacie práce - nátery								41,48	
756			783124520	Nátery ocel'.konštr. syntetické dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	7,900	5,25	41,48	20,0
SO - 02 Novovybudované stanovišťa typ B+sepn. plochy č. 26								1 174,63	
Práce a dodávky HSV								516,35	
Zemné práce								63,06	
757			130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	5,313	2,79	14,82	20,0
758			130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	5,313	6,68	35,49	20,0
759			131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,613	6,98	4,28	20,0
760			131211101sppl	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím-sepn. plochy	m3	1,200	6,98	8,38	20,0
761			131211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,613	0,14	0,09	20,0
Zakladanie								453,29	
762			271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	2,450	29,88	73,21	20,0
763			271573001sppl	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm - spevnené plochy	m3	0,600	29,88	17,93	20,0
764			273313611	Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20	m3	2,042	90,46	184,72	20,0
765			273313611sppl	Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20-sepné plochy	m3	0,600	90,46	54,28	20,0
766			273362021	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	0,010	1 171,46	11,71	20,0
767			275313611	Betón základových páteí, prostý tr.C 16/20	m3	1,050	90,46	94,98	20,0
768			279351103	Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie-tradičné	m2	1,506	9,53	14,35	20,0
769			279351104	Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie-tradičné	m2	1,506	1,40	2,11	20,0
Práce a dodávky PSV								658,28	
Konštrukcie doplnkové kovové								616,80	
770			767916210plv	Montáž plast. dosák z recykl. materiálu+spoj. mat.	m	9,000	11,11	99,99	20,0
771			6072624200pld	Doska plastová z rec. mat. 1500x130x30 mm	ks	46,000	5,83	268,18	20,0
772			767995103st	Montáž kovových stĺpov	kg	86,900	0,28	24,33	20,0
773			1333031000st	Tr. oceľová prierezu 60x60x3,50 mm	t	0,087	948,46	82,52	20,0
774			767995103vz	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií - vzpery	kg	113,700	0,28	31,84	20,0
775			1333031000vz	Trubka oceľová prierezu 60x40x3,50 mm	t	0,115	948,46	109,07	20,0
776			998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,644	1,35	0,87	20,0
Dokončovacie práce - nátery								41,48	
777			783124520	Nátery ocel'.konštr. syntetické dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	7,900	5,25	41,48	20,0
Zberný dvor								459 237,29	
SO - 101 Skladovacia hala								213 840,76	
Práce a dodávky HSV								77 091,20	
Zemné práce								10 261,71	
778			122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,do 100 m3	m3	210,834	6,40	1 349,34	20,0
779			122201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	210,834	1,09	229,81	20,0
780			162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	210,834	1,59	335,23	20,0
781			167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	210,834	7,67	1 617,10	20,0
782			171201201	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	m3	210,834	1,01	212,94	20,0
783			171201201 - 1	Poplatok za skládku	t	337,334	19,32	6 517,29	20,0
Zakladanie								17 264,60	
784			211571102 - 1	Pieskové lôžko hr. 50mm "P1"	m3	23,426	31,63	740,96	20,0
785			270361411	Výstuž základových dosiek zo zvráňaných sietí	t	1,551	1 724,98	2 675,44	20,0
786			274315412 - 1	Vodostavebný betón VC 16/20 hr. 200mm "P1"	m3	93,704	118,03	11 059,88	20,0
787			564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 200 mm "P1"	m2	468,520	5,93	2 778,32	20,0

ROZPOČET

STRABAG

Stavba: Zefektívnenie existujúceho systému separovaného zberu komunálneho odpadu na území mesta Fiľakovo

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zvislé a kompletne konštrukcie								526,05	
788			327231129	Murivo oporné z tehál pálených plných hr. 150mm "St1"	m3	2,136	246,28	526,05	20,0
Vodorovné konštrukcie								1 114,66	
789			417321313	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	m3	2,258	127,28	287,40	20,0
790			417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	30,075	9,42	283,31	20,0
791			417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	30,075	3,51	105,56	20,0
792			417361221	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betónárskej ocele 10216	t	0,045	1 559,05	70,16	20,0
793			417361721	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betónárskej ocele 10425	t	0,202	1 822,91	368,23	20,0
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								5 963,76	
794			612462112	Vnútrotná omietka stien štuková zo zmesi Terranova, vápenno-cementová	m2	152,810	5,51	841,98	20,0
795			622421131	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hladká v stupni zložitosti I až II	m2	180,450	12,34	2 226,75	20,0
796			622466141	Sterka vonkajších stien vyrovnávacia BAUMIT, strojne miešaná, ručne nanášaná hr.3 mm	m2	180,450	9,41	1 698,03	20,0
797			625907111	Očistenie oceľových konštrukcií od usadenín, hrdze a starého náteru	m2	350,000	3,42	1 197,00	20,0
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								32 985,85	
798			765323830	Demontáž z AZC vlnoviek do sute - odborná likvidácia, odvoz ná skládku nebezpečného odpadu	m2	546,800	15,29	8 360,57	20,0
799			764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30° rš 330 mm 0,0033t	m	90,000	0,90	81,00	20,0
800			764454803	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm 0,00356t	m	20,000	1,07	21,40	20,0
801			941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	351,000	2,26	793,26	20,0
802			941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	351,000	1,41	494,91	20,0
803			941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	351,000	4,25	1 491,75	20,0
804			941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	464,270	7,01	3 254,53	20,0
805			952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	464,270	4,35	2 019,57	20,0
806			961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom -2,200 t	m3	46,852	90,84	4 256,04	20,0
807			962032231	Búranie muríva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu -1,905 t	m3	2,136	25,81	55,13	20,0
808			979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	107,600	15,07	1 621,53	20,0
809			979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 076,000	0,53	570,28	20,0
810			979081125	Poplatok za skládku	t	107,600	38,63	4 156,59	20,0
811			979089011	Poplatok za likvidáciu azbestu	t	12,030	482,90	5 809,29	20,0
Presun hmôt HSV								8 984,57	
812			999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	201,132	37,02	7 445,91	20,0
813			999281196	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	402,264	2,88	1 158,52	20,0
814			999281199	Príplatok za každých ďalších aj začatých 5000 m	t	201,132	1,89	380,14	20,0
Práce a dodávky PSV								136 749,56	
Izolácie proti vode a vlhkosti								11 980,11	
815			711461201	Izolácia proti tlakovej vode gumovou fóliou zosilnením spojov párikom vodorovne	m2	511,000	2,41	1 231,51	20,0
816			2833000220	Hydroizolačná fólia "P1"	m2	587,650	10,88	6 393,63	20,0
817			711491171	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textilie podkladnej vrstvy vodorovne	m2	1 022,000	1,74	1 778,28	20,0
818			6936651600	Geotextílie netkané polypropylénové - 2 vrstvy "P1"	m2	1 174,610	2,17	2 548,90	20,0
819			998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,808	34,39	27,79	20,0
Izolácie tepelné								233,62	
820			713111111	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi, dielcami, doskami stropov, vrchom - klad. voľne "S2"	m2	25,410	1,32	33,54	20,0
821			6314150050	Doska z minerálnej vlny hrúbky 100 mm "S2"	m2	26,681	7,39	197,17	20,0
822			998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,080	36,32	2,91	20,0
Konštrukcie klampiarske								25 123,26	
823			764311235 - 1	Montáž krytiny z pozink. PZ plechu hladké strech.sklon do 30° z tabúl	m2	545,105	25,44	13 867,47	20,0
824			1388007400	Tabuľová krytina z plechu hrúbka 0.5 mm včetně doplnkov a príslušenstva - komplet "S1,S2"	m2	572,360	9,34	5 345,84	20,0
825			764322220	Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu odkvapov na strechách s tvrdou krytinou rš 330 mm včetně doplnkov a príslušenstva - komplet	m	90,100	13,31	1 199,23	20,0
826			764352203	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu pododkvapové polkruhové rš 330 mm včetně doplnkov a príslušenstva - komplet "D"	m	90,100	24,07	2 168,71	20,0

ROZPOČET

STRABAG

Stavba: Zefektívnenie existujúceho systému separovaného zberu komunálneho odpadu na území mesta Filákov

Objednávateľ: Mesto Filákov

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
827			764454204	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 150 mm vrátane doplnkov a príslušenstva - komplet "D"	m	72,100	31,44	2 266,82	20,0
828			998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	4,145	66,39	275,19	20,0
Konštrukcie - krytiny tvrdé								174,79	
829			765901101	Pokrytie strechy fóliou 110 GR/M2	m2	25,410	5,15	130,86	20,0
830			2832000100	Difúzne fólie paropriepustné - "S2"	m2	30,500	1,43	43,62	20,0
831			998765102	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,008	38,71	0,31	20,0
Konštrukcie doplnkové kovové								88 185,11	
832			641941312	Osadenie oceľového okenného rámu plochy 1-4m2 "St4"	ks	6,000	21,23	127,38	20,0
833			1458437500 - 1	Oceľový rám z JAKL profilov 2000x1000mm "St4"	t	0,173	6 989,85	1 209,24	20,0
834			641941412	Osadenie oceľového okenného rámu plochy do 10m2 "St4"	ks	14,000	29,60	414,40	20,0
835			1458437500 - 2	Oceľový rám z JAKL profilov 2000x3000mm "St4"	t	0,673	7 110,90	4 785,64	20,0
836			641941414	Osadenie oceľového okenného rámu nad 10m2 "St4"	ks	3,000	63,00	189,00	20,0
837			1458437500-3	Oceľový rám z JAKL profilov 3500x3400mm "St4"	t	0,199	6 781,24	1 349,47	20,0
838			767991911	Ostatné opravy samostatným zvarovaním	m	9,200	9,69	89,15	20,0
839			763793111	Montáž ostatných dielcov oceľov. spojovacích prostriedkov kotevných želez,príložiek, pätičiek,ťahiel	ks	160,000	1,52	243,20	20,0
840			4249519400 - 1	Platnička oceľová P10 250x250mm + 4x M12 dl.150 mm	ks	32,000	71,60	2 291,20	20,0
841			767122112	Montáž stien a priečok s výplňou z drôtenej siete spojených zvarovaním "St4"	m2	132,000	13,06	1 723,92	20,0
842			3139040100 - 1	Sieť zvaraná 6/150x6/150 mm - výplň rámu "St4"	kg	437,052	3,78	1 652,06	20,0
843			767991911	Ostatné opravy samostatným zvarovaním	m	221,000	9,69	2 141,49	20,0
844			767131111	Montáž stien a priečok z plechu spojených skrutkovaním	m2	57,250	19,77	1 131,83	20,0
845			1388002800 - 1	Delica stena z trapezových plechov , hr. plechu 0,75mm +kotviaci a tesniaci materiál - komplet"St3,St6"	m2	57,250	26,12	1 495,37	20,0
846			767131111 - 1	Montáž stien a priečok z plechu spojených skrutkovaním - vonkajší obklad trapézový plech	m2	203,500	19,77	4 023,20	20,0
847			1388002800 - 2	Obvodová samonosná stena z trapezových plechov hr. plechu 0,75mm +kotviaci a tesniaci materiál , doplnky - komplet "St5"	m2	213,833	13,33	2 850,39	20,0
848			767131111 -4	Montáž stien a priečok z plechu - sendvičový panel "St2,St6"	m2	119,842	19,77	2 369,28	20,0
849			1388002800 - 3	Sendvičový panel s výplňou z PUR peny hr. 60 mm, +kotviaci a tesniaci materiál "St2"	m2	73,180	60,78	4 447,88	20,0
850			1388002800 - 4	Delica protipožiarna stena EI-15 - sendvičový panel s výplňou s výplňou z minerálnej vlny, +kotviaci a tesniaci materiál "St6"	m2	46,662	77,26	3 605,11	20,0
851			767584702	Montáž podhľadov ostatných z tvarovaných plechov, pripevnených skrutkovaním	m2	25,410	10,44	265,28	20,0
852			1388002800	Plech PE 25 hrúbka 0.75mm	m2	25,410	12,62	320,67	20,0
853			767585102	Montáž doplnkov podhľadov,pomoc. konštr. z tenkostenných alebo valcovaných profilov skrutkovaním	m	30,500	4,86	148,23	20,0
854			1542154000 - 1	Profil tvaru Z na kotvenie podhľadu "S2"	m	30,485	110,75	3 376,21	20,0
855			767657220	Montáž vrát zdvíhacích, osadzovaných do oceľovej zárubne z dielov, s plochou 6-9 m2	ks	1,000	233,78	233,78	20,0
856			5534460100 - 1	Automatická sekcionálna brána 2000x3000 mm s elektrickým otváraním	ks	1,000	3 348,12	3 348,12	20,0
857			767995105 - 1	Montáž oceľových nosníkov I 160	kg	2 597,600	1,61	4 182,14	20,0
858			1338053000-1	Týč oceľová tvaru I 11373 16 mm	t	2,600	6 113,60	15 895,36	20,0
859			767995105 - 2	Montáž oceľových nosníkov U 120	kg	3 086,700	1,61	4 969,59	20,0
860			1338434000-1	Týč oceľová tvaru U 120	t	3,086	6 120,81	18 888,82	20,0
861			998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	8,891	46,98	417,70	20,0
Podlahy syntetické								4 261,66	
862			777615217-1	Nátery protiprašný "P1"	m2	489,520	8,68	4 249,03	20,0
863			998777102	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,538	23,47	12,63	20,0
Dokončovacie práce - nátery								6 260,76	
864			783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	350,000	5,26	1 841,00	20,0
865			783222100 - 1	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - nové konštr.	m2	240,000	5,26	1 262,40	20,0
866			783222100 - 2	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - sieťovina na fasáde	m2	132,000	5,26	694,32	20,0
867			783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	350,000	2,78	973,00	20,0
868			783226100 - 1	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný - nové konštr.	m2	240,000	2,78	667,20	20,0
869			783226100 - 2	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný - sieťovina na fasáde	m2	132,000	2,78	366,96	20,0

ROZPOČET

STRABAG

Stavba: Zefektívnenie existujúceho systému separovaného zberu komunálneho odpadu na území mesta Filakovo

Objednávateľ: Mesto Filakovo

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
870			783522000	Nátery klamp. konštr. syntet. farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. so zákl. náterom reakt. farbou	m2	87,000	5,24	455,88	20,0
Dokončovacie práce - maľby								530,25	
871			784413301	Penetračný náter	m2	152,810	1,53	233,80	20,0
872			784452271	Maľby z maliarskych zmesí tekutých, jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	152,810	1,94	296,45	20,0
SO - 103 Vrátnica - kontajner								6 843,57	
Práce a dodávky HSV								6 843,57	
Zvislé a kompletné konštrukcie								6 843,56	
873			342901111 - 1	Osadenie kontajnera	kus	1,000	95,93	95,93	20,0
874			5531411000 - 1	20' kancelársky kontajner - Rozmery: d=6055mm, š=2435mm, v=2591mm + doprava	kus	1,000	6 747,63	6 747,63	20,0
Presun hmôt HSV								0,01	
875			998014201	Presun hmôt pre objekt z mobilných buniek, prípi. za zväčšený presun na vzdialenosť do 500 m	t	0,501	0,01	0,01	20,0
SO - 104 Sociálne zariadenia - kontajner								3 889,78	
Práce a dodávky HSV								3 889,78	
Rúrové vedenie								3 889,78	
876			893822001	Osadenie prenosnej WC kabíny	ks	2,000	47,97	95,94	20,0
877			6423463900 - 1	Mobilné toalety + dopravné náklady	ks	2,000	1 896,92	3 793,84	20,0
Presun hmôt HSV								0,00	
878			998014201	Presun hmôt pre objekt z mobilných buniek, prípl. za zväčšený presun na vzdialenosť do 500 m	t	0,240	0,01	0,00	20,0
SO - 105 Spevnené plochy								192 694,10	
Práce a dodávky HSV								188 433,28	
Zemné práce								8 983,75	
879			122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horine 3, do 100 m3	m3	881,575	3,34	2 944,46	20,0
880			122201109	Príplatok k cenám za ľepivosť horniny	m3	881,575	0,01	8,82	20,0
881			162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 10000 m	m3	881,575	3,47	3 059,07	20,0
882			167101100	Nakladanie výkopku tr. 1-4 ručne	m3	881,575	0,88	775,79	20,0
883			171201201	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	m3	881,575	0,66	581,84	20,0
884			171201201 - 1	Poplatok za skládku	t	1 410,520	1,00	1 410,52	20,0
885			460010023 - 1	Vytýčenie priestorovej polohy spevnenej plochy	hod	5,000	40,65	203,25	20,0
Zakladanie								21 096,64	
886			271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	528,945	33,27	17 598,00	20,0
887			273313611	Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20	m3	31,030	86,28	2 677,27	20,0
888			273351217	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	12,400	13,59	168,52	20,0
889			273351218	Debnenie základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	12,400	4,09	50,72	20,0
890			273362021	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	0,514	1 171,46	602,13	20,0
Komunikácie								156 523,06	
891			564871111 - 1	Podklad zo štrkdrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 300 mm "P3"	m2	1 763,150	9,98	17 596,24	20,0
892			584121111	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr.40 mm	m2	1 608,000	5,65	9 085,20	20,0
893			5938123100	Cestný panel dl.3000xš.2000xhr.200mm	ks	268,000	483,17	129 489,56	20,0
894			599441111	Vyplnenie škár medzi cestnými panelmi akejkoľvek hrúbky kamenivom ťaženým	m	1 214,000	0,29	352,06	20,0
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								1 765,66	
895			938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. - z cestných panelov	m2	1 608,000	0,12	192,96	20,0
896			938909611	Odstránenie nánosu na krajiniciach priem. hr.do 100mm - 3x	m2	900,000	0,81	729,00	20,0
897			979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	113,400	1,94	220,00	20,0
898			979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 041,200	0,25	510,30	20,0
899			979081125	Poplatok za skládku	t	113,400	1,00	113,40	20,0
Presun hmôt HSV								64,17	
900			998226011	Presun hmôt pre komunikácie a letiská s krytom montovaným z cest. panelov zo železového betónu	t	2 139,212	0,01	21,39	20,0
901			998226094	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	2 139,212	0,01	21,39	20,0
902			998226095	Príplatok za každých ďalších 5000 m nad 5000 m	t	2 139,212	0,01	21,39	20,0
Práce a dodávky PSV								4 260,82	
Podlahy z dlaždíc								4 260,82	

ROZPOČET

STRABAG

Stavba: Zefektívnenie existujúceho systému separovaného zberu komunálneho odpadu na území mesta Filákov

Objednávateľ: Mesto Filákov

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
903			916161111	Osadenie cestnej obruby z veľkých kociek s bočnou oporou z bet. tr. C 12/15 do lôžka z betónu	m	326,000	8,89	2 898,14	20,0
904			5922924900 - 1	Cestný obrubník so skosením 2/15/25 (500x150x250mm), spotreba 2 kus/m	ks	652,000	2,09	1 362,68	20,0
SO - 106 Prípojka NN								2 984,24	
Práce a dodávky M								2 984,24	
Elektromontáže								1 908,26	
905			210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	8,000	2,44	19,52	20,0
906			3452106500	G-Káblové oko CU 18x 6 KU-V	ks	8,000	1,49	11,92	20,0
907			210100252	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	ks	8,000	1,63	13,04	20,0
908			2830165500	Zmršťovacia káblová koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm2 typ: VE3512	ks	8,000	1,76	14,08	20,0
909			210120103	Poistkový náboj vč.montáže nožový náboj PC	kus	21,000	1,63	34,23	20,0
910			210191502	Poistková skriňa káblová, osadenie bez murárskych prác a zapojenie vodičov,SPP2	kus	1,000	34,96	34,96	20,0
911			3581535200	Poistková patróna PN0 50A GG	ks	3,000	1,15	3,45	20,0
912			3581534900	Poistková patróna PN0 35A gG	ks	3,000	0,88	2,64	20,0
913			3581534600	Poistková patróna PN0 20A gG	ks	3,000	0,75	2,25	20,0
914			357032890	Skriňa SPP2	ks	2,000	78,59	157,18	20,0
915			210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	73,000	1,02	74,46	20,0
916			354040270	HR-Pasovina 30/4	kg	71,000	1,73	122,83	20,0
917			354040650	HR-Svorka SR 02	ks	12,000	1,08	12,96	20,0
918			3540406700	HR-Svorka SR 03	ks	2,000	1,14	2,28	20,0
919			210810013	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x10	m	28,000	1,02	28,56	20,0
920			3410108000	Kábel silový medený CYKY 4Bx10	m	28,000	4,61	129,08	20,0
921			210810014	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x16	m	49,000	1,02	49,98	20,0
922			3410108100	Kábel silový medený CYKY 4Bx16	m	49,000	6,10	298,90	20,0
923			3410104300	Kábel silový medený CYKY 3Ax01,5	m	48,000	0,61	29,28	20,0
924			3410108100	Kábel silový medený CYKY 4Bx16	m	11,000	6,50	71,50	20,0
925			3410109800	Kábel silový medený CYKY 5Cx16	m	38,000	7,45	283,10	20,0
926			3410109700	Kábel silový medený CYKY 5Cx10	m	29,000	6,91	200,39	20,0
927			210950204	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 6 kg	m	73,000	2,71	197,83	20,0
928			HZS-001	Revízie	hod	8,000	14,23	113,84	20,0
929			M21-MV	Murárske výpomoci	%	0,000	0,00	0,00	20,0
930			M21-PM	Podružný materiál	%	0,000	0,00	0,00	20,0
931			M21-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,000	0,00	0,00	20,0
Zemné práce pri extr.mont.prácach								1 075,98	
932			460010011	Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia,v prehľadnom teréne vedenie NN (tiež v obci)	km	0,073	406,48	29,67	20,0
933			460080001	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do prírodnej zeminy bez debnenia	m3	0,500	168,62	84,31	20,0
934			460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokoj, v zemine triedy 3	m	73,000	4,20	306,60	20,0
935			460420201	Rekonštr. káblového lôžka z preosiatej zeminy so zakrytím tehliami v smere kábla šírka 35 cm	m	73,000	1,63	118,99	20,0
936			460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	73,000	0,38	27,74	20,0
937			283000200	Fólia červená v m	m	73,000	0,27	19,71	20,0
938			460510022	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr svetlosti do 15,0 cm bez zemných prác	m	8,000	1,90	15,20	20,0
939			286111370	PVC-U rúry odpadové hrdlované 140x2,8x 200	kus	8,000	3,79	30,32	20,0
940			460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokoj v zemine tr. 3	m	73,000	1,49	108,77	20,0
941			M46-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,000	0,00	0,00	20,0
942			3570115200	Rozvádzač elektromerový s HDO	ks	1,000	334,67	334,67	20,0
SO - 107 Vnútroareálové rozvody NN								7 363,62	
Práce a dodávky M								7 363,62	
Elektromontáže								7 363,62	
943			3570168700	Rozvádzač RP	ks	1,000	1 111,06	1 111,06	20,0
944			210040702	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 48 mm s vysekaním,zamurovaním a začistením	m	12,000	5,15	61,80	20,0
945			3451100200	I-Príchytká CL 25 šedá	ks	155,000	0,30	46,50	20,0
946			210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	36,000	0,95	34,20	20,0
947			3450208300	Spínač 4FN 57575.10 č.6	ks	2,000	3,93	7,86	20,0

ROZPOČET

STRABAG

Stavba: Zefektívnenie existujúceho systému separovaného zberu komunálneho odpadu na území mesta Filákov

Objednávateľ: Mesto Filákov

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
948			210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	16,000	2,44	39,04	20,0
949			3410106400	Káble silové s medeným jadrom CYKY-3 Jx01,5	m	257,000	0,64	164,48	20,0
950			210110003	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia sériový prepínač-radenie 5	ks	5,000	2,71	13,55	20,0
951			3450201140	Šporáková prípojka 3425A-0344 B biela	ks	2,000	18,70	37,40	20,0
952			210110004	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia striedavý prep. - radenie 6	ks	2,000	2,71	5,42	20,0
953			3450208200	Spínač 4FN 57574.50 č.5B	ks	5,000	4,34	21,70	20,0
954			210110081	Šporáková prípojka typ 39563 - 13C, nástenná vč. tlejivky	ks	2,000	7,05	14,10	20,0
955			3480512100	Svietidlo 500W so senzorom	ks	2,000	17,34	34,68	20,0
956			210290365	Náhrada častí vedenia chránených vodičov závesná príchytka	ks	155,000	1,29	199,95	20,0
957			3450715200	Rúrka FXP 25	m	419,000	0,92	385,48	20,0
958			210800546	Vodič NN a VN pevne uložený CY 4	m	11,000	0,95	10,45	20,0
959			3450206020	Krabica odbočná 3937-03433 B1 110 mm	ks	7,000	2,44	17,08	20,0
960			210800547	Vodič NN a VN pevne uložený CY 6	m	17,000	0,92	15,64	20,0
961			3410405300	Vodič medený CY 16 žltozelený	m	4,000	1,63	6,52	20,0
962			210800549	Vodič NN a VN pevne uložený CY 16	m	4,000	0,95	3,80	20,0
963			3410402700	Vodič medený CY 04 žltozelený	m	11,000	0,61	6,71	20,0
964			210810045	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	257,000	2,57	660,49	20,0
965			3410109400	Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 5x4	m	180,000	3,50	630,00	20,0
966			210810053	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x10	m	8,000	0,95	7,60	20,0
967			3410108000	Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 4x10	m	8,000	4,84	38,72	20,0
968			210810057	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x4	m	180,000	0,95	171,00	20,0
969			3410106800	Káble silové s medeným jadrom CYKY-3 Jx0,25	m	8,000	0,92	7,36	20,0
970			3410104300	Káble silové s medeným jadrom CYKY-O 3x1,5	m	14,000	0,61	8,54	20,0
971			3410403400	Vodič medený CY 06 žltozelený	m	17,000	0,92	15,64	20,0
972			210950204	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 6 kg	m	419,000	3,66	1 533,54	20,0
973			211200101	Svietidlo 500W so senzorom	ks	2,000	17,34	34,68	20,0
974			3480255400	Svietidlo TMT LUX 8W 3 hod.	ks	5,000	29,81	149,05	20,0
975			211200101	Núdzové orientačné svietidlo TMT LUX	ks	5,000	6,50	32,50	20,0
976			3480320400	Svietidlo INTRA 4920L 2x36W	ks	6,000	37,94	227,64	20,0
977			211200101	Svietidlo INTRA 2x36W	ks	6,000	6,50	39,00	20,0
978			3480020660	Svietidlo OSRAM LUMILUX ECOLINE F/P58W weiss	ks	15,000	37,94	569,10	20,0
979			211200101	Svietidlo BELL PC1	ks	15,000	6,50	97,50	20,0
980			3570233200	Rozvodnica MI-77313 63 A IP44 pre vonk.prostr.5 pol.zás.+prud.chranič.	ks	5,000	111,11	555,55	20,0
981			3450914000	Krabica KT-250	ks	1,000	3,79	3,79	20,0
982			3450913000	Krabica KO-125	ks	1,000	2,98	2,98	20,0
983			HZS-001	Revízie	hod	24,000	14,23	341,52	20,0
984			M21-PM	Podružný materiál	%	0,000	0,00	0,00	20,0
985			M21-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,000	0,00	0,00	20,0

SO - 108 Bleskozvod

2 330,97

Práce a dodávky M

2 330,97

Elektromontáže

2 330,97

986			354040270	HR-Pasovina 30/4	kg	148,000	1,63	241,24	20,0
987			210010313	Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová	kus	2,000	0,68	1,36	20,0
988			3450913000	Krabica KO-125	ks	2,000	2,98	5,96	20,0
989			210220010	Náter zemniaceho pásu do 120 mm2(1x náter včít.svo riek a vyznač.žit.pruhov)	m	30,000	1,22	36,60	20,0
990			2462740600	Chemicko odolná náterová hmota SIKAGARD 64N	kg	0,357	5,56	1,98	20,0
991			2464203000	Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006	kg	0,179	2,98	0,53	20,0
992			210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	215,600	1,02	219,91	20,0
993			156152250	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 d8.00mm	kg	160,000	0,95	152,00	20,0
994			1561523500	Drôt tahaný nepatentovaný z neušľachtlých ocelí pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 (EN S195T) D 10.00mm	kg	39,600	1,08	42,77	20,0
995			210220111	Zvodový vodič bez podpier FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	251,000	1,02	256,02	20,0
996			354040650	HR-Svorka SR 02	ks	40,000	1,08	43,20	20,0
997			354040830	HR-Svorka SZ	ks	12,000	1,06	12,72	20,0
998			354040610	HR-Svorka SK	ks	20,000	1,17	23,40	20,0
999			354040620	HR-Svorka SO	ks	12,000	1,19	14,28	20,0
1000			3540406300	HR-Svorka SP 1	ks	24,000	1,04	24,96	20,0

ROZPOČET

STRABAG

Stavba: Zefektívnenie existujúceho systému separovaného zberu komunálneho odpadu na území mesta Filakovo

Objednávateľ: Mesto Filakovo

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1001			210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	173,000	1,08	186,84	20,0
1002			3540402400	HR-Ochranný uholník OU 1,7 m	ks	12,000	8,40	100,80	20,0
1003			210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	kus	84,000	1,22	102,48	20,0
1004			3540408100	HR-Svorka SU univerzálna	ks	93,000	1,11	103,23	20,0
1005			3540406700	HR-Svorka SR 03	ks	80,000	1,14	91,20	20,0
1006			210220372	Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny	ks	12,000	6,50	78,00	20,0
1007			3540404200	HR-Podpera PV 16	ks	177,000	1,63	288,51	20,0
1008			3540404500	HR-Podpera PV 21	ks	20,000	1,63	32,60	20,0
1009			3540200900	HR-Držiak DOU	ks	24,000	1,76	42,24	20,0
1010			3540404900	HR-Podpera PV 24	ks	20,000	1,73	34,60	20,0
1011			3540404800	HR-Podpera PV 23	ks	24,000	1,73	41,52	20,0
1012			210220401	Označenie zvodov šífkami smaltované, z umelej hmoty	kus	12,000	0,54	6,48	20,0
1013			548951100	Šíftok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	kus	12,000	0,27	3,24	20,0
1014			HZS-001	Revízie	hod	10,000	14,23	142,30	20,0
1015			M21-MV	Murárske výpomoci	%	0,000	0,00	0,00	20,0
1016			M21-PM	Podružný materiál	%	0,000	0,00	0,00	20,0
1017			M21-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,000	0,00	0,00	20,0
SO - 109 Oplotenie								10 529,60	
Práce a dodávky HSV								6 415,14	
Zemné práce								383,35	
1018			131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m ³	m ³	16,800	6,68	112,22	20,0
1019			131201109	Príplatok za lepivosť horniny 3	m ³	16,800	0,01	0,17	20,0
1020			162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m ³	16,800	2,71	45,53	20,0
1021			171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	16,800	0,66	11,09	20,0
1022			171203111	Uloženie a hrubé rozhrnutie výkopku bez zhutnenia v rovine alebo na svahu do 1:5	m ³	16,800	0,66	11,09	20,0
1023			460010023 - 1	Vytýčenie priestorovej polohy stavby	hod	5,000	40,65	203,25	20,0
Zakladanie								1 365,06	
1024			2715711111 -1	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku - pod pätky	m ³	3,360	44,43	149,28	20,0
1025			275313611	Betón základových pätiel, prostý tr.C 16/20	m ³	13,440	90,46	1 215,78	20,0
Zvislé a kompletné konštrukcie								3 503,93	
1026			338171122	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2,60m	ks	140,000	5,58	781,20	20,0
1027			1413081100	Rúrka bezšvíková 11353.0 D 102 hrúbka 3,6 mm	m	396,900	6,86	2 722,73	20,0
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								1 162,27	
1028			966067111	Rozobratie plotov výšky do 250 cm, tyč., latk., doskových, z drôt. pletiva alebo z plechu -0,010t	m	345,000	3,17	1 093,65	20,0
1029			979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,450	0,25	0,86	20,0
1030			979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	62,100	0,25	15,53	20,0
1031			979081125	Poplatok za skládku	t	3,450	1,00	3,45	20,0
1032			979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	3,450	14,14	48,78	20,0
Presun hmôt HSV								0,53	
1033			998151111	Presun hmôt pre obj.8152,8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m	t	53,208	0,01	0,53	20,0
Práce a dodávky PSV								4 114,46	
Konštrukcie doplnkové kovové								3 005,18	
1034			767911130	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m	m	345,000	2,09	721,05	20,0
1035			3133102300	Pletivo poplastované na pozinkovanej oceli; veľkosť oka/priemer drôtu/výška r./dĺžka 50/2,20/2,00/25	ks	13,800	113,33	1 563,95	20,0
1036			767920250	Montáž vrat a vratok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednol. nad 8 do 10 m ²	ks	1,000	41,87	41,87	20,0
1037			5534492900 - 1	Brána oceľová dvojkrídlová z Jakl profilov - 5000x2000 mm	ks	1,000	677,47	677,47	20,0
1038			998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,624	1,35	0,84	20,0
Dokončovacie práce - nátery								1 109,28	
1039			783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu sohnúce dvojnás. 1x s emailov.	m ²	108,646	5,25	570,39	20,0
1040			783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu sohnúce základný	m ²	108,646	2,97	322,68	20,0
1041			783229112	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby Príplatok farba modrá,zelená, červená za farbu 1x	m ²	108,646	1,99	216,21	20,0
SO - 110 Terénne a sadové úpravy								7 202,03	
Práce a dodávky HSV								7 202,03	

ROZPOČET

STRABAG

Stavba: Zefektívnenie existujúceho systému separovaného zberu komunálneho odpadu na území mesta Filákov

Objednávateľ: Mesto Filákov

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zemné práce								7 202,01	
1042			111203202	Odstránenie krovin a stromov do 100 mm, pri akomkoľvek sklone terénu, pri ploche nad 1 000 m ²	m ²	2 427,250	0,80	1 941,80	20,0
1043			162301500	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovin do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m ²	2 427,250	0,27	655,36	20,0
1044			162301509	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest. vyklčovaných krovin po spevnenej ceste	m ²	2 427,250	0,27	655,36	20,0
1045			182303111	Doplnenie ornice hrúbky do 50 mm, v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	2 427,250	0,35	849,54	20,0
1046			183402111	Rozrušenie pôdy na hĺbku nad 50 do 150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	2 427,250	0,35	849,54	20,0
1047			183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	2 427,250	0,18	436,91	20,0
1048			183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	2 427,250	0,12	291,27	20,0
1049			183405211	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu "P2"	m ²	2 427,250	0,28	679,63	20,0
1050			0057211300	Trávové semeno - výber	kg	97,090	6,77	657,30	20,0
1051			185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m ³	10,000	18,53	185,30	20,0
Presun hmôt HSV								0,02	
1052			998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	1,651	0,01	0,02	20,0
SO - 111 Požiarna podzemná nádrž								11 558,62	
Práce a dodávky HSV								10 522,96	
Zemné práce								1 443,62	
1053			133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m ³	m ³	125,213	3,34	418,21	20,0
1054			133201109	Hĺbenie šachiet zapažených i nezapažených. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m ³	125,213	0,01	1,25	20,0
1055			162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m	m ³	125,213	3,47	434,49	20,0
1056			167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m ³	m ³	85,224	0,88	75,00	20,0
1057			174101001	Zásyp sypaninou so zhrnutím jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	39,989	8,48	339,11	20,0
1058			171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	85,224	0,66	56,25	20,0
1059			171201201 - 1	Poplatok za skládku	t	119,314	1,00	119,31	20,0
Zakladanie								972,51	
1060			247571113 - 1	Obsyp nádrže, obsyp so zhrnutím zo štrkopiesku triedeného 0-63 mm	m ³	10,080	32,20	324,58	20,0
1061			271571111	Vankúše zhrnuté pod základy zo štrkopiesku	m ³	4,234	33,27	140,87	20,0
1062			273313611	Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20	m ³	4,234	86,28	365,31	20,0
1063			273362021	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	0,121	1 171,46	141,75	20,0
Zvislé a kompletne konštrukcie								5 458,85	
1064			320101111 - 1	Osadenie betónových a železobetónových prefabrikátov s hmotnosťou jednotlivo do 1000 kg (poklop - 425kg/1 nádrž)	m ³	0,340	564,29	191,86	20,0
1065			5938900300 - 3	Prefabrikovaná nádrž - nadstavec 81-2/88	ks	2,000	207,95	415,90	20,0
1066			5938900300 - 4	Prefabrikovaná nádrž - poklop ocelový	ks	2,000	121,23	242,46	20,0
1067			320101112-1	Osadenie betónových a železobetónových prefabrikátov s hmotnosťou jednotlivo nad 1000 do 5000 kg (kryt - 1580+1820kg/1 nádrž)	m ³	2,760	69,51	191,85	20,0
1068			5938900300	Prefabrikovaná nádrž - kryt 404/828	ks	2,000	214,88	429,76	20,0
1069			5938900200	Prefabrikovaná nádrž - kryt 403/828	ks	2,000	223,56	447,12	20,0
1070			320101114 - 1	Osadenie betónových a železobetónových prefabrikátov s hmotnosťou jednotlivo nad 7000 do 10000 kg (nádrž 11200kg/1 nádrž)	m ³	9,000	42,64	383,76	20,0
1071			5938900100	Prefabrikovaná nádrž 402/828 - užitočný objem 11,5m ³	ks	2,000	1 578,07	3 156,14	20,0
Komunikácie								68,75	
1072			596811111	Kladenie dlažby betónovej komunikácií pre peších do lôžka z kameniva ťaženého	m ²	3,750	7,12	26,70	20,0
1073			5924562000	Dlaždice betónové HBB 50/50/6cm	m ²	3,788	11,10	42,05	20,0
Rúrové vedenie								2 578,38	
1074			722110114	Potrúbie z liatinových rúr prírubových tlakových DN 80	m	1,200	236,10	283,32	20,0
1075			4222520267	Vodárenské armatúry Prírubový posúvač DN 80	ks	1,000	419,67	419,67	20,0
1076			2862300300	PVC-U tvarovka ANPL 90/90mm	ks	1,000	37,20	37,20	20,0
1077			2862302000	PVC-U tvarovka ENPL 90mm	ks	2,000	23,44	46,88	20,0
1078			2862302400	PVC-U tvarovka FNP DN 90mm	ks	4,000	16,11	64,44	20,0
1079			4239103000	Objímka pre dve skrutky ocelová D 80 mm	ks	2,000	4,86	9,72	20,0
1080			4269223000 - 1	Koš sací	ks	1,000	28,10	28,10	20,0
1081			857242121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	7,000	12,79	89,53	20,0
1082			4229123000	Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 80 mm	ks	1,000	33,59	33,59	20,0
1083			5524218100	Poklop posúvačový,	ks	1,000	27,93	27,93	20,0
1084			5524507300	Liatinové koleno prírubové pätkové "N" DN 80	ks	3,000	86,10	258,30	20,0

ROZPOČET**STRABAG**

Stavba: Zefektívnenie existujúceho systému separovaného zberu komunálneho odpadu na území mesta Filákov

Objednávateľ: Mesto Filákov

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1085			5524506800	Liatinové koleno prírubové "Q" DN 80	ks	2,000	72,28	144,56	20,0
1086			871241121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 90 mm	m	6,000	1,28	7,68	20,0
1087			2861108300	Tlakové rúry PVC-U hrdlované PN10 90x 4.3x6000	ks	1,000	36,99	36,99	20,0
1088			891247211	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 80	ks	1,000	24,78	24,78	20,0
1089			4227370006	Vodárenské armatúry Nadzemný hydrant DN 80 2B	ks	1,000	1 065,69	1 065,69	20,0
Presun hmôt HSV								0,85	
1090			998273101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr liat. vrátane nových objektov v otvorenom výkope	t	84,693	0,01	0,85	20,0
Práce a dodávky PSV								1 035,66	
Izolácie proti vode a vlhkosti								1 035,66	
1091			711111011	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovou suspenziou za studena	m2	70,000	0,52	36,40	20,0
1092			1116334500	Suspenszia asfaltová SA 10 v sudoch do 150kg	t	0,070	1 476,88	103,38	20,0
1093			711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAiP pritavením	m2	70,000	3,44	240,80	20,0
1094			6283221000	Pásky ťažké asfaltové	m2	80,500	8,13	654,47	20,0
1095			998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,450	1,35	0,61	20,0
Celkom								514 806,46	

c) Projektový plán kvality

- I. Názov zákazky:** Zefektívnenie existujúceho systému separovaného zberu komunálneho odpadu na území mesta Filákov
- II. Číslo zmluvy:** *Tender – v prípade realizácie sa doplní*
- III. Stručný technický popis realizácie diela:** Predmetom zákazky je vybudovanie zberného dvora na separovaný zber komunálneho odpadu a vybudovanie a rekonštrukcia kontajnerových stojísk v meste Filákov a jeho uvedenie do prevádzky.
- IV. Technologický postup realizácie diela:** Popísané v jednotlivých technologických postupoch firmy (budú uložené na stavbe)
- V. Harmonogram realizácie prác:** Príloha ponuky
- VI. Cenová kalkulácia:** Príloha ponuky
- VII. Zoznam subdodávateľov:** Dielo bude realizované vlastnými kapacitami (resp. v čase predkladania ponuky nie je uzatvorená žiadna subdodávateľská zmluva)
- VIII. Strojné zabezpečenie:** Nasadenie mechanizmov je zabezpečované podľa jednotlivých prebiehajúcich technologických procesov na základe požiadavky stavbyvedúceho pre jednotlivé práce. Obsluha strojov vedie denné záznamy o prevádzke a údržbe stroja, je povinná dbať na udržiavanie riadneho technického stavu stroja a je zodpovedná za jeho technický stav. Stavbyvedúci nesmie pripustiť použitie mechanizmov, ktorých technický stav môže ohroziť bezpečnosť osôb, spôsobiť škody alebo ohroziť bezpečnosť pri práci.

Počas realizácie diela sa predpokladá s nasadením týchto strojov a mechanizmov:

4x rýpadlo-nakladač JCB 3CX

4x T815 (prípadne T8x8)

vysokozdvížná plošina

autožeriav 28t

Locust 752

autodomiešavač

Kropnica-zametač

zemný valec

4x rezačka asfaltu

3x vibračná doska

drobná mechanizácia (kompresor, elektrocentrála, ponorný vibrátor...)

IX. Materiálové zabezpečenie: Stavbyvedúci predkladá požiadavky na nákup a dodanie potrebného materiálu prípravárovi. Požiadavka obsahuje presný druh materiálu, obchodný názov a predpis, ktorý určuje jeho vlastnosti, napr. STN, TKP..., množstvo materiálu, resp. výrobku, dátum dodania, prípadne iné špeciálne požiadavky.

Použité sú len materiály a výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky na stanovenú kvalitu diela. Zodpovednosť za kvalitu a úplnosť dodávok má stavbyvedúci, prípadne ním poverený pracovník. Dodacie listy sú uložené u stavbyvedúceho. Uloženie materiálu na stavbe musí byť v súlade s technologickými predpismi pre skladovanie tak, aby nedošlo k poškodeniu.

Vyradené materiály musia byť uložené oddelene a označené ako nepoužiteľné. Manipulácia a preprava s materiálom musí byť vykonávaná podľa technologického predpisu, tak aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu a bola zachovaná identifikácia výrobkov.

Manipulácia

Manipulácia s produktmi, podmienky jej prepravy, skladovanie a spracovanie sú dané príslušnými technologickými normami, technologickými pravidlami a návodmi na obsluhu. Za ich dodržiavanie zodpovedá príslušný stavbyvedúci.

Skladovanie

Príslušný stavbyvedúci zodpovedá za to, že produkt je skladovaný tak:

- aby nedochádzalo k zhoršeniu jeho kvality, prípadne k úplnému znehodnoteniu,
- oddelene podľa druhov, pričom jednotlivé druhy sú zreteľne označené,
- aby bolo zabránené jeho odcudzeniu.

Rovnaké zásady platia i pre produkty dodané zákazníkom.

Ochrana

Ochrana produktu – hotové konštrukcie alebo ich časti zahŕňa spravidla vylúčenie alebo inú úpravu prevádzky po dobu nevyhnutnú, danú technologickými pravidlami a manuálom užívania stavieb.

Podrobne sú spôsoby ochrany diela popísané v technologických pravidlách.

Pre dokonalú a podrobnú dokumentáciu slúžia všetky záznamy o priebehu jednotlivých procesov alebo ich výstupov. Riadenie týchto druhov dokumentov, t.j. ich vznik, ukladanie, ochrana, vyhľadávanie a uchovávanie vychádza z podstaty daného procesu a je podrobne rozpracované v dokumentácii. Spôsob ich uloženia musí umožniť ich opätovné vyhľadanie po dobu nevyhnutne potrebnú, ktorá sa riadi špecifickými požiadavkami daného procesu.

X. Kontrolný a skúšobný plán: Obsah „Kontrolného a skúšobného plánu“ (KSP) musí zodpovedať všetkým normám a predpisom, ktoré sa vzťahujú na práce realizované na tomto diele. KSP vypracuje zhotoviteľ a predloží na schválenie objednávateľovi.

V KSP bude uvedené:

- osoba zodpovedná za vykonanie kontrolnej alebo preberacej skúšky
- spôsob vykonania skúšky
- zariadenie pre vykonanie skúšky
- predpis alebo norma podľa ktorej sa skúška vykoná
- povolené tolerancie
- spôsob zdokumentovania

XI. Príprava zariadenia staveniska: Na stavenisku musí stavbyvedúci vytvoriť taký režim aby nebol umožnený prístup nepovolaným osobám a na stavenisko nemohli vstupovať nepovolané vozidlá. Všetky trasy pohybu vozidiel na stavenisku a v jeho blízkosti musia byť udržiavané tak, aby bola zaistená bezpečnosť premávky

a ochrana prevážaných materiálov. Na pracovisku platia pravidlá cestnej premávky a zásady BOZP. V potrebnom rozsahu musia byť na stavenisku vyčlenené plochy na parkovanie ktoré, musia byť udržiavané tak, aby umožnili bezpečnú prevádzku a nenarušovali čistotu a poriadok na stavenisku a v jeho blízkosti, zabezpečili ochranu životného prostredia. Na stavenisku musí stavbyvedúci vytvoriť podmienky na očistenie vozidiel pred vjazdom na verejné komunikácie. Ak dôjde k znečisteniu verejnej komunikácie, stavbyvedúci zabezpečí okamžité odstránenie nečistoty.

XII. Prevzatie staveniska: Prevzatie staveniska prebieha za účasti investora a dodávateľa. Založí sa stavebný denník. Stavbyvedúci vytvorí pred začatím stavby vytvorenie predpokladov pre účinnú efektívnu komunikáciu medzi účastníkmi stavby a okolím. Stavbyvedúci v nadväznosti na pravidlá dohodnuté v zmluve zabezpečí dohodnutie postupov vzájomného styku počas výstavby:

- uloženie dokumentácie stavby a stavebných denníkov
- postup odsúhlasovania záznamov
- osoby oprávnené jednať za jednotlivých partnerov
- a ďalšími pracovníkmi podľa okolností

Pred prebratím staveniska sa pracovníci dôkladne oboznámia s podkladmi a vopred si pripravvia otázky, ktoré je potrebné v priebehu preberania vyriešiť.

Pri preberaní sa stavbyvedúci sústreďujú najmä na:

- preverenie skutočných podmienok staveniska voči PD
- trasy inžinierskych sietí
- odovzdanie smerových, výškových bodov a hraníc staveniska

Všetky skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na kvalitu realizácie, termín alebo cenu prác musia byť uvedené v zázname z preberania a pred podpísaním protokolu o prevzatí staveniska musí byť zabezpečené ich vyriešenie.

Protokol o prevzatí staveniska je uložený na stavbe.

Výstupnú a medzioperačnú kontrolu vykonáva zástupca objednávateľa (stavebný dozor) a zapisuje jej výsledky do stavebného denníka.

XIII. Zoznam realizačných pracovníkov, požiadavky na odbornú spôsobilosť:

Pracovník môže byť poverený len takou prácou, ktorú je spôsobilý a oprávnený vykonávať. Prehľad o spôsobilostiach pracovníkov stavby je vedený na personálnom oddelení.

Pracovníci na stavbe:

- stavbyvedúci
- strojníci 6x
- stavební robotníci 14x
- technik kontroly kvality

XIV. Pracovné prostredie a sociálne vybavenie stavby: Podmienky na pracovisku musia umožňovať vykonávať práce podľa schválených technologických predpisov. Kontrolu podmienok pracoviska vykonáva stavbyvedúci, ktorý dáva aj príkaz na vykonanie prác.

Práce musia byť vykonávané podľa úplnej a aktuálnej projektovej dokumentácie, kontrolu úplnosti a aktuálnosti vykonáva stavbyvedúci. Pre vykonávané práce musí byť k dispozícii pracovná dokumentácia, najmä technologické postupy, pracovné návody, návody na obsluhu strojov a zariadení. Všetky použité nástroje, stroje a zariadenia musia byť v riadnom technickom stave, zaručujúcom bezpečnú a kvalitnú prácu. Za stroje a zariadenia sú zodpovední pracovníci, ktorí ich používajú. Práce musia byť vykonávané tak, aby nedošlo k porušeniu geodetických a meracích značiek. Tieto značky musia byť riadne označené a chránené proti poškodeniu. V priebehu prác je na pracovisku udržiavaný poriadok. Prechody a únikové cesty sú udržiavané voľné a bezpečné. Po ukončení prác každá pracovná skupina odstráni z pracoviska zbytky materiálu a prípadný odpad.

XV. BOZP a PO: Za dodržiavanie predpisov BOZP a PO na stavbe zodpovedá stavbyvedúci, bezpečnostný technik, školenia zabezpečuje manažér BOZP.

XVI. Odkazy na súvisiacu dokumentáciu (STN, legislatíva, interné dokumenty):

- Projektová dokumentácia
- Technická správa
- Stavebné povolenie
- Ostatné rozhodnutia vydané správnymi orgánmi
- Príručka IMS
- Register PIP

- Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
- Vyhláška FMD č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovaní ovzdušia v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- Vyhláška MV SR č. 225/2004 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov
- Vyhláška MV SR č. 9/2009 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov
- Vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb. ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností

- Vyhláška MDVRR SR č. 162/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov
- Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 733/2004 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- Vyhláška č. 129/2004 Z.z. ktorou sa mení vyhláška č. 284/2001 Z.z. ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov v znení vyhlášky č. MŽP SR 409/2002 Z.z.
- Vyhláška č. 549/2007 Z.z. v znení vyhlášky č. 237/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí
- Zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov
- STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách
- STN 73 3050 Navrhovanie a vykonávanie zemných prác
- STN 73 6121 Stavba vozoviek. Hutnené asfaltové vrstvy
- EN 13108-1 Asfaltové zmesi. Požiadavky a materiály. Časť 1: Asfaltový betón
- STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách: 2000/Z1:2003/Z2:2005
- STN EN 1436 (73 7010) Materiály na dopravné značenie pozemných komunikácií. Požiadavky na vodorovné dopravné značky: 2000/ZA1:2004
- STN EN 1824 (73 7013) Materiály na dopravné značenie pozemných komunikácií. Skúšky na skúšobnom úseku:2000

PLNOMOCENSTVO

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,

IČO 17 317 282

Zast.: Vierou Nádaskou, konateľkou

a Ing. Branislavom Lukáčom, konateľom

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 991/B.

spinomocňuje

Ing. Pavla Müllera, nar. [REDACTED], bytom [REDACTED],

aby uvedenú spoločnosť STRABAG s.r.o. zastupoval pri všetkých úkonoch pri zadávaní verejných zákaziek s predpokladanou cenou do 3,0 mil. € (slovom tri milióny Eur) bez DPH a zastupoval pri všetkých úkonoch v obchodných veciach, pokiaľ hodnota jedného úkonu nepresiahne 3,0mil. € (slovom tri milióny Eur) bez DPH.

Spinomocnenec je oprávnený najmä, na preberanie súťažných podkladov, podpisovanie ponuky, akýchkoľvek prehlásení, ktoré vyžaduje obstarávateľ a akýchkoľvek súvisiacich dokumentov pre súťaž, podanie ponuky, účasť na otváraní ponúk, podávať návrhy na preskúmanie úkonov zadávateľa, uzatvárať zmluvy o dielo na stavbu, uplatňovať nároky z uzatvorených zmlúv a potvrdzovať plnenie.

Spinomocnenec jedná a podpisuje vždy spoločne s ďalšou spinomocnenou osobou.

Toto plnomocnenstvo platí do skončenia pracovného pomeru spinomocnenca, alebo do jeho odvolania.

Dňom prijatia tohto plnomocnenstva všetky skoršie plnomocnenstvá zanikajú.

Dňa 03.03.2014

[REDACTED]

Viera Nádaská
konateľka

[REDACTED]

Ing. Branislav Lukáč
konateľ

Spinomocnenie prijímam: Ing. Pavel Müller

[REDACTED]

Dátum prijatia plnej moci: 3.3.2014

Podpis spinomocnenca: [REDACTED]




OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Ing. Branislav Lukáč**, dátum narodenia [REDACTED], r.č. [REDACTED], bytom [REDACTED], ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: [REDACTED], ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 185756/2014**.

Bratislava dňa 19.3.2014




OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Viera Nádaská**, dátum narodenia [REDACTED], r.č. [REDACTED], bytom [REDACTED], ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: [REDACTED], ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 185757/2014**.

Bratislava dňa 19.3.2014



PLNOMOCENSTVO

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,
IČO 17 317 282

Zast.: Vierou Nádaskou, konateľkou

a Ing. Branislavom Lukáčom, konateľom

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo:
991/B.

splnomocňuje

Ing. Anetu Mojžišovou, nar. [REDAKOVANÉ], bytom [REDAKOVANÉ],

aby uvedenú spoločnosť STRABAG s.r.o. zastupoval pri všetkých úkonoch pri zadávaní verejných zákaziek s predpokladanou cenou do 3,0 mil. € (slovom tri milióny Eur) bez DPH a zastupoval pri všetkých úkonoch v obchodných veciach, pokiaľ hodnota jedného úkonu nepresiahne 3,0 mil. € (slovom tri milióny Eur) bez DPH.

Splnomocnenec je oprávnený najmä, na preberanie súťažných podkladov, podpisovanie ponuky, akýchkoľvek prehlásení, ktoré vyžaduje obstarávateľ a akýchkoľvek súvisiacich dokumentov pre súťaž, podanie ponuky, účasť na otváraní ponúk, podávať návrhy na preskúmanie úkonov zadávateľa, uzatvárať zmluvy o dielo na stavbu, uplatňovať nároky z uzatvorených zmlúv a potvrdzovať plnenie.

Splnomocnenec jedná a podpisuje vždy spoločne s ďalšou splnomocnenou osobou.

Toto plnomocnenstvo platí do skončenia pracovného pomeru splnomocnenca, alebo do jeho odvolania.

Dňom prijatia tohto plnomocnenstva všetky skoršie plnomocnenstvá zanikajú.

Dňa 03.03.2014

[REDAKOVANÉ]

Viera Nádaská
konateľka

[REDAKOVANÉ]

Ing. Branislav Lukáč
konateľ

Splnomocnenie prijímam: Ing. Aneta Mojžišová

Dátum prijatia plnej moci: 3.3.2014

Podpis splnomocnenca: [REDAKOVANÉ]




OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Ing. Branislav Lukáč**, dátum narodenia [REDACTED], r.č. [REDACTED], bytom [REDACTED], ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: [REDACTED], ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 185756/2014**.

Bratislava dňa 19.3.2014



OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Viera Nádaská**, dátum narodenia [REDACTED], r.č. [REDACTED], bytom [REDACTED], ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: [REDACTED], ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 185757/2014**.

Bratislava dňa 19.3.2014

