

Zmluva o dielo

č. 2016/DC/01/038

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, na základe postupu verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zadávanie podlimitných zákaziek).

I. Zmluvné strany

Na jednej strane:

Mesto Fil'akovo

Sídlo: Radničná 25, 98601 Fil'akovo
IČO: 00316075
DIČ: 2021115052
Štatutárny orgán: Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko a.s.
IBAN: SK95 5200 0000 0000 0817 4961

(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej:

Obchodné meno: STRABAG s.r.o.
Sídlo, (miesto podnikania): Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
IČO: 17 317 282
DIČ: 2020316298
IČ DPH: SK2020316298
Štatutárny orgán: Ing. Jarmila Považanová - konateľ spoločnosti
Ing. Branislav Lukáč - konateľ spoločnosti
Viera Nádaská - konateľ spoločnosti
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
Č. účtu (IBAN): SK54 1111 0000 0014 2311 0003
Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sro, vložka č. 991/B

(ďalej len „zhotoviteľ“).

II. Predmet zmluvy a úvodné ustanovenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa vyhotoví dielo – zrealizuje stavebné práce s označením investičnej akcie „**Kompostáreň mesta Fil'akovo – rozvoj odpadového hospodárstva II. Etapa**“.

Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy je uvedená v Prílohách č. 1, 2, 3 a 4 k tejto zmluve.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo podľa bodu 1. - stavebné práce v areáli zberného dvora, Družstevná ul., 986 01 FILAKOVO v rozsahu:

a) podmienok uvedených v tejto zmluve,

b) súťažných podkladov tejto podlimitnej zákazky, ktorými disponujú obidve zmluvné strany, najmä opisu predmetu zákazky, ktorý tvorí Prílohu č. 2

c) projektovej dokumentácie stavby, ktorá je prílohou č. 4 tejto zmluvy (ďalej len „projektová dokumentácia“)

d) ocenených položkovitých výkazov výmer, ktoré sú Prílohou č. 1,

e) právnych aktov príslušného stavebného úradu k realizácii a požiadaviek dotknutých orgánov,

f) platných právnych predpisov súvisiacich s realizáciou predmetu zmluvy a príslušných technických noriem,

g) požiadaviek a pokynov oprávnených zástupcov objednávateľa, ako aj dojednaní oprávnených zástupcov zmluvných strán na kontrolných poradiach (resp. dňoch) stavby, uvedených v stavebnom denníku, alebo inou písomnou formou.

3. Objávateľ sa zaväzuje za riadne vykonané dielo zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu.

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, s náležitou odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať stavebné práce v súlade s pokynmi objednávateľa, čomu prispôbi aj postup prác. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za spôsobenú škodu (vrátane škody spôsobenej osobami, ktoré sa podieľajú na plnení predmetu zmluvy). Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone predmetu svojej činnosti. Túto skutočnosť preukáže zhotoviteľ objednávateľovi tak, že v deň odovzdania a prevzatia staveniska predloží oprávnenému zástupcovi objednávateľa kópiu príslušného dokladu a súčasne k nahliadnutiu originál, alebo osvedčenú kópiu platnej poistnej zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom s dojednaným poistným plnením najmenej vo výške 50% z hodnoty predmetu zákazky s DPH s platnosťou a účinnosťou počas celej doby trvania zmluvy o dielo a tiež potvrdenie o zaplatení poistenia minimálne na obdobie vykonania diela v zmysle čl. III tejto zmluvy. Nepredloženie platnej poistnej zmluvy na poistenie zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone predmetu svojej činnosti spolu s potvrdením o zaplatení poistného sa považuje za bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom.

5. V deň odovzdania a prevzatia staveniska zároveň zhotoviteľ predloží objednávateľovi Harmonogram vecného, časového a finančného plnenia zmluvy (ďalej len „Harmonogram“), ktorý sa odovzdaním stáva Prílohou č. 3 k tejto zmluve. Nepredloženie Harmonogramu v deň odovzdania a prevzatia staveniska sa na účely tejto zmluvy považuje za bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom.

6. V prípade, že zhotoviteľom je skupina dodávateľov, všetci dodávatelia zodpovedajú za plnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy spoločne a nerozdielne a zaväzujú sa, že z právneho vzťahu uzatvoreného medzi nimi na účely plnenia tejto zmluvy nevystúpia v nevhodnej dobe, za ktorú sa považuje doba odo dňa uzatvorenia tejto zmluvy až do riadneho odovzdania diela podľa článku X. „Odovzdanie a prevzatie diela“. I v prípade vystúpenia jedného z dodávateľov z právneho vzťahu uzatvoreného medzi nimi sa tento nezbavuje zodpovednosti za plnenie tejto zmluvy voči objednávateľovi až do dňa riadneho odovzdania diela a uplynutia záručných dôb podľa tejto zmluvy.

7. Na účely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmom „oprávnení zástupcovia zmluvných strán“ alebo „oprávnené osoby zmluvných strán“, ako aj „oprávnení zástupcovia“ alebo „oprávnené osoby“ objednávateľ a zhotoviteľ a (vo všetkých tvaroch), rozumejú zamestnanci objednávateľ a zhotoviteľ a, ktorých oprávnenie konať, resp. vykonávať a zabezpečovať činnosti potrebné pre účelné plnenie predmetu podľa tejto zmluvy, vyplýva najmä z ich pracovnej náplne alebo pracovného zaradenia, prípadne opisu pracovnej činnosti, z príslušných interných riadiacich aktov zamestnávateľa alebo z osobitného písomného poverenia. Oprávneným zástupcom zmluvnej strany môže byť v osobitných alebo odôvodnených prípadoch aj iná osoba, než zamestnanec, ak má k zmluvnej strane preukázateľne iný právny vzťah.

Oprávnení zástupcovia (resp. oprávnené osoby) zmluvných strán sú oprávnení v medziach a na účely plnenia tejto zmluvy konať za zmluvné strany aj v prípadoch, keď ustanovenie zmluvy priamo na oprávneného zástupcu (oprávnenú osobu) neodkazuje, ale konanie tejto osoby za zmluvnú stranu je vzhľadom na rozsah a povahu úkonu obvyklé a oprávnený zástupca (oprávnená osoba) tým neprekročí rozsah svojho oprávnenia. Zmluvné strany sa zaväzujú pre účely plnenia tejto zmluvy riadne a včas, vzájomne si preukázateľným spôsobom oznámiť, kto a v akom rozsahu (resp. v akej pozícii či funkcii) koná za zmluvnú stranu.

III. Termín vykonania diela a podmienky realizovania

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať a odovzdať v lehote 18 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska, pričom začiatkom realizácie diela je deň odovzdania staveniska zhotoviteľovi. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v termíne dohodnutom oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán, najneskôr však do 7 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy o dielo, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť žiadne objektívne prekážky, najmä nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré by znemožňovali

začatie vykonania prác podľa zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ bezdôvodne odmietne stavenisko prevziať, môže objednávateľ jednostranne odstúpiť od zmluvy. O odovzdaní a prevzatí bude vyhotovený Zápis z odovzdania a prevzatia staveniska, podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

2. V prípade nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré ovplyvňujú technológiu postupu prác alebo iných podmienok, ktoré nemajú vplyv na predmet zmluvy, sa lehota vykonania diela môže, na základe odsúhlasenia objednávateľom, predĺžiť najviac o 15 dní bez potreby uzatvorenia dodatku k zmluve. Takáto zmena bude zmluvnými stranami dohodnutá formou zápisu z kontrolného dňa a v stavebnom denníku, ktorého súčasťou bude aj aktualizovaný Harmonogram vypracovaný zhotoviteľom a odsúhlasený objednávateľom.

3. V prípade predĺženia lehoty výstavby, na ktoré sa nevzťahuje bod 2., bude zmena lehoty výstavby dohodnutá zmluvnými stranami formou písomného dodatku, ktorého súčasťou bude aj aktualizovaný Harmonogram vypracovaný zhotoviteľom a odsúhlasený objednávateľom.

4. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bude mať vplyv na realizáciu predmetu zmluvy s dôsledkom omeškania alebo predĺženia času plnenia podľa bodu 1. a 2 a bodu 8.

5. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy o viac ako 20 kalendárnych dní v porovnaní s Harmonogramom. Takéto omeškanie sa bude považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy.

6. V prípade, že zhotoviteľ riadne dokončí predmet zmluvy ešte pred termínom dohodnutým v zmluve o dielo, a túto skutočnosť riadne oznámi objednávateľovi, bude objednávateľ povinný, po vzájomnej dohode, prostredníctvom oprávneného zástupcu predmet zmluvy protokolárne prevziať.

7. Zhotoviteľ je povinný pri vyhotovovaní diela postupovať podľa Harmonogramu.

IV. Cena diela

1. Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá v eurách (EUR) ako cena dohodou v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a podľa ponuky zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarania tejto podprahovej zákazky.

Celková zmluvná cena bez DPH v EUR	83 213,73 €
Sadzba DPH 20 %	16 642,75 €
Celková zmluvná cena s DPH v EUR	<u>99 856,48 €</u>

/slovom : deväťdesiatdeväťtisícosemstopäťdesiatšesť/48 eur /

2. Špecifikácia ceny je spracovaná v zmysle ocenených položkovitých výkazov výmer (rozpočtu), ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie. Špecifikácia ceny – ocenené položkovité výkazy výmer tvorí Prílohu č. 1 k tejto zmluve.

3. Dohodnutá cena diela je stanovená v rozsahu výkazov výmer, ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie a Všeobecných kvalitatívnych a technických podmienok realizácie špecifikovaných v súťažných podkladoch. Dohodnutá cena diela zahŕňa aj kompletnú dodávku a montáž stavebných prác, ako aj náklady na dopravu, skladovanie, odvoz a likvidáciu vybúraných stavebných hmôt a stavebného odpadu, náklady na prenájom verejných plôch a komunikácií, ak sú potrebné k vybudovaniu zariadenia staveniska, k jeho prevádzke a vyprataniu zariadenia staveniska, pre prípadné skládky materiálu, alebo stavebného odpadu, náklady na spracovanie výrobnéj dielenskej dokumentácie, ak vyplýva z projektu stavby pri rešpektovaní autorských práv, náklady na stráženie staveniska počas výstavby, náklady na spotrebu elektrickej energie a vody ako aj náklady na dočasné napojenie a meranie ich spotreby.

4. Zhotoviteľ je povinný uplatniť indexy zvýšenia cien stavebných prác a stavebných materiálov podľa Štatistického úradu len v prípade predĺženia doby realizácie diela z dôvodov na strane objednávateľa a z dôvodu vyššej moci. Zhotoviteľ je povinný zdokladovať oprávnenosť požiadavky na prípadnú úpravu ceny diela v zmysle tohto bodu zmluvy.

5. V dohodnutej zmluvnej cene je premietnutý inflačný nárast predpokladaný počas termínu realizácie predmetu zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v dohodnutej zmluvnej cene sú zahrnuté aj všetky požiadavky týkajúce sa kvality prác a dodávok. Ako aj všetky ďalšie požiadavky na stavbu uvedené v článku VI. bod 4. tejto zmluvy, vyžadované predpismi a normami platnými a účinnými v čase podpísania tejto zmluvy. Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie dohodnutej zmluvnej ceny diela ani nárok na predĺženie lehoty realizácie diela z dôvodu, že v zmluvne dohodnutej cene, resp. pri príprave výkazu výmer vo svojej ponuke predloženej v procese verejného obstarávania, požiadavky uvedené v tejto zmluve, vrátane jej príloh nezohľadnil, avšak je povinný ich dodržať.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadná úprava ceny s ohľadom na väčší rozsah činností, ktoré nebolo možné predvídať, bude určená jednotkovou cenou podľa zmluvného rozpočtu (oceneného výkazu výmer), pokiaľ sa v ňom konkrétna položka nachádza. Ak sa v ňom taká položka nenachádza, budú tieto činnosti ocenené podľa cien platných v čase vzniku daného prípadu.

V. Platobné podmienky

1. Objedávateľ sa zaväzuje uhrádzať zhotoviteľovi cenu za vykonané práce na základe faktúry vystavovanej zhotoviteľom, vždy do 15-tich kalendárnych dní od doručenia faktúr. Výška ceny faktúry bude vecne a finančne zodpovedať objemu vykonaných prác a hodnote zabudovaného materiálu, ktoré budú uvedené v zisťovacích protokoloch potvrdených

oprávnenou osobou zhotoviteľa a odsúhlasených odborným dozorom objednávateľa. Faktúra za prevedené práce podľa súpisu vykonaných prác bude vystavená do 15-tich kalendárnych dní od prevzatia diela objednávateľom.

2. V prípade, že odborný dozor objednávateľa vykonáva osoba, ktorá nie je zamestnancom objednávateľa, potvrdzuje zisťovacie protokoly na účely plnenia tejto zmluvy za objednávateľa okrem odborného dozoru vždy aj jeho oprávnená osoba.

3. Faktúru, sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť po skončení realizácie stavby, najneskôr však do troch dní od odsúhlasenia zisťovacieho protokolu odborným dozorom objednávateľa a bude ich doručovať na adresu: Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo.

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi v zastúpení odborným dozorom objednávateľa predkladať na overenie správnosti odsúhlasený zisťovací protokol v troch vyhotoveniach. Jeho správnosť potvrdí odborný dozor objednávateľa podpisom do troch pracovných dní od jeho overiteľného doručenia. V prípade, že so zisťovacím protokolom odborný dozor objednávateľa nesúhlasí, vráti ho v rovnakej lehote zhotoviteľovi na prepracovanie podľa skutočne realizovaných prác a dodávok s lehotou 7 kalendárnych dní na prepracovanie, ktorá plynie od vrátenia zisťovacieho protokolu zhotoviteľovi. Opravený zisťovací protokol je povinný odborný dozor objednávateľa odsúhlasit' zhotoviteľovi v lehote troch pracovných dní, ak bol prepracovaný v súlade s požiadavkami odborného dozoru objednávateľa, inak môže zisťovací protokol opätovne vrátiť zhotoviteľovi na prepracovanie.

5. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi zaplatiť rozdiel medzi zmluvne dohodnutou cenou a už realizovanými platbami za riadne zhotovené a odovzdané dielo na základe konečného vyúčtovania v súlade s bodom 8. Zhotoviteľ doručí objednávateľovi konečné vyúčtovanie v termíne do 7-mich dní od odstránenia väd a nedorobkov. Neoddeliteľnou súčasťou vyúčtovania bude protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, prípadne aj ostatnými účastníkmi uskutočňovania stavebných prác. V konečnom vyúčtovaní budú vysporiadané všetky faktúry, ktoré už objednávateľ zhotoviteľovi uhradil. Konečné vyúčtovanie bude obsahovať súpis faktúr s uvedením ich čísla a skutočne zaplatenej čiastky.

6. Faktúra musí mať náležitosti podľa príslušných ustanovení všeobecne záväzných predpisov a musí byť v súlade s dohodnutými podmienkami tejto zmluvy. V opačnom prípade je objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť zhotoviteľovi na opravu, pričom lehota splatnosti faktúry začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

7. V prípade, že zhotoviteľ bude meškať s realizáciou prác v porovnaní so zmluvne dohodnutým Harmonogramom, má objednávateľ právo zdržať zaplatenie faktúry vystavenej po dobu omeškania až po zosúladenie realizácie prác s Harmonogramom. V tomto prípade nejde o meškanie objednávateľa so zaplatením dohodnutej ceny na základe faktúry.

9. Zaplatením faktúry objednávateľom sa na účely tejto zmluvy rozumie pripísanie fakturovanej sumy z bankového účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa uvedeného v článku I. tejto zmluvy alebo v prípade jeho zmeny v prospech účtu písomne oznámenému

najmenej 5 dní pred doručením faktúry, ktorej úhrada má byť vykonaná na nový účet zhotoviteľa.

VI. Základné podmienky vykonávania diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone svojej činnosti postupovať s maximálnou zodpovednosťou a odbornou starostlivosťou, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle vyhlášky MPSVR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení vyhlášky č. 46/2014 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 355/2007

Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacich predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na stavenisku a požiaru ochranu.

2. Objednávateľ sa zaväzuje organizovať minimálne 2x za mesiac kontrolné dni na stavbe, na ktoré bude pozývať účastníkov výstavby. Zhotoviteľ sa zaväzuje na kontrolných dňoch zúčastňovať, a to minimálne v osobe stavbyvedúceho. V prípade, že sa stavbyvedúci nemôže na kontrolnom dni zúčastniť, môže ho zastúpiť výlučne štatutárny orgán zhotoviteľa, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V opačnom prípade môže objednávateľ odložiť kontrolný deň na iný termín tak, aby bola za zhotoviteľa zabezpečená účasť niektorej z uvedených osôb. Zhotoviteľ je na tento účel povinný v dostatočnom časovom predstihu, minimálne však 1 pracovný deň vopred, informovať objednávateľa o prípadnej neúčasti na kontrolnom dni. K zápisom z kontrolných dní je oprávnený sa vyjadrovať a tieto odsúhlasovať stavbyvedúci, alebo štatutárny orgán, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom, ak sa na kontrolnom dni zúčastnil. V prípade, že sa do troch pracovných dní stavbyvedúci, resp. štatutárny orgán, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom nevyjadrí alebo neodsúhlasí, bude sa uvedené považovať za vyjadrenie súhlasu so zápisom. Za objednávateľa vypracuje a odsúhlasuje zápisy z kontrolných dní odborný dozor objednávateľa, alebo iná oprávnená osoba podľa čl. II bodu 6., ktorá sa na kontrolnom dni zúčastnila.

3. Kvalita prác a dodávok musí byť realizovaná v zmysle projektovej dokumentácie (ďalej aj PD) platných legislatívnych noriem týkajúcich sa predmetu diela. Stavba musí byť vyhotovená pri dodržaní platných STN, (STN EN), technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, v súlade s rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy a organizácií v povolenom konaní.

4. Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie diela musia byť platne certifikované, resp. musia byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi certifikáciu a posudzovanie parametrov výrobkov.

5. V prípade, že na čas potrebný pre plynulý priebeh stavebných prác zhotoviteľ pri preukázateľnom vynaložení všetkého úsilia nemôže niektoré výrobky alebo hmoty predpísané v PD obstarat', môže objednávatel' súhlasiť s použitím náhradných (ekvivalentných) hmôt alebo výrobkov, ale len ak použitie náhradných hmôt alebo výrobkov zhotoviteľ navrhuje so súhlasom generálneho projektanta a pokiaľ sa tým nezníži akosť prác a neprekročí dohodnutá cena diela a návrh ekvivalentu nebude predstavovať požiadavku na predĺženie lehoty zhotovenia diela podľa článku III. bodu 1. Posúdenie rovnocennosti (ekvivalentnosti) je výlučne v kompetencii objednávatel'a.

6. V prípade návrhu ekvivalentného riešenia zhotoviteľ'a, ktoré bude vyžadovať prepracovanie, vypracovanie, dopracovanie resp. inú zmenu projektovej dokumentácie, bude so súhlasom objednávatel'a celý rozsah zmeny projektovej dokumentácie zabezpečovať zhotoviteľ s realizátorom projektovej dokumentácie a odsúhlasovať v prípade potreby na príslušnom stavebnom úrade, resp. dotknutom orgáne štátnej správy a to za úhradu, ktorá je kalkulovaná v jeho súťažnej ponuke rozpočte. V prípade potreby realizácie dielenskej projektovej dokumentácie zabezpečí túto zhotoviteľ za úhradu, ktorá je kalkulovaná v jeho súťažnej ponuke v rozpočte. Návrh ekvivalentného riešenia nemôže byť dôvodom predĺženia lehoty realizácie. Posúdenie a konečné odsúhlasenie rovnocennosti (t.j. ekvivalentnosti) je výlučne v kompetencii objednávatel'a.

7. Práce na predmete zmluvy musia spĺňať podmienky stanovené vo Všeobecných technických podmienkach stavebných prác schválených Ministerstvom výstavby a verejných prác SR, garantovaných Zväzom stavebných podnikateľov a vydaných v roku 2007.

8. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním povinností zhotoviteľ'a v tejto súvislosti, bude hradit' zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov komunikácií alebo iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie resp. iného oprávneného nároku voči objednávatel'ovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľ'a, túto znáša a uhradí v určenej lehote zhotoviteľ.

9. Zhotoviteľ, je povinný si pred začatím stavebných prác zabezpečiť vytyčenie podzemných vedení inžinierskych sietí u ich správcov, vrátane verejného vodovodu a verejnej kanalizácie a rozkopávkové povolenie, a to na vlastné náklady. Spätné úpravy zabezpečuje zhotoviteľ taktiež na vlastné náklady. Škody spôsobené činnosťou zhotoviteľ'a na sieťach jednotlivých správcov sietí znáša na vlastné náklady zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov, užívateľov alebo nájomcov podzemných aj nadzemných inžinierskych sietí resp. iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. Iného oprávneného nároku

voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, túto znáša a uhradí v určenej lehote zhotoviteľ.

10. Zhotoviteľ je povinný na stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Nakladanie s odpadmi, je zhotoviteľ povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi a podľa podmienok uvedených v povolení na realizáciu stavby, t.j. aj vrátane dokladovania o naložení s odpadom. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním

jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradit' zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov, resp. iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.

11. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dbať na to, aby nedošlo vplyvom jeho činnosti k poškodeniu susedných nehnuteľností, resp. iných priestorov v rámci objektu. Prípadné škody, ktoré vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradit' zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov susedných nehnuteľností dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.

12. Zhotoviteľ je povinný počas výstavby zabezpečiť, aby pri realizácii stavby táto negatívnymi vplyvmi neobťažovala okolie a aby stavebná činnosť a prevádzka neohrozovala kvalitu životného prostredia. V prípade, že v dôsledku nedodržania tejto povinnosti dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.

13. Zhotoviteľ je povinný prostredníctvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou a vo vlastnej réžii zabezpečiť výkon (funkciu) koordinátora bezpečnosti v zmysle nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a súvisiacich predpisov. Meno koordinátora oznámi pri odovzdaní staveniska a zapíše ho do stavebného denníka a zároveň odovzdá doklad oprávňujúci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutú osobu na vykonávanie tejto činnosti.

14. Zhotoviteľ berie na vedomie, že bude dielo realizovať za plnej prevádzky základnej školy, s touto podmienkou súhlasí a zaväzuje sa riadiť pokynmi oprávneného zástupcu objednávateľa a odborného dozoru objednávateľa.

VII. Stavenisko

1. Zhotoviteľ v prípade staveniska bude postupovať v súlade s ustanovením zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov – (stavebný zákon) a ustanoveniami § 13 vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a nariadením vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu životného prostredia i okolitých priestorov a dodržiavanie nočného a nedeľného pokoja.

VIII. Stavebný denník

1. Odo dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy (najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité na posúdenie hospodárnosti prác a ich posúdenie orgánmi štátnej správy...)
2. Objednávateľ má právo k zápisom uvádzať svoje stanovisko. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím riadne dokončeného diela, resp. odstránením nedostatkov a nedorobkov podľa Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce.
3. Stavbyvedúci a odborný dozor objednávateľa budú určení a zapísaní do stavebného denníka pri odovzdaní a prevzatí staveniska. Ku zmenám osôb poverených výkonom funkcie stavbyvedúceho a odborného dozoru objednávateľa alebo rozsahu ich oprávnenia postačí písomné oznámenie druhej zmluvnej strane doporučeným listom, resp. oznámením na kontrolnom dni a uvedením do zápisu z kontrolného dňa.
4. Stavebný denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh. a.) **Úvodné listy obsahujú:**
 - Základný list, v ktorom sú uvedené: názov a sídlo objednávateľa, generálneho projektanta, zhotoviteľa, odborného dozoru objednávateľa a zmeny týchto údajov,

- 2.identifikačné údaje stavby podľa projektovej dokumentácie,
- prehľad zmlúv, vrátane ich dodatkov,
- zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby, jej zmien a doplnkov
- prehľad skúšok

každého druhu. b.) **Denné**

záznamy:

- sa píše do knihy s očíslovanými listami jednak pevnými a jednak perforovanými na dva oddeliteľné priepisy, pokiaľ sa strany nedohodnú na väčšom počte priepisov. Perforované listy sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa môžu písať aj na voľné listy s priepismi očíslovanými a s dátumom zhodným s originálom.

c.) **Prílohy:**

- v denníku sa vyznačia doklady, ktoré sa v jednom vyhotovení (buď v prvopise, alebo odpise) ukladajú priamo na stavenisku. Ide najmä o:

- osobitné výkresy dokumentácie a odchýlky od projektovej dokumentácie (ak bola vypracovaná),
- rozhodnutia orgánov a organizácií k prekopávkam, zmenám dopravných značení,
- záznam o zameraní skutkového stavu podzemných vedení správcom siete,
- priebežné záznamy o skúškach realizovaných zhotoviteľom na overenie kvality diela,
- kontrolné zamerania počas montáže – výškové, osové a polohové,
- zápisy z kontrolných dní.

5. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne, s uvedením dôvodu, môže tak urobiť nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže robiť záznamy v denníku odborný dozor objednávateľa, pracovník generálneho projektanta poverený výkonom autorského dozoru, ďalej orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy a na to splnomocnení zástupcovia objednávateľa a zhotovovateľa.

6. Ak stavbyvedúci nesúhlasí s vykonaným záznamom objednávateľa alebo generálneho projektanta, je povinný pripojiť k záznamu do 3-och pracovných dní svoje vyjadrenie. O tomto nesúhlasnom zápise upovedomí aj zástupcu objednávateľa a to v lehote najneskôr do troch kalendárnych dní od zápisu. V prípade, že vyjadrenie pripojené nebude, má sa za to, že s obsahom záznamu súhlasí.

7. Zhotoviteľ je povinný najmenej raz do týždňa preukázateľne doručiť objednávateľovi prepis záznamov zo stavebného denníka. Ak objednávateľ s obsahom záznamu nesúhlasí, je povinný preukázateľne doručiť svoje pripomienky zhotoviteľovi do 1 kalendárneho týždňa od doručenia záznamu, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.

8. Zhotoviteľ je povinný uložiť, pre svoje potreby, druhý prepis denných záznamov oddelene od originálu tak, aby bol k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu počas realizácie stavby. Originál a v prípade jeho straty, zničenia alebo poškodenia druhý prepis, bude pri konaní o odovzdaní a prevzatí stavby odovzdaný zhotoviteľovi. Objednávateľovi ostáva prvý prepis stavebného denníka.

IX. Zakrývanie prác

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať odborný dozor objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom zhotoviteľa zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výzvu sa zhotoviteľ

zaväzuje doručiť odbornému dozoru objednávateľa písomne, a to najmenej 3 pracovné dni vopred. Výzva sa rovnako môže uskutočniť formou zápisu v stavebnom denníku, ak takýto zápis odborný dozor objednávateľa podpíše po predchádzajúcom vyzvaní zhotoviteľa.

X. Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ plní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním objednávateľovi na základe preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce (diela) podľa prílohy č. 3 vyhlášky MV a RR SR č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z. z..

2. V prípade zistenia väd a nedorobkov diela, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu, objednávateľ dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis, ktorý bude obsahovať najmä zistené nedostatky a spôsob ich odstránenia. V tomto prípade sa preberacie konanie bude považovať za neúspešné a zhotoviteľovi naďalej plynie doba realizácie predmetu zmluvy. Ak týmto spôsobom dôjde k prekročeniu lehoty uvedenej v čl. III bod 1. alebo 2. tejto zmluvy, bude zhotoviteľ v omeškani s odovzdaním diela. Zhotoviteľ môže opätovne oznámiť ukončenie diela a vyzvať objednávateľa na začatie preberacieho konania až po riadnom odstránení väd a

nedorobkov. Za deň ukončenia stavebných prác bude považovaný deň doručenia oznámenia zhotoviteľa o ukončení diela a po odstránení väd uvedených v zápise.

3. Pripravenosť na odovzdanie diela je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť písomne doporučeným listom najneskôr 3 kalendárne dni vopred, alebo oznámením do Zápisu na kontrolnom dni.

4. Objednávateľ prizve na preberacie konanie zástupcov osôb zúčastnených na realizácii stavby, najmä zástupcov zhotoviteľa a odborného dozoru.

5. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a zlikvidovať odpady na stavenisku tak, aby bolo možné toto riadne prevziať a používať s tým, že stavenisko je povinný úplne vypratať a upraviť podľa PD, podmienok tejto zmluvy, požiadaviek objednávateľa a v termíne uvedenom v protokole o odovzdaní a prevzatí diela.

6. Ak všeobecne záväzné predpisy a normy určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté (resp. obvyklé) vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie týchto skúšok predchádzať prevzatiu diela. Bez splnenia tejto podmienky nie je objednávateľ v omeškaní s prevzatím diela.

7. Súčasťou zápisu o odovzdaní a prevzatí diela budú:

a. projektová dokumentácia so zakreslenými zmenami a odchýlkami, ku ktorým došlo počas realizácie stavby, výrobná a montážna dokumentácia, s výpočtom k montovaným dielcom strešnej konštrukcie, potvrdené zhotoviteľom a projektantom v dvoch vyhotoveniach,

b. prvý prepis stavebného denníka,

c. certifikáty a potvrdenia o zhode v slovenskom jazyku,

d. osvedčenia o kvalite použitých materiálov a konštrukcií v jednom vyhotovení,

e. zápisnice, osvedčenia a protokoly o vykonaných skúškach použitých materiálov v jednom vyhotovení,

f. zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu prác zakrytých v jednom vyhotovení,

g. platné doklady o posudzovaní parametrov výrobkov pre stavbu vo dvoch vyhotoveniach,

h. správy o úspešne vykonaných odborných skúškach a odborných prehliadkach a skúškach v zmysle článku X. bod 6. vo dvoch vyhotoveniach,

i. potvrdenie správcov skládok o prijatí odpadov (komunálnych a stavebných) v dvoch vyhotoveniach.

8. Drobné odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré nebudú meniť prijaté

riešenie, ani nebudú zvyšovať cenu prác a predlžovať dobu realizácie, nebudú vadami, ak budú dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku. Tieto odchýlky bude zhotoviteľ povinný vyznačiť v projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia.

XI. Záruka za akosť

1. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi na dielo záruku v trvaní 5 rokov, ktorá začína plynúť odo dňa prevzatia diela bez ojedinelých drobných nedostatkov, resp. až odo dňa potvrdenia ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí verejnej práce alebo jej časti (diela).
2. Objednávateľ je povinný prípadné vady diela zistené počas záručnej doby uplatniť bezodkladne po ich zistení a to písomnou formou u zhotoviteľa.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľom písomné reklamované vady odstrániť bezodkladne v lehote najneskôr do 3-och kalendárnych dní odo dňa oznámenia reklamácie, ak sa zmluvné strany písomne (zápisnične) nedohodnú inak.
4. Ak zhotoviteľ neuzná oprávnenosť objednávateľom reklamovaných vád v rámci plynutia záručnej doby, napriek tomu sa ich zaväzuje na svoje vlastné náklady v lehote podľa bodu 3. resp. bodu 5. tohto článku zmluvy odstrániť. Ide predovšetkým o vady ohrozujúce zdravie, život a majetok a ich bezpečnosť. Náhradu takto vynaložených nákladov je oprávnený následne uplatniť u objednávateľa a v prípade neúspechu, v zmysle platných právnych predpisov od neho vymáhať.
5. Ak ide o vadu, ktorá môže spôsobiť, alebo spôsobila na diele vznik havarijného stavu, zaväzuje sa zhotoviteľ nastúpiť na odstránenie vád do 24 hodín od ich oznámenia, ktoré v tomto prípade môže byť telefonické na čísle 0910 752 625, faxovou správou na čísle 045/532 08 35 alebo prostredníctvom e-mailu: marcel.stulajter@strabag.com
6. Objednávateľ má právo zabezpečiť odstránenie vád inou organizáciou na náklady zhotoviteľa len v prípade vzájomnej dohody so zhotoviteľom, alebo ak zhotoviteľ v dohodnutom termíne vady neodstráni, resp. ak na odstránenie vady nenastúpi v dohodnutom termíne (lehote).

XII. Zmluvné sankcie

1. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením dohodnutej ceny na základe faktúry, je zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi úroky z omeškania z fakturovanej sumy vo výške podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka v spojení s nariadením vlády SR č. 21/2013
Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.

2. V prípade bezdôvodného odmietnutia prevzatia staveniska zhotoviteľom v termíne určenom v čl. III. bode 1. je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200,- EUR za každý aj začatý deň omeškania, a to aj v prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom z tohto dôvodu.
3. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním riadne dokončeného diela je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR za každý deň omeškania.
4. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením väd v zmysle článku XI. bod 3.,bod
4. alebo bod 5. tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zaplatenie pokuty zhotoviteľom vo výške 80,-EUR za každý deň omeškania zhotoviteľa.
5. Nárok na náhradu škody spôsobenej porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa viaže zmluvná pokuta, nie je týmto dotknutý.

XIII. Vyššia moc

Na účely podľa tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a zmluvné strany ich ani nemôžu ovplyvniť. Jedná sa napríklad o nasledovné udalosti, pričom uvedený zoznam nie je vyčerpávajúci: vojna, mobilizácia, povstanie, prírodné katastrofy (zemetrasenia, cyklóny), požiare, atď. Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemožným do 12 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy dodatkom. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy.

XIV. Záverečné ustanovenia

1. Zmluva s úspešným uchádzačom nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že:

a) dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným poskytovateľom pomoci, v ktorého zastúpení koná sprostredkovateľský orgán a príjemcom pomoci, ktorým sa má stať verejný obstarávateľ, a to na základe jeho žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku predloženej v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok a

b) dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania.

V prípade neuzavretia zmluvy o nenávratný finančný príspevok alebo neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne zmluvu anulovať.

2. Úspešný uchádzač ako zhotoviteľ predmetu zákazky je povinný strpieť výkon kontroly(auditu) overovania súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky a to

kedykoľvek počas platnosti a účinnosti predmetnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vykonávaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EU oprávnenými osobami, ktorými sú :

- a) príslušné ministerstvo zastúpené svojou agentúrou,
- b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- c) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
- d) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
- e) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi Sr a ES,

a poskytnúť im všetku potrebnú účinnosť.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že druhá strana podstatne poruší podmienky v nej zakotvené. Za podstatné porušenie sa považuje v zmluve výslovne uvedených aj nedodržanie zmluvne dohodnutých termínov, nespôsobenie zmluvných strán v zmysle dohodnutých podmienok zmluvy, ako aj prípadne neodborný a preukázateľne nekvalitný prístup zhotoviteľa pri vykonávaní diela, na ktorý bol zhotoviteľ opakovane písomne upozornený odborným dozorom objednávateľa alebo oprávnenou osobou objednávateľa. Na účely tohto ustanovenia sa pojmom „opakovane“ myslí 2x a viac. Odstúpenie od zmluvy sa netýka riadne splneného čiastkového plnenia, ktoré už bolo odstupujúcou stranou prijaté (napr. podľa zápisu v stavebnom denníku, zisťovacieho protokolu) a zmluvné dojednania týkajúce sa plnenia, od ktorého zmluvné strany neodstúpili, zostávajú v platnosti; záručná doba na prijaté plnenie zhotoviteľa začína plynúť dňom doručenia odstúpenia od zmluvy.

4. V prípade odstúpenia objednávateľa od zmluvy z dôvodov uvedených v bode 1. je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi náklady spojené so zabezpečením konzervácie rozpracovaného diela, ak je nutná, jeho stráženie a ostatné súvisiace náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán poskytne súčinnosť novému zhotoviteľovi diela až po jeho riadne odovzдание bez nedorobkov a nedostatkov objednávateľovi. Nárok na náhradu škody oprávnenej zmluvnej strane, ktorej vznikla škoda v dôsledku porušenia zmluvy druhou stranou, nie je týmto dotknutý.

5. Zmluvné strany sa zaväzujú ihneď písomne oznámiť druhej strane závažné skutočnosti, ktoré nastali po podpise zmluvy a súvisia s predmetom zmluvy.

6. Ak objednávateľ, alebo príslušný orgán štátnej správy dá zhotoviteľovi písomne príkaz na dočasné zastavenie všetkých činností súvisiacich s plnením predmetu zmluvy, zhotoviteľ bude povinný tento príkaz rešpektovať a uschovať všetky

dodávky na plnenie záväzku. Príkazom na dočasné zastavenie realizácie predmetu zmluvy prestane plynúť lehota na splnenie povinností podľa čl. III bodu 1. Ak bol príkaz na zastavenie realizácie predmetu zmluvy daný v súvislosti s nesprávnym postupom zhotoviteľa, lehota na splnenie povinností podľa čl. III bodu 1. bude plynúť; táto skutočnosť sa v príkaze na dočasné zastavenie realizácie predmetu zmluvy uvedie.

7. Zhotoviteľ bude povinný predložiť na schválenie objednávateľovi a projektantovi materiály a výrobky Pridruženej stavebnej výroby (PSV), ktoré budú použité na konečnú úpravu povrchov stien, podláh stropov a výplne otvorov (maľby, nátery, dlažby, resp. okná, dvere a kovania, a podobne) v cenovej úrovni, ktorú zohľadnil v zmluvnom rozpočte.

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, odborné informácie a iné skutočnosti, o ktorých sa počas plnenia predmetu zmluvy dozvie nebudú poskytnuté tretej osobe bez písomného súhlasu objednávateľa, ak všeobecne záväzný právny predpis neurčuje inak.

9. Objednávateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe v priestore realizácie žiadne prekážky, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť a postup vykonávania prác čo potvrdí v zápise z odovzdania a prevzatia staveniska.

10. Dopĺňať alebo meniť túto zmluvu je možné na základe zmluvnými stranami podpísaných písomných dodatkov, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Každý zmluvnými stranami uzatvorený dodatok k tejto zmluve sa stáva jej súčasťou. Uzavretie dodatku k zmluve nesmie byť v rozpore s ust. § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

11. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich predpisov.

12. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa osobitného predpisu.

Na uvedené účely udeľuje zhotoviteľ objednávateľovi písomný súhlas so zverejnením všetkých svojich identifikačných údajov.

13. Táto zmluva o dielo je vyhotovená v piatich rovnopisoch, pričom objednávateľ dostane tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.

14. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.

15. Prílohami tejto zmluvy sú:

Príloha č. 1 – Ocenené položkovité výkazy výmer

Príloha č. 2 – Opis predmetu zákazky v zmysle výzvy na predloženie ponuky

Príloha č. 3 – Harmonogram vecného, časového a finančného plnenia zmluvy

Príloha č. 4 – Projektová dokumentácia

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

Vo Zvolene, dňa 9.9.2016

Vo Fiľakove, dňa 9.9.2016



Ing. Pavel Müller


riaditeľ Oblasti STRED Zvolen

na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014



Mgr. Attila Agócs, PhD.

primátor mesta



Ing. Marcel Štulajter

vedúci prevádzkovej jednotky Lučenec

na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014

Zmluvu overila: Ing. Aneta Mojžišová



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Kompostáreň Fiľakovo- rozvoj odpadového hospodárstva II. etapa	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ	Mesto Fiľakovo	IČO	DIČ
Projektant		00 316 075	
Zhotoviteľ	STRABAG s.r.o.	17 317 282	2020316298
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
TG-GG-16050457	Peter Melich	23.06.2016	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky	83 213,73	8	Práca nadčas	0,00
2	Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00
4	Montáž	0,00	11		0,00
5	"M" Dodávky	0,00			
6	Montáž	0,00			
7	ZRN (r. 1-6)	83 213,73	12	DN (r. 8-11)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00
13			17	Zariadenie staveniska	0,00
14			14	Mimostav. doprava	0,00
15			15	Územné vplyvy	0,00
16			16	Prevádzkové vplyvy	0,00
17			17	Ostatné	0,00
18			18	VRN z rozpočtu	0,00
19			19	VRN (r. 13-18)	0,00
22			22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24	20,0 % 83 213,73 DPH
Dátum a popis	Pečiatka	25	% DPH
Zhotoviteľ		26	Cena s DPH (r. 23-25)
Dátum a podpis	Pečiatka		99 856,48
		E	Prípochty a odpočty
		27	Dodávky objednávateľa
		28	Klízáva doložka
		29	Zvýhodnenie + -

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Kompostáreň Fíľakovo- rozvoj odpadového hospodárstva II. etapa
Objekt:
Časť:
JKSO:



Objednávateľ: Mesto Fíľakovo
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
Dátum: 23.06.2016

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3

SO - 102 Betónové prefabrikované silážne jamy - Kompostovacie plochy	46 299,30
Práce a dodávky HSV	36 349,17
Zemné práce	2 169,19
Zakladanie	1 798,52
Zvislé a kompletne konštrukcie	2 562,60
Komunikácie	1 305,79
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	25 049,72
Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 448,73
Presun hmôt HSV	14,62
Práce a dodávky PSV	8 544,86
Izolácie proti vode a vlhkosti	6 336,16
Konštrukcie doplnkové kovové	1 508,38
Dokončovacie práce a obklady z kam.	660,09
Dokončovacie práce - nátery	40,23
Nepomenované práce	1 115,17
Nepomenovaný diel	1 115,17
Vedľajšie rozpočtové náklady	290,10
Geodetické práce	290,10
SO - 102.1 Cestné panely	16 045,27
Práce a dodávky HSV	15 755,17
Zemné práce	1 426,54
Zakladanie	369,22
Komunikácie	12 481,00
Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 472,29
Presun hmôt HSV	6,12
Vedľajšie rozpočtové náklady	290,10
Geodetické práce	290,10
SO - 102.2 Manipulačná plocha	20 869,16
Práce a dodávky HSV	17 716,97
Zemné práce	1 574,27
Zakladanie	1 437,14
Zvislé a kompletne konštrukcie	2 509,87
Komunikácie	2 650,79
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	8 360,37
Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 175,11
Presun hmôt HSV	9,42
Práce a dodávky PSV	2 862,09
Izolácie proti vode a vlhkosti	262,12
Konštrukcie doplnkové kovové	1 729,69
Dokončovacie práce a obklady z kam.	535,59
Dokončovacie práce - nátery	334,69
Vedľajšie rozpočtové náklady	290,10
Geodetické práce	290,10
Celkom	83 213,73

ROZPOČET

Stavba: Kompostáren Fíakovo- rozvoj odpadového hospodárstva II. etapa
 Objekt:
 Časť:
 JKSO:



Objednávateľ: Mesto Fíakovo
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 23.06.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

SO - 102 Betónové prefabrikované silážne jamy - Kompostovacie plochy 46 299,30

Práce a dodávky HSV 36 349,17

Zemné práce 2 169,19

1			122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, do 100 m ³	m ³	145,500	3,10	451,05	20,0
2			122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m ³	145,500	0,01	1,46	20,0
3			132201201	Výkop rýh šírky 600-2000mm horn.3 do 100m ³	m ³	75,570	4,14	312,86	20,0
4			132201209	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m ³	75,570	0,01	0,76	20,0
5			162301500	Vodorovné premiestnenie vyklíčovných krovin do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m ²	417,590	0,63	263,08	20,0
6			162301509	Priplatok za každých ďalších 1000 m premiest. vyklíčovných krovin po spevnenej ceste	m ²	417,590	0,21	87,69	20,0
7			162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	221,070	1,74	384,66	20,0
8			167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr. 1-4 nad 100 do 1000 m ³	m ³	221,070	0,48	106,11	20,0
9			171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m ³	m ³	221,070	0,80	176,86	20,0
10			171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	331,605	1,16	384,66	20,0

Zakladanie 1 798,52

11			215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m ²	409,680	0,27	110,61	20,0
12			271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m ³	5,040	33,04	166,52	20,0
13			273326231	Základové dosky z betónu železového V4 T50-C 25/30 (bez výstuže)	m ³	4,860	70,71	343,65	20,0
14			273356021	Debnenie základových konštrukcií pre plochy rovinné zhotovenie	m ²	13,150	16,64	218,82	20,0
15			273356022	Debnenie základových konštrukcií rovinné odstránenie	m ²	13,150	2,02	26,56	20,0
16			289902121	Otlčenie alebo osekánie vrstiev betónu stien s hr. odsekanej vrstvy L do 80 mm, - 0,13800t	m ²	159,650	5,84	932,36	20,0

Zvislé a kompletne konštrukcie 2 562,60

17			341321410	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m ³	9,560	77,88	744,53	20,0
18			341351105	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	m ²	113,520	7,62	865,02	20,0
19			341351106	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m ²	113,520	2,02	229,31	20,0
20			341361321	Výstuž stien a priečok 11373	t	0,406	1 098,39	445,95	20,0
21			380361002	Výstuž komplet. konstr. čist., odpadových vôd a nádrží z ocele 11373-zakladova doska	t	0,243	1 143,18	277,79	20,0

Komunikácie 1 305,79

22			564271111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m ²	218,360	5,98	1 305,79	20,0
----	--	--	-----------	---	----------------	---------	------	----------	------

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 25 049,72

23			622463272	Sanácia betónových konštrukcií Weber - Terranova, vyrovnávacia malta na jerné opravy, weber.rep vyspravka J, hr. 20 mm	m ²	106,550	38,56	4 108,57	20,0
24			622903111	Očist. nosného muriva alebo betónu, múrov a valov pred začatím opráv ručne	m ²	159,650	1,51	241,07	20,0
25			631315711	Mazanina z betónu prostého (m ³) tr.C 25/30 hr.nad 120 do 240 mm	m ³	33,680	70,71	2 381,51	20,0
26			631325711	Mazanina z betónu vystužená oceľovými vlákňami (Dramix) (m ³) tr.C25/30 hr. nad 120 do 240 mm	m ³	128,540	115,01	14 783,39	20,0
27			631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m ²	24,860	8,25	205,10	20,0
28			631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m ²	24,860	2,02	50,22	20,0
29			631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zvráňaných sietí z drôtov typu KARI	t	0,504	1 065,11	536,82	20,0
30			631571001	Násyp z kameniva ťaženého 0-64mm (pre spevnenie podkladov)	m ³	28,600	25,22	721,29	20,0
31			631583012	Násyp pod podlahy, mazaniny a dlažby z recyklatú betónového fr. 0-63 mm so zhutnením	m ³	56,900	25,22	1 435,02	20,0
32			634920032	Rezanie dilatčných škár v čiastočne zatvrdnutej betónovej mazanine alebo poteru hĺbky nad 200 mm, šírky nad 5 do 10 mm	m	126,450	4,64	586,73	20,0

Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 448,73

33			938902051	Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - pod izoláciu	m ²	417,590	4,90	2 046,19	20,0
34			938902071	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m ²	159,650	1,51	241,07	20,0
35			952901311	Výčistenie budov poľnohospodárskych objektov akejkoľvek výšky	m ²	417,590	0,33	137,80	20,0
36			953943124	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 15-50 kg/kus (bez dodávky)	ks	9,000	14,84	133,56	20,0
37			1323366400	Týč oceľová prierezu L nerovnoramenný uholník 50x30x5 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,185	812,29	150,27	20,0
38			960111221	Búranie konštrukcií z dielcov prefabrikovaných betónových a železobetónových - 2,44700t	m ³	4,560	26,02	118,65	20,0
39			962048115	Búranie konštr. nad 2m ² z betónu železového	m ³	15,200	26,02	395,50	20,0
40			979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	33,190	2,10	69,70	20,0
41			979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	33,190	2,10	69,70	20,0
42			979084212	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	33,190	1,44	47,79	20,0
43			979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	33,190	1,16	38,50	20,0

Presun hmôt HSV 14,62

44			999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	731,022	0,01	7,31	20,0
45			999281196	Priplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	731,022	0,01	7,31	20,0

Práce a dodávky PSV 8 544,86

Izolácie proti vode a vlhkosti 6 336,16

46			711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m ²	1 406,550	0,17	239,11	20,0
47			6936651400	Geotextília netkaná polypropylénová Tatralex PP 400	m ²	1 617,533	0,93	1 504,31	20,0
48			711132102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	m ²	138,720	0,33	45,78	20,0

ROZPOČET

Stavba: Kompostárenň Filakovo- rozvoj odpadového hospodárstva II. etapa

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Filakovo

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Dátum: 23.06.2016



P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49			6936651400a	Geotextília netkaná polypropylénová Tatratrex PP 400	m2	166,464	0,93	154,81	20,0
50			711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nepovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	69,360	0,57	39,54	20,0
51			6288000640	Nopová fólia FONDALINE proti vlhkosti s radónovou ochranou PLUS 500, výška nopu 8 mm	m2	79,764	1,96	156,34	20,0
52			2837650010	Styrodúr 2800 C extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 30mm	m2	79,764	5,81	463,43	20,0
53			711133001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarovaním spoju	m2	703,280	1,39	977,56	20,0
54			2833000220	803 izol. základov proti vlhkosti, tlak. vode, radonu, hydroizolačná fólia hr.2,00 mm, š.2m hnedá	m2	808,772	2,98	2 410,14	20,0
55			711133010	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na zvislej ploche so zvarovaním spoju	m2	69,360	1,39	96,41	20,0
56			2833000220a	803 izol. základov proti vlhkosti, tlak. vode, radonu, hydroizolačná fólia hr.2,00 mm, š.2m hnedá	m2	83,232	2,98	248,03	20,0
57			998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	2,936	0,12	0,35	20,0
58			998711194	Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymezd. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	2,936	0,12	0,35	20,0
Konštrukcie doplnkové kovové								1 508,38	
59			767510111	Montáž kanálových krytov osadenie krytov	kg	630,000	0,17	107,10	20,0
60			ros1	Podlahový rošt - pozink /P/30x30/1200x1000	ks	21,000	66,72	1 401,12	20,0
61			998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,647	0,12	0,08	20,0
62			998767194	Kovové stav.dopl.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	0,647	0,12	0,08	20,0
Dokončovacie práce a obklady z kam.								660,09	
63			782991100	Ostatné práce vyplň dilatáčnej škáry trvale pružným tmelom Lukoprén S 9410 šírky do 20 mm	m	126,450	5,22	660,07	20,0
64			998782101	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	t	0,021	0,46	0,01	20,0
65			998782194	Kamenné obklady, prípl.za presun nad vymezd. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	t	0,021	0,46	0,01	20,0
Dokončovacie práce - nátery								40,23	
66			783122210	Nátery oceľ.konštr. syntet. na vzduchu schnúce ťažkých A jednonás. 2x s emaliovaním - 105um	m2	8,176	4,92	40,23	20,0
Nepomenované práce								1 115,17	
Nepomenovaný diel								1 115,17	
67			711132225	Zhotovenie náteru ošetrenie muríva proti machu - na ploche zvislej	m2	159,650	0,48	76,63	20,0
68			5856050990	Špeciálny vodouriediteľný penetračný náter na savé alebo slabosavé podklady PCI Gisogrund 404, č. 55262558 BASF-adhezny mostik	l	53,787	17,99	967,63	20,0
69			711132226	Zhotovenie náteru ošetrenie muríva proti machu na ploche zvislej	m2	159,650	0,18	28,74	20,0
70			dez1	Chloramin T	kg	7,184	5,87	42,17	20,0
Veďfajšie rozpočtové náklady								290,10	
Geodetické práce								290,10	
71			000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	hod	5,000	58,02	290,10	20,0
SO - 102.1 Cestné panely								16 045,27	
Práce a dodávky HSV								15 755,17	
Zemné práce								1 426,54	
72			113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vyburánim lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	3,000	3,82	11,46	20,0
73			122202203	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 od 1000 do 10000m3	m3	132,500	3,10	410,75	20,0
74			122202209	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	132,500	0,01	1,33	20,0
75			132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	25,730	6,21	159,78	20,0
76			132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	25,730	0,01	0,26	20,0
77			162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 500 m	m3	158,230	1,74	275,32	20,0
78			167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	158,230	0,48	75,95	20,0
79			171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	158,230	0,80	126,58	20,0
80			171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	237,350	1,16	275,33	20,0
81			181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	53,600	0,58	31,09	20,0
82			183405212	Výsev trávniku hydroosevom na hlušinu	m2	53,600	1,09	58,42	20,0
83			005721120	Trávové semeno - parková zmes	kg	0,062	4,43	0,27	20,0
Zakladanie								369,22	
84			215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	265,900	0,27	71,79	20,0
85			289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5, šírky od 0 do 3 m	m2	265,900	0,17	45,20	20,0
86			6936651400	Geotextília netkaná polypropylénová Tatratrex pp 400	m2	271,218	0,93	252,23	20,0
Kommunikácie								12 481,00	
87			564281111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	265,900	9,38	2 494,14	20,0
88			584121111	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	m2	265,900	5,64	1 499,68	20,0
89			5938132000	Prefabrikát cestný železobetónový KZD 1-300/200 300x200x15	ks	44,000	192,24	8 458,56	20,0
90			599441111	Vyplnenie škár medzi cestnými panelmi akejkoľvek hrúbky kamenivom ťaženým	m	159,000	0,18	28,62	20,0
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								1 472,29	
91			917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	3,000	10,90	32,70	20,0
92			917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	103,600	10,39	1 076,40	20,0

ROZPOČET

Stavba: Kompostárení Fíakovo- rozvoj odpadového hospodárstva II. etapa
 Objekt:
 Časť:
 JKSO:



Objednávateľ: Mesto Fíakovo
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 23.06.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93			5921745300a	Obrubník betónový A 2-15	ks	107,538	3,31	355,95	20,0
94			979024441	Očistenie vybraných obrubníkov, krajníkov, dosiek alebo panelov z akéhokoľvek lôžka	m	3,000	1,43	4,29	20,0
95			979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,435	2,10	0,91	20,0
96			979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,435	2,10	0,91	20,0
97			979084212	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	0,435	1,44	0,63	20,0
98			979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,435	1,16	0,50	20,0
Presun hmôt HSV								6,12	
99			998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akéhokoľvek dĺžky objektu	t	305,694	0,01	3,06	20,0
100			998225194	Priplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	305,694	0,01	3,06	20,0
Vedľajšie rozpočtové náklady								290,10	
Geodetické práce								290,10	
101			000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	hod	5,000	58,02	290,10	20,0
SO - 102.2 Manipulačná plocha								20 669,16	
Práce a dodávky HSV								17 716,97	
Zemné práce								1 574,27	
102			113206111	Vytŕhanie obrúb betónových, s vybraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,145001	m	24,600	3,82	93,97	20,0
103			122202203	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v homine 3 od 1000 do 10000m3	m3	103,500	3,10	320,85	20,0
104			122202209	Priplatok za lepiivosť hominy 3	m3	103,500	0,01	1,04	20,0
105			132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	16,850	6,21	104,64	20,0
106			132201109	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v homine 3	m3	16,850	0,01	0,17	20,0
107			162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	120,350	1,74	209,41	20,0
108			162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, priplatok k cene za každý ďalších a začatých 1000 m	m3	120,350	0,58	69,80	20,0
109			167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	120,350	0,48	57,77	20,0
110			171101104	Uloženie sypaniny súdržnej hominy s mierou zhutnenia nad 100 do 102 % podľa Proctor-Standard	m3	62,200	7,73	480,81	20,0
111			171201203	Uloženie sypaniny na skládku nad 1000 do 10000 m3	m3	58,150	0,80	46,52	20,0
112			171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	87,225	1,16	101,18	20,0
113			181101102	Úprava pláne v zárezoch v homine 1-4 so zhutnením	m2	52,600	0,58	30,51	20,0
114			183405212	Výsev trávniku hydroosevom na hlušinu	m2	52,600	1,09	57,33	20,0
115			005721120	Trávové semeno - parková zmes	kg	0,062	4,43	0,27	20,0
Zakladanie								1 437,14	
116			215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	282,600	0,27	76,30	20,0
117			271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	4,905	33,04	162,06	20,0
118			274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	14,200	62,16	882,67	20,0
119			289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5, šírky od 0 do 3 m	m2	282,600	0,17	48,04	20,0
120			6936651400	Geotextílie netkané polypropylénové Tatrax pp 400	m2	288,252	0,93	268,07	20,0
Zvislé a kompletne konštrukcie								2 509,87	
121			311271304	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x40x25 s betónovou výplňou hr. 40 cm	m3	14,600	138,16	2 017,14	20,0
122			99990000009	Plotova stieska murikova 500*1000 mm -obojsstranný sklon - oporne mury	ks	33,000	4,92	162,36	20,0
123			311361825	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,438	754,27	330,37	20,0
Komunikácie								2 650,79	
124			564281111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vŕhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	282,600	9,38	2 650,79	20,0
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								8 360,37	
125			631325711	Mazanina z betónu vystužená oceľovými vláknami (Dramix) (m3) tr.C25/30 hr. nad 120 do 240 mm	m3	57,900	115,01	6 659,08	20,0
126			631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	14,690	8,25	121,19	20,0
127			631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	14,690	2,02	29,67	20,0
128			631571001	Násyp z kameniva ťaženého 0-64mm (pre spevnenie podkladov)	m3	42,600	25,22	1 074,37	20,0
129			634920032	Rezanie dilatačných škár v čiastočne zatvrdnutej betónovej mazanine alebo poteru hĺbky nad 50 do 80 mm, šírky nad 5 do 10 mm	m	102,600	4,64	476,06	20,0
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								1 175,11	
130			917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	24,600	10,90	268,14	20,0
131			917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	61,300	10,39	636,91	20,0
132			5921745300a	Obrubník betónový A 2-15	ks	63,630	3,31	210,62	20,0
133			979024441	Očistenie vybraných obrubníkov, krajníkov, dosiek alebo panelov z akéhokoľvek lôžka	m	24,600	1,43	35,18	20,0
134			979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,567	2,10	7,49	20,0
135			979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3,567	2,10	7,49	20,0
136			979084212	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	3,567	1,44	5,14	20,0
137			979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	3,567	1,16	4,14	20,0
Presun hmôt HSV								9,42	
138			998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akéhokoľvek dĺžky objektu	t	471,100	0,01	4,71	20,0
139			998225194	Priplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	471,100	0,01	4,71	20,0
Práce a dodávky PSV								2 862,09	

ROZPOČET

Stavba: Kompostáren Fířakovo- rozvoj odpadového hospodárstva II. etapa
 Objekt:
 Časť:
 JKSO:



Objednávateľ: Mesto Fířakovo
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 23.06.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Izolácie proti vode a vlhkosti								262,12	
140			711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	26,800	0,57	15,28	20,0
141			628800640	Nopová fólia FONDALINE proti vlhkosti s radónovou ochranou PLUS 500, výška nopu 8 mm	m2	30,820	1,96	60,41	20,0
142			2837650010	Styrodur 2800 C extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 30mm	m2	32,085	5,81	186,41	20,0
143			998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,093	0,12	0,01	20,0
144			998711194	Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymeďz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,093	0,12	0,01	20,0
Konštrukcie doplnkové kovové								1 729,69	
145			767162130	Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele do muriva, s hmotnosťou 1 m zábradlia nad 30 do 45 kg	m	32,500	8,56	278,20	20,0
146			1411098000	Rúrka hladká kruhová bezošvá D 31,8 mm, hrúbka steny 2,6mm ozn.11 353.0.	m	99,800	5,50	548,90	20,0
147			1411536100	Rúrka hladká kruhová bezošvá D 51 mm, hrúbka steny 2,6mm ozn.11 353.0.	m	52,300	12,59	658,46	20,0
148			4249519400	Platnička oceľová 100x100x10mm	ks	15,000	5,31	79,65	20,0
149			ko1	Kotva MKT SZ-S 12x127mm M8	ks	60,000	2,74	164,40	20,0
150			998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,363	0,12	0,04	20,0
151			998767194	Kovové stav.doplň.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	0,363	0,12	0,04	20,0
Dokončovacie práce a obklady z kam.								535,59	
152			782991100	Ostatné práce výplň dilatáčnej škáry trvale pružným tmelom Lukoprén S 9410 šírky do 20 mm	m	102,600	5,22	535,57	20,0
153			998782101	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	t	0,017	0,46	0,01	20,0
154			998782194	Kamenné obklady, prípl.za presun nad vymeďz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	t	0,017	0,46	0,01	20,0
Dokončovacie práce - nátery								334,69	
155			783122110	Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A dvojnásobné - 70um	m2	36,900	3,92	144,65	20,0
156			783122610	Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A 3x emailovanie - 105um	m2	36,900	5,15	190,04	20,0
Vedľajšie rozpočtové náklady								290,10	
Geodetické práce								290,10	
157			000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	hod	5,000	58,02	290,10	20,0

Celkom

83 213,73

Príloha č. 2 – Opis predmetu zákazky v zmysle výzvy na preloženie ponuky

Cieľom stavebnej práce je rekonštrukcia a oprava existujúcich silážnych jám, vybudovanie komunikačných plôch z cestných panelov a výstavba manipulačnej plochy na účely spracovaniu kompostu v areáli bývalého Štátneho majetku na Družstevnej ulici vo Filakove smerom na Ratku. Názov stavebnej akcie je „Kompostáreň mesta Filakovo – rozvoj odpadového hospodárstva II. Etapa“.

V rámci stavebnej aktivity sú navrhnuté nasledujúce stavebné objekty:

SO – 102 Kompostovacie plochy - 2 ks silážnych jám

Kompostovacie plochy v počte 2 kusy sa nachádzajú na pozemkoch reg. C parc. č. 3963/6 a 3963/7 v k.ú. Filakovo. Tieto stavebné objekty majú obdĺžnikový pôdorysný rozmer s pôdorysnými rozmermi 27,0m x 7,25m. Kompostovacie plochy sú umiestnené vedľa seba, pričom vzájomná vzdialenosť medzi plochami je 7,80m. V oboch prípadoch ide o stavebné konštrukcie vybudované z prefabrikovaných betónových dielcov, ktoré sú bočne staticky zabezpečené železobetónovými oporami pri každom module. Rekonštrukcia spočíva v ich zlúčení a to pri odstránení vnútorných železobetónových stien vrátane opôr, vonkajšie bočné steny vrátane opôr ostávajú ponechané a budú ošetrené postupom St1. Vnútorňá plocha cca 7,8m sa po výkope vyplní zhutneným štrkovým lôžkom a podkladným betónom o hr. 150mm pričom výškovo sa napojí na existujúce plochy. Dná silážnych jám sú vyspádované v pozdĺžnom smere o 1,50%. Povrch tvorí vodostavebný betón DRAMIX VC 25/30 s výstužou, hr. 200 mm. Ukončenie je prekrytým železobetónovým rigolom na zachytenie dažďových vôd z kompostovacej plochy. Prekrytie rigola je z pozinkovaného roštu P30/30 -1200/1000. Plocha kompostovacej plochy: 602,1m²

SO – 102.1 Osadenie cestných panelov

Komunikačná a obslužná plocha (265,04 m²)

Spevnené plochy sú navrhnuté z betónových cestných panelov. Spevnené plochy určené ako komunikačné a manipulačné priamo nadväzujú na podlahu SO-101 Skladovacia hala.

- Konštrukčné vrstvy spevnených plôch sú nasledovné:

Betónové cestné panely	hr. 200 mm
Hutnená štrkodrava ($E_{def2} \geq 150$ MPa, $E_{def1}/E_{def2} \leq 2,5$)	hr. 300 mm

SO – 102.2 Vybudovanie manipulačnej plochy

Manipulačná plocha pre úpravu a triedenie kompostovacej suroviny. Pre potrebu dodržania nivelety manipulačnej plochy bude vybudovaný oporný múr s debniacich tvaroviek DT400 s výstužou podľa technologických predpisov. Pod oporný múr bude vybudovaný základ z betónu C16/20 o rozmeroch 550/800mm. Výška oporného múru bude max. 1000 m. Horná plocha bude ukončená plotovou strieškou. Na zabezpečenie prepadnutia bude z boku do oporného múru osadené zábradlie z oceľových rúr do výšky 1000mm.

Spevnená plocha je navrhnutá z liateho betónu. Spevnené plochy určené ako komunikačné a manipulačné priamo nadväzujú na podlahu SO-101 Skladovacia hala.

- Konštrukčné vrstvy spevnených plôch sú nasledovné:

Vodostavebný betón DRAMIX C25/30

hr. 200 mm

Hutnená štrkodrva ($E_{def2} \geq 150$ MPa, $E_{def1}/E_{def2} \leq 2,5$)

hr. min. 300 mm

- Celková výmera činí 417,59m²

