

Aktualizovaná príloha k zmluve číslo: 217016771**Určenie množstva vody z povrchového odtoku (zrážkové vody) odvádzanej do verejnej kanalizácie:**

Dodávateľ: **Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.**
 Sídlo: **Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica**


Spoplatňované obdobie: **od 01.01.2018 do 31.12.2018**

Odberateľ (producent): **Mesto Fiľakovo**
 Sídlo: **Radničná 25, 986 01 Fiľakovo**

Identifikácia nehnuteľnosti: **zrážkové vody z verejných priestranstiev**

Druh povrchu		Plocha S (m ²)	Súčiniteľ odtoku ψ	Redukovaná plocha Sr $Sr = S \cdot \psi$
A	Zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy: (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.)	16485	0,90	14 837 m ²
B	Čiastkové priepustné spevnené plochy: (dlažby vyškárované pieskom, štrkom, zatrávnené spevnené plochy, zatrávnené strechy.)	0	0,40	0 m ²
C	Dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou: (trávniky, záhrady a pod.)	0	0,05	0 m ²
Súčet redukovaných plôch $\sum Sr$ v m²				14 837 m²
Ročný priemer dlhodobého zrážkového úhrnu Hz v m/rok pre rok 2018				0,6340 m/rok
Množstvo vôd z povrchového odtoku sa vypočíta $\sum Sr \cdot Hz$ (m ³ /rok)				9 406 m ³ /rok


V FILAKOVE dňa 5. FEB. 2018



za odberateľa (podpis, pečiatka)
 Mgr. Attila Agócs PhD., primátor mesta

MESTO FIĽAKOVO
 Radničná 25
 986 01 FIĽAKOVO

V Lučenci, dňa 29.01.2018



za dodávateľa (podpis, pečiatka)
 Ing. Anna Uhorskaiová vedúca
 Zákazníckeho centra Lučenec, Rimavská
 Sobota, Veľký Krtíš

VYSVETLIVKY K FORMULÁRU

1. V stĺpci 1 sa uvedie druh povrchu plôch zaradený podľa príslušnej kategórie takto:

- a) kategória A – zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.), súčiniteľ odtoku 0,9,
- b) kategória B – čiastkové priepustné spevnené plochy napríklad dlažby vyškárované pieskom, štrkom, zatrávnené spevnené plochy a zatrávnené strechy, súčiniteľ odtoku 0,4,
- c) kategória C – dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.), súčiniteľ odtoku 0,05.

Údaje predloží producent.

2. V stĺpci 2 sa uvedie rozloha plôch zodpovedajúcich druhu povrchu, údaje predloží producent.

3. Dlhodobý úhrn zrážok Hz podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu pre danú lokalitu poskytne vlastník verejnej kanalizácie alebo prevádzkovateľ verejnej kanalizácie.

4. V prípadoch, keď do verejnej kanalizácie nie sú odvádzané vody z povrchového odtoku z celej plochy nehnuteľnosti, producent v poznámke uvedie, akým spôsobom sa s nimi nakladá; a preukáže aj spôsob tohto nakladania.

5. Správnosť uvedených údajov a súhlas s nimi potvrdí producent podpisom.

6. Producent poskytne potrebnú súčinnosť a údaje podľa bodov 1, 2 a 4 vlastníčkovi alebo prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie. Ak producent neposkytne požadované údaje, vlastník verejnej kanalizácie alebo prevádzkovateľ verejnej kanalizácie určí celkovú plochu nehnuteľnosti odhadom a túto plochu zaradi do kategórie A.