

Zmluva o dielo

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, na základe postupu verejného obstarávania podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zadávanie podlimitných zákaziek).

I. Zmluvné strany

Na jednej strane:

Mesto Fil'akovo

Sídlo: Radničná 25, 98601 Fil'akovo

IČO: 00316075

DIČ: 2021115052

Štatutárny orgán: **Mgr. Attila Agócs**, PhD., primátor mesta

Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko a.s.

Č. účtu: 8174961/5200

IBAN: SK95 5200 0000 0000 0817 4961

(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej:

Obchodné meno: **COSTRUO spol. s r.o.**

Sídlo, (miesto podnikania): Parný mlyn 5142, 984 01 Lučenec

IČO: 31588794

DIČ: 2020465018

IČ DPH: SK2020465018

Štatutárny orgán: **Ing. Jozef Princz**, konateľ firmy

Bankové spojenie: VUB a.s., Lučenec

Č. účtu: 2685557459/0200

Zapísaný v: OR OS Banská Bystrica

Číslo zápisu: vl.č. 1315/S

(ďalej len „zhotoviteľ“)

II. Predmet zmluvy a úvodné ustanovenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa vyhotoví dielo – zrealizuje stavebné práce s označením investičnej akcie „**Zvýšenie kapacity objektu Materskej školy - Óvoda, Štúrova 1, Fil'akovo, prostredníctvom prístavby, prestavby a rekonštrukcie**“

Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy je uvedená v Prílohách č. 1, 2 a 3 k tejto zmluve.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo podľa bodu 1. - stavebné práce na ul. Štúrova v rozsahu:

a) podmienok uvedených v tejto zmluve,

b) súťažných podkladov tejto podlimitnej zákazky, ktorými disponujú obidve zmluvné strany, najmä opisu predmetu zákazky, ktorý tvorí **Prílohu č. 3**

c) projektovej dokumentácie stavby, ktorá je **Prílohou č. 4** tejto zmluvy (ďalej len „projektová dokumentácia“)

d) ocenených položkovitých výkazov výmer, ktoré sú **Prílohou č. 1**,

e) právnych aktov príslušného stavebného úradu k realizácii a požiadaviek dotknutých orgánov,

f) platných právnych predpisov súvisiacich s realizáciou predmetu zmluvy a príslušných technických noriem,

g) požiadaviek a pokynov oprávnených zástupcov objednávateľa, ako aj dojednaní oprávnených zástupcov zmluvných strán na kontrolných poradách (resp. dňoch) stavby, uvedených v stavebnom denníku, alebo inou písomnou formou.

3. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne vykonané dielo zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu.

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, s náležitou odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať stavebné práce v súlade s pokynmi objednávateľa, čomu prispôbi aj postup prác. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za spôsobenú škodu (vrátane škody spôsobenej osobami, ktoré sa podieľajú na plnení predmetu zmluvy). Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone predmetu svojej činnosti. Túto skutočnosť preukáže zhotoviteľ objednávateľovi tak, že v **deň odovzdania a prevzatia staveniska predloží oprávnenému zástupcovi objednávateľa kópiu príslušného dokladu a súčasne k nahliadnutiu originál, alebo osvedčenú kópiu platnej poistnej zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom s dojednaným poistným plnením najmenej vo výške 50% z hodnoty predmetu zákazky s DPH s platnosťou a účinnosťou počas celej doby trvania zmluvy o dielo a tiež potvrdenie o zaplatení poistenia minimálne na obdobie vykonania diela v zmysle čl. III tejto zmluvy.** Nepredloženie platnej poistnej zmluvy na poistenie zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone predmetu svojej činnosti spolu s potvrdením o zaplatení poistného sa považuje za bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom.

5. V deň odovzdania a prevzatia staveniska zároveň zhotoviteľ predloží objednávateľovi Harmonogram vecného, časového a finančného plnenia zmluvy (ďalej len „Harmonogram“), ktorý sa odovzdaním stáva **Prílohou č. 2** k tejto zmluve. Nepredloženie Harmonogramu v deň odovzdania a prevzatia staveniska sa na účely tejto zmluvy považuje za bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom.

6. V prípade, že zhotoviteľom je skupina dodávateľov, všetci dodávatelia zodpovedajú za plnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy spoločne a nerozdielne a zaväzujú sa, že z právneho vzťahu uzatvoreného medzi nimi na účely plnenia tejto zmluvy nevystúpia v nevhodnej dobe, za ktorú sa považuje doba odo dňa uzatvorenia tejto zmluvy až do riadneho odovzdania diela podľa článku X. „Odovzdanie a prevzatie diela“. I v prípade vystúpenia jedného z dodávateľov z právneho vzťahu uzatvoreného medzi nimi sa tento nezbavuje zodpovednosti za plnenie tejto zmluvy voči objednávateľovi až do dňa riadneho odovzdania diela a uplynutia záručných dôb podľa tejto zmluvy.

7. Na účely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmom „oprávnení zástupcovia zmluvných strán“ alebo „oprávnené osoby zmluvných strán“, ako aj „oprávnení zástupcovia“ alebo „oprávnené osoby“ objednávateľa alebo zhotoviteľa (vo všetkých tvaroch), rozumejú zamestnanci objednávateľa a zhotoviteľa, ktorých oprávnenie konať, resp. vykonávať a zabezpečovať činnosti potrebné pre účelne plnenie predmetu podľa tejto zmluvy, vyplýva najmä z ich pracovnej náplne alebo pracovného zaradenia, prípadne opisu pracovnej činnosti, z príslušných interných riadiacich aktov zamestnávateľa alebo z osobitného písomného poverenia. Oprávneným zástupcom zmluvnej strany môže byť v osobitných alebo odôvodnených prípadoch aj iná osoba, než zamestnanec, ak má k zmluvnej strane preukázateľne iný právny vzťah.

Oprávnení zástupcovia (resp. oprávnené osoby) zmluvných strán sú oprávnení v medziach a na účely plnenia tejto zmluvy konať za zmluvné strany aj v prípadoch, keď ustanovenie zmluvy priamo na oprávneného zástupcu (oprávnenú osobu) neodkazuje, ale konanie tejto osoby za zmluvnú stranu je vzhľadom na rozsah a povahu úkonu obvyklé a oprávnený zástupca (oprávnená osoba) tým neprekročí rozsah svojho oprávnenia. Zmluvné strany sa zaväzujú pre účely plnenia tejto zmluvy riadne a včas, vzájomne si preukázateľným spôsobom oznámiť, kto a v akom rozsahu (resp. v akej pozícii či funkcii) koná za zmluvnú stranu.

III. Termín vykonania diela a podmienky realizovania

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať a odovzdať v termíne do 20.12.2018 odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska, pričom začiatkom realizácie diela je deň odovzdania staveniska zhotoviteľovi. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v termíne dohodnutom oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán, najneskôr však do 10 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy o dielo, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť žiadne objektívne prekážky, najmä nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré by znemožňovali začatie vykonania prác podľa zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ bezdôvodne odmietne stavenisko prevziať, môže objednávateľ jednostranne odstúpiť od zmluvy. O odovzdaní a prevzatí bude vyhotovený Zápis z odovzdania a prevzatia staveniska, podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

2. V prípade nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré ovplyvňujú technológiu postupu prác alebo iných podmienok, ktoré nemajú vplyv na predmet zmluvy, sa lehota vykonania diela môže, na základe odsúhlasenia objednávateľom, predĺžiť najviac o 15 dní bez potreby uzatvorenia dodatku k zmluve. Takáto zmena bude zmluvnými stranami dohodnutá formou zápisu z kontrolného dňa a v stavebnom denníku, ktorého súčasťou bude aj aktualizovaný Harmonogram vypracovaný zhotoviteľom a odsúhlasený objednávateľom.

3. V prípade predĺženia lehoty výstavby, na ktoré sa nevzťahuje bod 2., bude zmena lehoty výstavby dohodnutá zmluvnými stranami formou písomného dodatku, ktorého súčasťou bude aj aktualizovaný Harmonogram vypracovaný zhotoviteľom a odsúhlasený objednávateľom.

4. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkolvek udalosti, ktorá bude mať vplyv na realizáciu predmetu zmluvy s dôsledkom omeškania alebo predĺženia času plnenia podľa bodu 1. a 2 a bodu 7.

5. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy o viac ako 30 kalendárnych dní v porovnaní s Harmonogramom. Takéto omeškanie sa bude považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy.

6. V prípade, že zhotoviteľ riadne dokončí predmet zmluvy ešte pred termínom dohodnutým v zmluve o dielo, a túto skutočnosť riadne oznámi objednávateľovi, bude objednávateľ povinný, po vzájomnej dohode, prostredníctvom oprávneného zástupcu predmet zmluvy protokolárne prevziať.

7. Zhotoviteľ je povinný pri vyhotovovaní diela postupovať podľa Harmonogramu.

IV. Cena diela

1. Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá v eurách (EUR) ako cena dohodou v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a podľa ponuky zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarania tejto podlimitnej zákazky.

Celková zmluvná cena bez DPH v EUR	539 990,00 €
Sadzba DPH v 20 %	107 998,00 €
Celková zmluvná cena s DPH v EUR	647 988,00 €

/slovom : šesťstoštyridsaťsedemtisícdeväťstoosemdesaťosem EUR /

2. Špecifikácia ceny je spracovaná v zmysle ocenených položkovitých výkazov výmer (rozpočtu), ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie. Špecifikácia ceny – ocenené položkovité výkazy výmer tvoria Prílohu č. 1 k tejto zmluve.

3. Dohodnutá cena diela je stanovená v rozsahu výkazov výmer, ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie a Všeobecných kvalitatívnych a technických podmienok realizácie špecifikovaných v súťažných podkladoch. Dohodnutá cena diela zahŕňa aj kompletnú dodávku a montáž stavebných prác, ako aj náklady na dopravu, skladovanie, odvoz a likvidáciu vybúraných stavebných hmôt a stavebného odpadu, náklady na prenájom verejných plôch a komunikácií, ak sú potrebné k vybudovaniu zariadenia staveniska, k jeho prevádzke a vyprataniu zariadenia staveniska, pre prípadné skládky materiálu, alebo stavebného odpadu, náklady na spracovanie výrobných dielenskej dokumentácie, ak vyplýva z projektu stavby pri rešpektovaní autorských práv, náklady na stráženie staveniska počas výstavby, náklady na spotrebu elektrickej energie a vody ako aj náklady na dočasné napojenie a meranie ich spotreby.

4. Zhotoviteľ je povinný uplatniť indexy zvýšenia cien stavebných prác a stavebných materiálov podľa Štatistického úradu len v prípade predĺženia doby realizácie diela z dôvodov na strane objednávateľa a z dôvodu vyššej moci. Zhotoviteľ je povinný zdokladovať oprávnenosť požiadavky na prípadnú úpravu ceny diela v zmysle tohto bodu zmluvy.

5. V dohodnutej zmluvnej cene je premietnutý inflačný nárast predpokladaný počas termínu realizácie predmetu zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v dohodnutej zmluvnej cene sú zahrnuté aj všetky požiadavky týkajúce sa kvality prác a dodávok. Ako aj všetky ďalšie požiadavky na stavbu uvedené v článku VI. bod 4. tejto zmluvy, vyžadované predpismi a normami platnými a účinnými v čase podpísania tejto zmluvy. Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie dohodnutej zmluvnej ceny diela ani nárok na predĺženie lehoty realizácie diela z dôvodu, že v zmluvne dohodnutej cene, resp. pri príprave výkazu výmer vo svojej ponuke predloženej v procese verejného obstarávania, požiadavky uvedené v tejto zmluve, vrátane jej príloh nezohľadnil, avšak je povinný ich dodržať.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadná úprava ceny s ohľadom na väčší rozsah činností, ktoré nebolo možné predvídať, bude určená jednotkovou cenou podľa zmluvného rozpočtu (oceneného výkazu výmer), pokiaľ sa v ňom konkrétna položka nachádza. Ak sa v ňom taká položka nenachádza, budú tieto činnosti ocenené podľa cien platných v čase vzniku daného prípadu.

V. Platobné podmienky

1. Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať zhotoviteľovi cenu za vykonané práce na základe jednej faktúry vystavovanej zhotoviteľom, vždy do 60-tich kalendárnych dní od doručenia faktúr. Výška ceny faktúry bude vecne a finančne zodpovedať objemu vykonaných prác a hodnote zabudovaného materiálu, ktoré budú uvedené v zisťovacích protokoloch potvrdených oprávnenou osobou zhotoviteľa a odsúhlasených odborným dozorom objednávateľa.

2. V prípade, že odborný dozor objednávateľa vykonáva osoba, ktorá nie je zamestnancom objednávateľa, potvrdzuje zisťovacie protokoly na účely plnenia tejto zmluvy za objednávateľa okrem odborného dozoru vždy aj jeho oprávnená osoba.

3. Faktúru, sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť po skončení realizácie stavby, najneskôr však do troch dní od odsúhlasenia zisťovacieho protokolu odborným dozorom objednávateľa a bude ich doručovať na adresu: Mesto Filákov, Radničná 25, 986 01 Filákov.

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi v zastúpení odborným dozorom objednávateľa predkladať na overenie správnosti odsúhlasený zisťovací protokol v troch vyhotoveniach. Jeho správnosť potvrdí odborný dozor objednávateľa podpisom do troch pracovných dní od jeho overiteľného doručenia. V prípade, že so zisťovacím protokolom odborný dozor objednávateľa nesúhlasí, vráti ho v rovnakej lehote zhotoviteľovi na prepracovanie podľa skutočne realizovaných prác a dodávok s lehotou 7 kalendárnych dní na prepracovanie, ktorá plyní od vrátenia zisťovacieho protokolu zhotoviteľovi. Opravený zisťovací protokol je povinný odborný dozor objednávateľa odsúhlasiť zhotoviteľovi v lehote troch pracovných dní, ak bol prepracovaný v súlade s požiadavkami odborného dozoru objednávateľa, inak môže zisťovací protokol opätovne vrátiť zhotoviteľovi na prepracovanie.

5. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi zaplatiť rozdiel medzi zmluvne dohodnutou cenou a už realizovanými platbami za riadne zhotovené a odovzdané dielo na základe konečného vyúčtovania v súlade s bodom 8. Zhotoviteľ doručí objednávateľovi konečné vyúčtovanie v termíne do 7-mich dní od odstránenia vád a nedorobkov. Neoddeliteľnou súčasťou vyúčtovania bude protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, prípadne aj ostatnými účastníkmi uskutočňovania stavebných prác. V konečnom vyúčtovaní budú vysporiadané všetky faktúry, ktoré už objednávateľ zhotoviteľovi uhradil. Konečné vyúčtovanie bude obsahovať súpis faktúr s uvedením ich čísla a skutočne zaplatenej čiastky.

6. Faktúra musí mať náležitosti podľa príslušných ustanovení všeobecne záväzných predpisov a musí byť v súlade s dohodnutými podmienkami tejto zmluvy. V opačnom prípade je objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť zhotoviteľovi na opravu, pričom lehota splatnosti faktúry začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

7. V prípade, že zhotoviteľ bude meškať s realizáciou prác v porovnaní so zmluvne dohodnutým Harmonogramom, má objednávateľ právo zdržať zaplatenie faktúry vystavenej po dobu omeškania až po zosúladenie realizácie prác s Harmonogramom. V tomto prípade nejde o meškanie objednávateľa so zaplatením dohodnutej ceny na základe faktúry.

8. Zaplatením faktúry objednávateľom sa na účely tejto zmluvy rozumie pripísanie fakturovanej sumy z bankového účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa uvedeného v článku I. tejto zmluvy alebo v prípade jeho zmeny v prospech účtu písomne oznámenému najmenej 5 dní pred dorúčením faktúry, ktorej úhrada má byť vykonaná na nový účet zhotoviteľa.

9. Zhotoviteľ prostredníctvom banky poskytne objednávateľovi ku dňu podpísania tejto zmluvy bankovú záruku – Performance bond (výkonnostnú záruku) vo výške 10 % z ceny diela s DPH na zabezpečenie splnenia všetkých peňažných záväzkov zhotoviteľa, ktoré mu voči objednávateľovi vzniknú v zmysle tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje v bankovej záruke dodržať tieto podmienky :

a) banková záruka slúži na zabezpečenie akéhokolvek peňažného záväzku zhotoviteľa, ktorý mu vznikne voči objednávateľovi na základe zákona alebo tejto zmluvy v súvislosti s realizáciou diela uvedeného v tejto zmluve,

b) banková záruka je neodvolateľná a banka z nej poskytne plnenie na prvú výzvu objednávateľa,

c) banka poskytne objednávateľovi plnenie z bankovej záruky po tom, ako jej predloží výzvu objednávateľa adresovanú banke na plnenie z bankovej záruky a list objednávateľa adresovaný zhotoviteľovi, v ktorom objednávateľ upozorňuje zhotoviteľa na nesplnenie alebo neplnenie povinnosti zhotoviteľa splniť peňažný záväzok voči objednávateľovi, ktorý mu vznikol podľa zákona alebo tejto zmluvy,

d) bankovú záruku Performance bond nahradí zhotoviteľ po ukončení diela bankovou zárukou – Warranty bond (garančná záruka) vo výške 5 % z **celkovej ceny** diela s DPH, najneskôr do 14 dní od podpisu protokolu o prevzatí dokončenej stavby. Banková záruka Warranty bond zanikne uplynutím 12 mesiacov od podpísania preberacieho protokolu celého diela „ **Zvýšenie kapacity objektu Materskej školy - Óvoda, Štúrova 1, Filľakovo, prostredníctvom prístavby, prestavby a rekonštrukcie** “

VI. Základné podmienky vykonávania diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone svojej činnosti postupovať s maximálnou zodpovednosťou a odbornou starostlivosťou, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle vyhlášky MPSVR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení vyhlášky č. 46/2014 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z. o

bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacich predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na stavenisku a požiaru ochranu.

2. Objednávateľ sa zaväzuje organizovať minimálne 2x za mesiac kontrolné dni na stavbe, na ktoré bude pozývať účastníkov výstavby. Zhotoviteľ sa zaväzuje na kontrolných dňoch zúčastňovať, a to minimálne v osobe stavbyvedúceho. V prípade, že sa stavbyvedúci nemôže na kontrolnom dni zúčastniť, môže ho zastúpiť výlučne štatutárny orgán zhotoviteľa, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V opačnom prípade môže objednávateľ odložiť kontrolný deň na iný termín tak, aby bola za zhotoviteľa zabezpečená účasť niektorej z uvedených osôb. Zhotoviteľ je na tento účel povinný v dostatočnom časovom predstihu, minimálne však 1 pracovný deň vopred, informovať objednávateľa o prípadnej neúčasti na kontrolnom dni. K zápisom z kontrolných dní je oprávnený sa vyjadrovať a tieto odsúhlasovať stavbyvedúci, alebo štatutárny orgán, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom, ak sa na kontrolnom dni zúčastnil. V prípade, že sa do troch pracovných dní stavbyvedúci, resp. štatutárny orgán, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom nevyjadrí alebo neodsúhlasí, bude sa uvedené považovať za vyjadrenie súhlasu so zápisom. Za objednávateľa vypracuje a odsúhlasuje zápisy z kontrolných dní odborný dozor objednávateľa, alebo iná oprávnená osoba podľa čl. II bodu 6., ktorá sa na kontrolnom dni zúčastnila.

3. Kvalita prác a dodávok musí byť realizovaná v zmysle projektovej dokumentácie (ďalej aj PD) platných legislatívnych noriem týkajúcich sa predmetu diela. Stavba musí byť vyhotovená pri dodržaní platných STN, (EN), technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, v súlade s rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy a organizácií v povoloňovacom konaní.

4. Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie diela musia byť platne certifikované, resp. musia byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi certifikáciu a posudzovanie parametrov výrobkov.

5. V prípade, že na čas potrebný pre plynulý priebeh stavebných prác zhotoviteľ pri preukázateľnom vynaložení všetkého úsilia nemôže niektoré výrobky alebo hmoty predpísané v PD obstarat', môže objednávateľ súhlasiť s použitím náhradných (ekvivalentných) hmôt alebo výrobkov, ale len ak použitie náhradných hmôt alebo výrobkov zhotoviteľ navrhuje so súhlasom generálneho projektanta a pokiaľ sa tým nezníži akosť prác a neprekročí dohodnutá cena diela a návrh ekvivalentu nebude predstavovať požiadavku na predĺženie lehoty zhotovenia diela podľa článku III. bodu 1. Posúdenie rovnocennosti (ekvivalentnosti) je výlučne v kompetencii objednávateľa.

6. V prípade návrhu ekvivalentného riešenia zhotoviteľa, ktoré bude vyžadovať prepracovanie, vypracovanie, dopracovanie resp. inú zmenu projektovej dokumentácie, bude so súhlasom objednávateľa celý rozsah zmeny projektovej dokumentácie zabezpečovať zhotoviteľ s realizátorom projektovej dokumentácie a odsúhlasovať v prípade potreby na príslušnom stavebnom úrade, resp. dotknutom orgáne štátnej správy a to za úhradu, ktorá je kalkulovaná v jeho súťažnej ponuke rozpočte. V prípade potreby realizácie dielenskej projektovej dokumentácie zabezpečí túto zhotoviteľ za úhradu, ktorá je kalkulovaná v jeho súťažnej ponuke v rozpočte. Návrh ekvivalentného riešenia nemôže byť dôvodom predĺženia lehoty realizácie. Posúdenie a konečné odsúhlasenie rovnocennosti (t.j. ekvivalentnosti) je výlučne v kompetencii objednávateľa.

7. Práce na predmete zmluvy musia spĺňať podmienky stanovené vo Všeobecných technických podmienkach stavebných prác schválených Ministerstvom výstavby a verejných prác SR, garantovaných Zväzom stavebných podnikateľov a vydaných v roku 2007.

8. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním povinností zhotoviteľa v tejto súvislosti, bude hradíť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov komunikácií alebo iných

oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, túto znáša a uhradí v určenej lehote zhotoviteľ.

9. Zhotoviteľ, je povinný si pred začatím stavebných prác zabezpečiť vytýčenie podzemných vedení inžinierskych sietí u ich správcov, vrátane verejného vodovodu a verejnej kanalizácie a rozkopávkové povolenie, a to na vlastné náklady. Spätné úpravy zabezpečuje zhotoviteľ taktiež na vlastné náklady. Škody spôsobené činnosťou zhotoviteľa na sieťach jednotlivých správcov sietí znáša na vlastné náklady zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov, užívateľov alebo nájomcov podzemných aj nadzemných inžinierskych sietí resp. iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. Iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, túto znáša a uhradí v určenej lehote zhotoviteľ.

10. Zhotoviteľ je povinný na stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Nakladanie s odpadmi, je zhotoviteľ povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi a podľa podmienok uvedených v povolení na realizáciu stavby, t.j. aj vrátane dokladovania o naložení s odpadom. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradíť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov, resp. iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.

11. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dbať na to, aby nedošlo vplyvom jeho činností k poškodeniu susedných nehnuteľností, resp. iných priestorov v rámci objektu. Prípadné škody, ktoré vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradíť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov susedných nehnuteľností dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.

12. Zhotoviteľ je povinný počas výstavby zabezpečiť, aby pri realizácii stavby táto negatívnymi vplyvmi neobťažovala okolie a aby stavebná činnosť a prevádzka neohrozovala kvalitu životného prostredia. V prípade, že v dôsledku nedodržania tejto povinnosti dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.

13. Zhotoviteľ je povinný prostredníctvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou a vo vlastnej réžii zabezpečiť výkon (funkciu) koordinátora bezpečnosti v zmysle nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a súvisiacich predpisov. Meno koordinátora oznámi pri odovzdaní staveniska a zapíše ho do stavebného denníka a zároveň odovzdá doklad oprávňujúci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutú osobu na vykonávanie tejto činnosti.

VII. Stavenisko

1. Zhotoviteľ v prípade staveniska bude postupovať v súlade s ustanovením zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov – (stavebný zákon) a ustanoveniami § 13 vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a nariadením vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

2. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ.

3. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu životného prostredia i okolitých priestorov a dodržiavanie nočného a nedeľného pokoja.

VIII. Stavebný denník

1. Odo dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy (najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité na posúdenie hospodárnosti prác a ich posúdenie orgánmi štátnej správy...)

2. Objednávateľ má právo k zápisom uvádzať svoje stanovisko. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím riadne dokončeného diela, resp. odstránením nedostatkov a nedorobkov podľa Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce.

3. Stavbyvedúci a odborný dozor objednávateľa budú určení a zapísaní do stavebného denníka pri odovzdaní a prevzatí staveniska. Ku zmenám osôb poverených výkonom funkcie stavbyvedúceho a odborného dozoru objednávateľa alebo rozsahu ich oprávnenia postačí písomné oznámenie druhej zmluvnej strane doporučeným listom, resp. oznámením na kontrolnom dni a uvedením do zápisu z kontrolného dňa.

4. Stavebný denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh.

a.) Úvodné listy obsahujú:

- Základný list, v ktorom sú uvedené: názov a sídlo objednávateľa, generálneho projektanta, zhotoviteľa, odborného dozoru objednávateľa a zmeny týchto údajov,
- 2. identifikačné údaje stavby podľa projektovej dokumentácie,
- prehľad zmlúv, vrátane ich dodatkov,
- zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby, jej zmien a doplnkov
- prehľad skúšok každého druhu.

b.) Denné záznamy:

- sa píše do knihy s očíslovanými listami jednak pevnými a jednak perforovanými na dva oddeliteľné priepisy, pokiaľ sa strany nedohodnú na väčšom počte priepisov. Perforované listy sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa môžu písať aj na voľné listy s priepismi očíslovanými a s dátumom zhodným s originálom.

c.) Prílohy:

- v denníku sa vyznačia doklady, ktoré sa v jednom vyhotovení (buď v prvopise, alebo odpise) ukladajú priamo na stavenisku. Ide najmä o:

- osobitné výkresy dokumentácie a odchýlky od projektovej dokumentácie (ak bola vypracovaná),
- rozhodnutia orgánov a organizácií k prekopávkam, zmenám dopravných značení,
- záznam o zameraní skutkového stavu podzemných vedení správcom siete,
- priebežné záznamy o skúškach realizovaných zhotoviteľom na overenie kvality diela,
- kontrolné zamerania počas montáže – výškové, osové a polohové,
- zápisy z kontrolných dní.

5. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne, s uvedením dôvodu, môže tak urobiť nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta.

Okrem stavbyvedúceho môže robiť záznamy v denníku odborný dozor objednávateľa, pracovník generálneho projektanta poverený výkonom autorského dozoru, ďalej orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy a na to splnomocnení zástupcovia objednávateľa a zhotovovateľa.

6. Ak stavbyvedúci nesúhlasí s vykonaným záznamom objednávateľa alebo generálneho projektanta, je povinný pripojiť k záznamu do 3-och pracovných dní svoje vyjadrenie. O tomto nesúhlasnom zápise upovedomí aj zástupcu objednávateľa a to v lehote najneskôr do troch kalendárnych dní od zápisu. V prípade, že vyjadrenie pripojené nebude, má sa za to, že s obsahom záznamu súhlasí.

7. Zhotoviteľ je povinný najmenej raz do týždňa preukázateľne doručiť objednávateľovi prepis záznamov zo stavebného denníka. Ak objednávateľ s obsahom záznamu nesúhlasí, je povinný preukázateľne doručiť svoje pripomienky zhotoviteľovi do 1 kalendárneho týždňa od doručenia záznamu, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.

8. Zhotoviteľ je povinný uložiť, pre svoje potreby, druhý prepis denných záznamov oddelene od originálu tak, aby bol k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu počas realizácie stavby. Originál a v prípade jeho straty, zničenia alebo poškodenia druhý prepis, bude pri konaní o odovzdaní a prevzatí stavby odovzdaný zhotoviteľovi. Objednávateľovi ostáva prvý prepis stavebného denníka.

IX. Zakrývanie prác

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať odborný dozor objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom zhotoviteľa zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výzvu sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť odbornému dozoru objednávateľa písomne, a to najmenej 3 pracovné dni vopred. Výzva sa rovnako môže uskutočniť formou zápisu v stavebnom denníku, ak takýto zápis odborný dozor objednávateľa podpíše po predchádzajúcom vyzvaní zhotoviteľa.

X. Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ plní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním objednávateľovi na základe preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce (diela) podľa prílohy č. 3 vyhlášky MV a RR SR č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z. z..

2. V prípade zistenia väd a nedorobkov diela, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu, objednávateľ dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis, ktorý bude obsahovať najmä zistené nedostatky a spôsob ich odstránenia. V tomto prípade sa preberacie konanie bude považovať za neúspešné a zhotoviteľovi naďalej plynie doba realizácie predmetu zmluvy. Ak týmto spôsobom dôjde k prekročeniu lehoty uvedenej v čl. III bod 1. alebo 2. tejto zmluvy, bude zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním diela. Zhotoviteľ môže opätovne oznámiť ukončenie diela a vyzvať objednávateľa na začatie preberacieho konania až po riadnom odstránení väd a nedorobkov. Za deň ukončenia stavebných prác bude považovaný deň doručenia oznámenia zhotoviteľa o ukončení diela a po odstránení väd uvedených v zápise.

3. Pripravenosť na odovzdanie diela je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť písomne doporučeným listom najneskôr 3 kalendárne dni vopred, alebo oznámením do Zápisu na kontrolnom dni.

4. Objednávateľ prizve na preberacie konanie zástupcov osôb zúčastnených na realizácii stavby, najmä zástupcov zhotoviteľa a odborného dozoru.

5. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a zlikvidovať odpady na stavenisku tak, aby bolo možné toto riadne prevziať a používať s tým, že

stavenisko je povinný úplne vypratať a upraviť podľa PD, podmienok tejto zmluvy, požiadaviek objednávateľa a v termíne uvedenom v protokole o odovzdaní a prevzatí diela.

6. Ak všeobecne záväzné predpisy a normy určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté (resp. obvyklé) vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie týchto skúšok predchádzať prevzatiu diela. Bez splnenia tejto podmienky nie je objednávateľ v omeškaní s prevzatím diela.

7. Súčasťou zápisu o odovzdaní a prevzatí diela budú:

- a. projektová dokumentácia so zakreslenými zmenami a odchýlkami, ku ktorým došlo počas realizácie stavby, výrobná a montážna dokumentácia, s výpočtom k montovaným dielcom strešnej konštrukcie, potvrdené zhotoviteľom a projektantom v dvoch vyhotoveniach,
- b. prvý prepis stavebného denníka,
- c. certifikáty a potvrdenia o zhode v slovenskom jazyku,
- d. osvedčenia o kvalite použitých materiálov a konštrukcií v jednom vyhotovení,
- e. zápisnice, osvedčenia a protokoly o vykonaných skúškach použitých materiálov v jednom vyhotovení,
- f. zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu prác zakrytých v jednom vyhotovení,
- g. platné doklady o posudzovaní parametrov výrobkov pre stavbu vo dvoch vyhotoveniach,
- h. správy o úspešne vykonaných odborných skúškach a odborných prehliadkach a skúškach v zmysle článku X. bod 6. vo dvoch vyhotoveniach,
- i. potvrdenie správcov skládok o prijatí odpadov (komunálnych a stavebných) v dvoch vyhotoveniach.

8. Drobné odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré nebudú meniť prijaté riešenie, ani nebudú zvyšovať cenu prác a predlžovať dobu realizácie, nebudú vadami, ak budú dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku. Tieto odchýlky bude zhotoviteľ povinný vyznačiť v projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia.

XI. Záruka za akosť

1. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi na dielo záruku v trvaní 5 rokov, ktorá začína plynúť odo dňa prevzatia diela bez ojedinelých drobných nedostatkov, resp. až odo dňa potvrdenia ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí verejnej práce alebo jej časti (diela).

2. Objednávateľ je povinný prípadné vady diela zistené počas záručnej doby uplatniť bezodkladne po ich zistení a to písomnou formou u zhotoviteľa.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľom písomné reklamované vady odstrániť bezodkladne v lehote najneskôr do 10-tich kalendárnych dní odo dňa oznámenia reklamácie, ak sa zmluvné strany písomne (zápisnične) nedohodnú inak.

4. Ak zhotoviteľ neuzná oprávnenosť objednávateľom reklamovaných vád v rámci plynutia záručnej doby, napriek tomu sa ich zaväzuje na svoje vlastné náklady v lehote podľa bodu 3. resp. bodu 5. tohto článku zmluvy odstrániť. Ide predovšetkým o vady ohrozujúce zdravie, život a majetok a ich bezpečnosť. Náhradu takto vynaložených nákladov je oprávnený následne uplatniť u objednávateľa a v prípade neúspechu, v zmysle platných právnych predpisov od neho vymáhať.

5. Ak ide o vadu, ktorá môže spôsobiť, alebo spôsobila na diele vznik havarijného stavu, zaväzuje sa zhotoviteľ nastúpiť na odstránenie vád do 24 hodín od ich oznámenia, ktoré v tomto prípade môže byť telefonické na čísle 047/4320944, alebo prostredníctvom e-mailu: costruo@stonline.sk.

6. Objednávateľ má právo zabezpečiť odstránenie väd inou organizáciou na náklady zhotoviteľa len v prípade vzájomnej dohody so zhotoviteľom, alebo ak zhotoviteľ v dohodnutom termíne vady neodstráni, resp. ak na odstránenie vady nenastúpi v dohodnutom termíne (lehote).

XII. Zmluvné sankcie

1. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením dohodnutej ceny na základe faktúry, je zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi úroky z omeškania z fakturovanej sumy vo výške podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka v spojení s nariadením vlády SR č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.

2. V prípade bezdôvodného odmietnutia prevzatia staveniska zhotoviteľom v termíne určenom v čl. III. bode 1. je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške **5000,- EUR (slovom päťtisíc eur)** za každý aj začatý deň omeškania, a to aj v prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom z tohto dôvodu.

3. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním riadne dokončeného diela je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške **1.500,00 € (slovom: jedentisícpäťsto eur)** za každý deň omeškania.

4. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením väd v zmysle článku XI. bod 3., bod 4. alebo bod 5. tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zaplatenie pokuty zhotoviteľom vo výške **200,- EUR** za každý deň omeškania zhotoviteľa.

5. Nárok na náhradu škody spôsobenej porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa viaže zmluvná pokuta, nie je týmto dotknutý.

XIII. Vyššia moc

Na účely podľa tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a zmluvné strany ich ani nemôžu ovplyvniť. Jedná sa napríklad o nasledovné udalosti, pričom uvedený zoznam nie je vyčerpávajúci: vojna, mobilizácia, povstanie, prírodné katastrofy (zemetrasenia, cyklóny), požiare, atď. Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemožným do 12 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy dodatkom. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy.

XIV. Záverečné ustanovenia

1. Zmluva s úspešným uchádzačom nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že:

a) dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným poskytovateľom pomoci, v ktorého zastúpení koná sprostredkovateľský orgán a príjemcom pomoci, ktorým sa má stať verejný obstarávateľ, a to na základe jeho žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku predloženej v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok a

b) dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania.

V prípade neuzavretia zmluvy o nenávratný finančný príspevok alebo neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne zmluvu anulovať.

2. Úspešný uchádzač ako zhotoviteľ predmetu zákazky je povinný strpieť výkon kontroly (auditu) overovania súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti predmetnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vykonávaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ oprávnenými osobami, ktorými sú :

- a) príslušné ministerstvo zastúpené svojou agentúrou,
 - b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - c) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - d) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - e) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES,
- a poskytnúť im všetku potrebnú účinnosť.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že druhá strana podstatne poruší podmienky v nej zakotvené. Za podstatné porušenie sa považuje v zmluve výslovne uvedených aj nedodržanie zmluvne dohodnutých termínov, nespôsobenie zmluvných strán v zmysle dohodnutých podmienok zmluvy, ako aj prípadne neodborný a preukázateľne nekvalitný prístup zhotoviteľa pri vykonávaní diela, na ktorý bol zhotoviteľ opakovane písomne upozornený odborným dozorcom objednávateľa alebo oprávnenou osobou objednávateľa. Na účely tohto ustanovenia sa pojmom „opakovane“ myslí 2x a viac. Odstúpenie od zmluvy sa netýka riadne splneného čiastkového plnenia, ktoré už bolo odstupujúcou stranou prijaté (napr. podľa zápisu v stavebnom denníku, zisťovacieho protokolu) a zmluvné dojednania týkajúce sa plnenia, od ktorého zmluvné strany neodstúpili, zostávajú v platnosti; záručná doba na prijaté plnenie zhotoviteľa začína plynúť dňom doručenia odstúpenia od zmluvy.

4. V prípade odstúpenia objednávateľa od zmluvy z dôvodov uvedených v bode 1. je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi náklady spojené so zabezpečením konzervácie rozpracovaného diela, ak je nutná, jeho stráženie a ostatné súvisiace náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán poskytne súčinnosť novému zhotoviteľovi diela až po jeho riadne odovzdanie bez nedorobkov a nedostatkov objednávateľovi. Nárok na náhradu škody oprávnenej zmluvnej strany, ktorej vznikla škoda v dôsledku porušenia zmluvy druhou stranou, nie je týmto dotknutý.

5. Zmluvné strany sa zaväzujú ihneď písomne oznámiť druhej strane závažné skutočnosti, ktoré nastali po podpise zmluvy a súvisia s predmetom zmluvy.

6. Ak objednávateľ, alebo príslušný orgán štátnej správy dá zhotoviteľovi písomne príkaz na dočasné zastavenie všetkých činností súvisiacich s plnením predmetu zmluvy, zhotoviteľ bude povinný tento príkaz rešpektovať a uschovať všetky dodávky na plnenie záväzku. Príkazom na dočasné zastavenie realizácie predmetu zmluvy prestane plynúť lehota na splnenie povinností podľa čl. III bodu 1. Ak bol príkaz na zastavenie realizácie predmetu zmluvy daný v súvislosti s nesprávnym postupom zhotoviteľa, lehota na splnenie povinností podľa čl. III bodu 1. bude plynúť; táto skutočnosť sa v príkaze na dočasné zastavenie realizácie predmetu zmluvy uvedie.

7. Zhotoviteľ bude povinný predložiť na schválenie objednávateľovi a projektantovi materiály a výrobky Pridruženej stavebnej výroby (PSV), ktoré budú použité na konečnú úpravu povrchov stien, podláh stropov a výplne otvorov (maľby, nátery, dlažby, resp. okná, dvere a kovania, a podobne) v cenovej úrovni, ktorú zohľadnil v zmluvnom rozpočte.

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, odborné informácie a iné skutočnosti, o ktorých sa počas plnenia predmetu zmluvy dozvie nebudú poskytnuté tretej osobe bez písomného súhlasu objednávateľa, ak všeobecne záväzný právny predpis neurčuje inak.

9. Objednávateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe v priestore realizácie žiadne prekážky, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť a postup vykonávania prác čo potvrdí v zápise z odovzdania a prevzatia staveniska.

10. Dopĺňať alebo meniť túto zmluvu je možné na základe zmluvnými stranami podpísaných písomných dodatkov, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Každý zmluvnými stranami uzatvorený dodatok k tejto zmluve sa stáva jej súčasťou. Uzavretie dodatku k zmluve nesmie byť v rozpore s ust. § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

11. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich predpisov.

12. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa osobitného predpisu.

Na uvedené účely udeľuje zhotoviteľ objednávateľovi písomný súhlas so zverejnením všetkých svojich identifikačných údajov.

13. Táto zmluva o dielo je vyhotovená v piatich rovnopisoch, pričom objednávateľ dostane tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.

14. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.

15. Prílohami tejto zmluvy sú:

Príloha č. 1 – Očenené položkovité výkazy výmer s technickou správou a situačným výkresom, tabuľka 001 –podrobný položkový rozpočet

Príloha č. 2 – Harmonogram vecného, časového a finančného plnenia

Príloha č. 3 – Opis predmetu zákazky podľa časti B.1 súťažných podkladov


Príloha č. 4 – Projektová dokumentácia

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

V Lučenci, dňa 30.07.2018

Vo Fiľakove, dňa 30.07.2018



Ing. Jozef Princz
konateľ firmy



Mgr. Attila Agócs, PhD.
primátor mesta



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zvýšenie kapacity objektu MŠ-Óvoda, Štúrova 1, Fiľakovo prostredníctvom prístavby, prestavby a rekonštrukcie	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Štúrova 1, Fiľakovo
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mestský úrad Fiľakovo	00316075	2021115052
Projektant			
Zhotoviteľ	COSTRUO spol s.r.o.	31588794	2020465018
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
18-042			CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 54 024,31	8	Práce nadčas	13	GZS	0,00
2	Montáž 202 480,58	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky 159 350,83	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž 106 510,71	11		16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky 5 219,28			17	Iné VRN	0,00
6	Montáž 10 923,66			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6) 538 509,36	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady	1 480,64
Projektant				D Celkové náklady		
Dátum a podpis Objednávateľ				23 Súčet 7, 12, 19-22 539 990,00		
Pečiatka				24 DPH 20,00 % z 539 990,00 107 998,00		
				25 Cena s DPH (r. 23-24) 647 988,00		
Dátum a podpis Zhotoviteľ				E Prípochty a odpochty		
Pečiatka COSTRUO, spol. s r.o.				26 Dodávky objednávateľa 0,00		
				27 Kízavá doložka 0,00		
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie 0,00		
Pečiatka						

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Zvýšenie kapacity objektu MŠ–Óvoda, Štúrova 1, Fiľakovo prostredníctvom prístavby, prestavby a rekonštrukcie

Objednávateľ: Mestský úrad Fiľakovo

Zhotoviteľ: COSTRUO spol s.r.o.

Miesto: Štúrová 1, Fiľakovo

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
18-042	Zvýšenie kapacity objektu MŠ–Óvoda, Štúrova 1, Fiľakovo prostredníctvom prístavby, prestavby a rekonštrukcie	539 990,00	107 998,00	647 988,00	1 480,64	538 509,36	0,00	0,00	0,00
01.	Oprávnené výdavky	492 190,00	98 438,00	590 628,00	1 480,64	490 709,36	0,00	0,00	0,00
1.	SO-01 Prístavba a prestavba	92 590,00	18 518,00	111 108,00	482,46	92 107,53	0,00	0,00	0,00
a.	A. Architektúra	71 990,00	14 398,00	86 388,00	0,00	71 990,00	0,00	0,00	0,00
b.	B. Bleskozvod	1 400,00	280,00	1 680,00	324,78	1 075,22	0,00	0,00	0,00
c.	C. Elektroinštalácia	9 200,00	1 840,00	11 040,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00
d.	D. Sanitná inštalácia	6 900,00	1 380,00	8 280,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00
e.	E. Ústredné vykurovanie	3 100,00	620,00	3 720,00	157,68	2 942,32	0,00	0,00	0,00
2.	SO-02	340 700,00	68 140,00	408 840,00	998,17	339 701,84	0,00	0,00	0,00
a.	A. Zateplenie obvodového pláštá	128 600,00	25 720,00	154 320,00	0,00	128 600,00	0,00	0,00	0,00
b.	B. Zateplenie strechy	71 900,00	14 380,00	86 280,00	0,00	71 900,00	0,00	0,00	0,00
c.	Výmena výplní otvorov	72 900,00	14 580,00	87 480,00	0,00	72 900,00	0,00	0,00	0,00
d.	D. Vnútoré stavebné úpravy	24 900,00	4 980,00	29 880,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00
e.	E. Rekonštrukcia hygienických priestorov - TĽPO	900,00	180,00	1 080,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
f.	E. Rekonštrukcia hygienických priestorov	14 900,00	2 980,00	17 880,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00
g.	G. Bleskozvod	9 900,00	1 980,00	11 880,00	998,17	8 901,83	0,00	0,00	0,00
h.	H. Sanitné inštalácie - ZĽP	800,00	160,00	960,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
i.	I. Sanitné inštalácie - WC detí	15 900,00	3 180,00	19 080,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00
3.	SO-03 Spevnené plochy	58 900,00	11 780,00	70 680,00	0,00	58 900,00	0,00	0,00	0,00
02.	Neoprávnené výdavky	47 800,00	9 560,00	57 360,00	0,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00
1.	SO-04 Sanitné inštalácie, časť vnútorný vodovod	29 900,00	5 980,00	35 880,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00
2.	SO-04 Sanitné inštalácie, časť vnútorná kanalizácia	17 900,00	3 580,00	21 480,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00
Celkom		539990,00	107998,00	647 988,00	1 480,64	538 509,36	0,00	0,00	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie kapacity objektu MŠ-Óvoda, Štúrova 1, Filakovo prostredníctvom prístavby, prestavby a rekonštrukcie

Objekt: Oprávnené výdavky

Podčasť: A. Architektúra

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:



Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	13 432,166	28 980,075	42 412,241
1	Zemné práce	0,000	2 224,488	2 224,488
2	Zakladanie	2 813,083	963,792	3 776,875
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	4 305,435	1 638,739	5 944,174
4	Vodorovné konštrukcie	1 305,098	6 539,849	7 844,947
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	4 504,567	12 746,789	17 251,356
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	503,983	2 692,022	3 196,005
99	Presun hmôt HSV	0,000	2 174,396	2 174,396
PSV	Práce a dodávky PSV	20 291,820	9 285,938	29 577,758
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	1 009,171	516,880	1 526,051
712	Izolácie stiech	3 828,786	2 946,624	6 775,410
713	Izolácie tepelné	4 514,938	1 077,653	5 592,591
762	Konštrukcie tesárske	15,793	56,588	72,381
764	Konštrukcie klampiarske	0,000	312,349	312,349
766	Konštrukcie stolárske	2 522,841	486,131	3 008,972
767	Konštrukcie doplnkové kovové	4 257,369	1 436,498	5 693,867
769	Montáž vzduchotechnických zariadení	422,783	119,120	541,903
771	Podlahy z dlaždíc	738,337	501,667	1 240,004
776	Podlahy povlakové	1 231,254	263,528	1 494,782
777	Podlahy syntetické	0,000	257,345	257,345
781	Dokončovacie práce a obklady	1 379,377	928,024	2 307,401
783	Dokončovacie práce - nátery	26,988	107,177	134,165
784	Dokončovacie práce - maľby	344,183	276,354	620,537
Celkom		33 723,986	38 266,013	71 989,999

ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie kapacity objektu MŠ-Óvoda, Štúrova 1, Fil'akovo prostredníctvom prístavby, prestavby a rekonštrukcie

Objekt: Oprávnené výdavky

Podčasť: A. Architektúra

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 42 412,241 217,124

1 Zemné práce 2 224,488 0,000

1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	50,840	4,536	229,703	0,000
2	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za leplivosť horniny 3	m3	50,840	0,713	36,106	0,000
3	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	19,874	21,184	416,774	0,000
4	132201109	Príplatok k cene za leplivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	19,874	5,996	117,965	0,000
5	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	70,314	3,005	211,294	0,000
6	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 546,908	0,301	465,619	0,000
7	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	70,314	0,549	38,602	0,000
8	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	112,502	6,297	708,425	0,000

2 Zakladanie 3 776,875 125,782

9	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	20,448	30,683	627,406	42,327
10	273321311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 16/20 podkladný betón hr.150 mm	m3	12,113	70,809	857,709	27,765
11	273362422	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 6/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	107,500	2,642	284,015	0,379
12	274313521	Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15	m3	23,392	64,004	1 497,182	55,105
13	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	27,650	9,984	276,058	0,112
14	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	27,650	3,354	92,738	0,000
15	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	0,091	1 038,851	94,535	0,093
16	220261644-R	Vyvŕt.diery pre kotvenie základov	ks	24,000	1,968	47,232	0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie 5 944,174 31,539

17	311234233	Murivo nosné (m3) z tehál pálených HELUZ 30 FAMILY P 10 brúsených na pero a drážku, na celoplošné lepidlo (300x247x249) (resp. ekvivalent)	m3	31,903	115,470	3 683,839	23,013
18	312275603-1	Zamurovanie otvoru pórobetónovými tvárniciami	m3	0,576	106,658	61,435	0,000
19	317161201	Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm "PK1" (resp. ekvivalent)	ks	6,000	9,262	55,572	0,243
20	317161202	Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm "PK2" (resp. ekvivalent)	ks	16,000	11,440	183,040	0,803
21	317161203	Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm "PK3" (resp. ekvivalent)	ks	6,000	14,383	86,298	0,359
22	317161207	Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2500 mm "PK4" (resp. ekvivalent)	ks	4,000	29,171	116,684	0,396
23	317161209	Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 3000 mm "PK5" (resp. ekvivalent)	ks	8,000	33,012	264,096	0,949
24	317161251	Preklad keramický plochý HELUZ, šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1000 mm "Pr1" (resp. ekvivalent)	ks	2,000	6,342	12,684	0,033

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
25	317161252	Preklad keramický plochý HELUZ, šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm "Pr2" (resp. ekvivalent)	ks	4,000	7,647	30,588	0,082
26	317941121	Osadenie ocelových valcovaných nosníkov (na muríve) I, IE,U,UE,L do š. 12 alebo výšky do 120 mm "VII,VIII, IX"	t	0,149	245,180	36,532	0,003
27	1333158000	Tyč ocelová prierezu L rovnoramenný uholník 80x80x6 mm, ozn. 11 373 podľa EN ISO S235JRG1 "VII"	t	0,018	705,589	12,701	0,018
28	1338332000-1	Tyče ocelové stredné I 120 "VIII, IX"	t	0,147	777,764	114,331	0,000
29	342243183	Priečky z tehál pálených HELUZ 11,5 P 10 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (115x497x249)	m2	65,456	18,613	1 218,333	5,636
30	342948113	Ukotvenie priečok k betónovým konštrukciám	m	26,200	2,597	68,041	0,004

4 Vodorovné konštrukcie 7 844,947 23,073

31	411163097-R	Strop z keramických nosníkov FERT, hrúbky 250 mm, s vložkou MIAKO 18/45 a betónovou vrstvou 80mm z betónu C 20/25 (resp. ekvivalent)	m2	91,800	57,182	5 249,308	0,000
32	411354171	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	m2	91,800	4,794	440,089	3,064
33	411354172	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	m2	91,800	1,401	128,612	0,000
34	411362021	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, zo zváraných sietí KARI	t	0,225	1 039,206	233,821	0,271
35	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25 "Vn1....Vn5"	m3	7,398	83,595	618,436	18,202
36	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie "Vn1....Vn5"	m2	41,015	6,390	262,086	0,760
37	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie "Vn1....Vn5"	m2	41,015	2,433	99,789	0,000
38	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505 "Vn1....Vn5"	t	0,763	1 065,277	812,806	0,776

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 17 251,356 28,778

39	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	39,210	1,199	47,013	0,008
40	611461110	Príprava vnútorného podkladu stropov - cementový Prednástreok strojné nanášanie "A"	m2	85,080	5,497	467,685	0,961
41	611466057	Vnútorná omietka stropov jadrová zo zmesi Weber - Terranova, weber.mvs 25, strojné nanášanie- vyhladenie do štuky "A" (resp. ekvivalent)	m2	85,080	6,543	556,678	1,531
42	612465110	Príprava vnútorného podkladu stien - cementový Prednástreok strojné nanášanie "A,B"	m2	239,357	4,411	1 055,804	2,597
43	612462057	Vnútorná omietka stien jadrová zo zmesi Weber - Terranova, weber.mvs 25, strojné nanášanie, vyhladenie do štuky "A,B (resp. ekvivalent)	m2	239,357	5,432	1 300,187	4,105
44	612462028	Príprava vnútorného podkladu stien Weber - Terranova, emulzia na zvýšenie príľnavosti weber.betonkontakt "B"C,C,D,D" (resp. ekvivalent)	m2	229,017	0,926	212,070	0,137
45	611466028	Príprava vnútorného podkladu stropov Weber - Terranova, emulzia na zvýšenie príľnavosti weber.betonkontakt "C,C" (resp. ekvivalent)	m2	74,640	1,622	121,066	0,045
46	612421321	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých "C,D"	m2	96,090	2,277	218,797	1,461
47	611421321	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % hladkých "C"	m2	37,320	3,756	140,174	0,573
48	612481119	Potiahnutie vnútorných stien a stropov, sklotextílnou mriežkou "C,D, v časti A"	m2	148,432	6,887	1 022,251	0,758
49	611466089	Vnútorná omietka stropov štuková zo zmesi Weber - Terranova, weber.dur štuk IN "C" (resp. ekvivalent)	m2	37,320	5,556	207,350	0,129
50	612462119	Vnútorná omietka stien štuková zo zmesi Weber - Terranova, weber.dur štuk IN "C" (resp. ekvivalent)	m2	60,662	4,347	263,698	0,196
51	613473115	Príplatok za zabudované rohovníky (meria sa v m dĺžky)	m	78,250	2,433	190,382	0,000
52	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov	m2	27,110	1,201	32,559	0,005

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
53	711712016	Očistenie povrchu betónu vysokotlakým vodným zariadením do 200 barov "Zl"	m2	43,240	0,275	11,891	2,811
54	622422511	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -50% hladkých "Zt,So"	m2	43,240	6,050	261,602	2,005
55	622463025	Príprava vonkajšieho podkladu stien Weber - Terranova, podkladný náter weber 700 "Zt,So" (resp. ekvivalent)	m2	169,793	1,306	221,750	0,031
56	625252309-S	Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm Weber - Terranova THERM - EXCLUSIVE (Nobasil FKD S), skrutkovacie kotvy "Zl" (resp. ekvivalent)	m2	139,660	36,895	5 152,756	0,000
57	625252340-3	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr.30 mm Weber - Terranova THERM - EXCLUSIVE (Nobasil FKD RS C1) (resp. ekvivalent)	m2	15,210	24,104	366,622	0,000
58	625252009-A	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm Weber - Terranova THERM - TERRANOVA (XPS do asf. lep.), skrutkovacie kotvy "So" (resp. ekvivalent)	m2	14,923	30,991	462,479	0,000
59	622464182	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová Weber - Terranova weber.pas clean rozštiepaná jemnozrná "Zt" (resp. ekvivalent)	m2	154,870	9,838	1 523,611	0,415
60	622465111	Vonkajšia omietka stien Weber - Terranova, marmolit, mramorové zrná, jemnozrná "So" (resp. ekvivalent)	m2	14,923	19,677	293,640	0,062
61	953946521	WEBER - TERRANOVA rohový ochranný profil s integrovanou sieťovinou LK Al 100 (hliníkový) "Pr1" (resp. ekvivalent)	m	44,200	1,749	77,306	0,006
62	953996616	WEBER - TERRANOVA začíšťovací okenný profil s tkaninou 6 mm (plastový) "Pr2" (resp. ekvivalent)	m	50,700	2,083	105,608	0,003
63	953996611	WEBER - TERRANOVA dilatačný profil rohový PVC "Pr3" (resp. ekvivalent)	m	4,150	7,084	29,399	0,001
64	953996610	WEBER - TERRANOVA dilatačný profil priebežný PVC "Pr3" (resp. ekvivalent)	m	4,150	8,658	35,931	0,001
65	953946513	WEBER - TERRANOVA soklový profil LO 143 mm (hliníkový) "Pr4" (resp. ekvivalent)	m	43,860	4,526	198,510	0,017
66	953996601	WEBER - TERRANOVA okapnička na soklový profil PVC LO s tkaninou (resp. ekvivalent)	m	43,860	2,558	112,194	0,016
67	953996621	WEBER - TERRANOVA nadokenný profil s priznanou okapničkou VLT - 2H (plastový) "Pr5" (resp. ekvivalent)	m	14,800	2,164	32,027	0,001
68	631312611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm - hr.50 mm "P3,P4"	m3	4,195	98,385	412,725	9,204
69	631319151	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocel. hlad. hr. 50-80 mm "P3,P4"	m3	4,195	33,451	140,327	0,000
70	631319171	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm "P3,P4"	m3	4,195	9,838	41,270	0,000
71	631362412	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zvaraných sietí KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 150x150 mm "P3,P4"	m2	96,750	1,968	190,404	0,237
72	632477203	Samonivelizačná podl. hmota Weber - Terranova, weber.nivelit, na nasiakavý podklad, vnútorné použitie, hr. 5 mm "P4" (resp. ekvivalent)	m2	73,600	5,903	434,461	0,682
73	612409991 - 1	Úprava ostenia vnútorného - Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí (vyspravenle + komprim. páska + int. páska š.90 mm s perlínkou)	m	59,000	4,828	284,852	0,000
74	648991111 - 1	Osadenie parapetných dosiek vnútorných z plastických a poloplast., hmôt, včetně úpravy podkladu pod parapetom a int. samolep. pásky š.90 mm s perlínkou	m	12,800	6,947	88,922	0,000
75	6119000960	Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové, B=200mm	m	9,000	10,491	94,419	0,007
76	6119000970	Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové, B=250mm	m	3,800	12,866	48,891	0,004
77	6119001030	Plastové krytky kv vnútorným parapetom plastovým, pár	ks	10,000	0,447	4,470	0,001
78	642942111	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2 "Dv01....Dv06"	ks	10,000	35,872	358,720	0,175
79	5533198000	Zárubňa oceleová CgU 60x197 P "Dv01,Dv02"	ks	2,000	22,900	45,800	0,027
80	5533198500	Zárubňa oceleová CgU 80x197 P "Dv03,Dv04, Dv06"	ks	7,000	23,761	166,327	0,100
81	5533198600	Zárubňa oceleová CgU 90x197 L "Dv05"	ks	1,000	25,418	25,418	0,015
82	642945111	Osadenie ocel. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokrídlové do 2,5 m2 "Dv07"	ks	1,000	155,391	155,391	0,438

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
83	5533300300	Zárubňa oceľová 800x1970 CgU pre požiarne jednokrídlové dvere "Dv07"	ks	1,000	37,919	37,919	0,015

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie
3 196,005
7,952

84	612401113	Murárske práce - demontáž parapetu vnútorného "I."	m	3,000	0,616	1,848	0,000
85	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t "I."	m	3,000	0,871	2,613	0,000
86	968061112	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t "I."	ks	5,000	0,275	1,375	0,000
87	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,07500t "I."	m2	3,600	8,545	30,762	0,000
88	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t "II."	ks	3,000	0,449	1,347	0,000
89	968062456	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06700t "II."	m2	7,170	7,326	52,527	0,000
90	968062745	Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02400t "II."	m2	2,470	1,439	3,554	0,000
91	968071125	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m2 "III."	ks	1,000	0,614	0,614	0,000
92	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t "III."	m2	1,576	14,653	23,093	0,000
93	766662811	Demontáž prahu dverí, -0,00100t "III."	ks	1,000	1,153	1,153	0,000
94	712300832	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvovej, -0,01000t "IV"XII"	m2	60,450	0,486	29,379	0,000
95	764334850	Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vrátane krycieho plechu nadmúroviek rš 500 mm, -0,00320t "IV"XII"	m	11,300	0,561	6,339	0,000
96	764391820	Demontáž ostatných strešných prvkov, záveterné lišty, so sklonom do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00192t "IV"	m	2,400	0,471	1,130	0,000
97	764323820	Demontáž odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš 250 mm, -0,00260t "IV"XII"	m	11,300	0,561	6,339	0,000
98	963051113	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, -2,40000t "IV"	m3	0,360	66,665	23,999	0,000
99	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t "IV"	m3	0,880	16,755	14,744	0,000
100	966053121	Vybúranie častí ríms zo železobetónu vyložených do 500 mm, -0,08300t "IV"	m	9,300	9,946	92,498	0,000
101	767584811	Demontáž mriežky vzduchotechnickej, -0,00100t "VI"	ks	2,000	1,995	3,990	0,000
102	974049164	Vysekanie rýh v betónových stenách do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, -0,04900t "VII,VIII, IX" XIII"	m	16,200	13,859	224,516	0,000
103	971042551	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 1 m2, akejkolvek hr., -2,20000t "VII"	m3	0,288	210,298	60,566	0,000
104	971042651	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 4 m2, akejkolvek hr., -2,20000t "VIII,IX."	m3	2,084	139,533	290,787	0,000
105	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t "X"	m	13,000	0,863	11,219	0,000
106	764351820	Demontáž žľabov pododkvap, štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 400 mm, -0,00390t "XI"	m	9,300	0,767	7,133	0,000
107	764451802	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou 100 mm, -0,00338t "XI"	m	3,300	0,545	1,799	0,000
108	972054141	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0,0225 m2, hr.nad 120 mm, -0,00800t "XII"	ks	2,000	4,433	8,866	0,000
109	776401800	Demontáž soklíkov alebo lišt gumových alebo z PVC "XIV"	m	26,100	0,802	20,932	0,000
110	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t "XIV"	m2	38,900	2,035	79,162	0,000
111	971042251	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 0,0225 m2, do 450 mm, -0,02200t "XV"	ks	1,000	16,936	16,936	0,000
112	783801812	Odstránenie starých náterov z omietok oškrábaním s obrúsením stien "C,D"	m2	133,410	0,764	101,925	0,000
113	978015251	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškrábaním škár v rozsahu do 50 %, -0,03000t "Zt,So"	m2	43,240	0,602	26,030	0,000
114	783201812	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou "Nt"	m2	4,200	1,317	5,531	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
115	783401812	Odstránenie starých náterov z kovových potrubí a armatúr potrubie nad DN 50 do DN 100 "Dr"	m	3,000	0,132	0,396	0,000
116	971042361	Prierez cez základ 300x300	ks	2,000	27,871	55,742	0,000
117	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	108,790	1,606	174,717	2,797
118	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	326,370	1,006	328,328	0,000
119	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	108,790	1,036	112,706	2,797
120	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete	m2	189,200	1,177	222,688	0,010
121	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete	m2	189,200	0,450	85,140	0,000
122	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m (pojazdne, poč. na 1/3 podl. plochy)	m2	40,800	2,826	115,301	2,097
123	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	122,400	2,857	349,697	0,251
124	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	12,757	9,096	116,038	0,000
125	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	318,925	0,294	93,764	0,000
126	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	12,757	6,864	87,564	0,000
127	979089012	Poplatok za skládku	t	12,757	23,612	301,218	0,000

99 Presun hmôt HSV 2 174,396 0,000

128	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803, 812, zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	234,588	9,269	2 174,396	0,000
-----	-----------	---	---	---------	-------	-----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 29 577,758 4,123

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 1 526,051 0,250

129	711111002	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom za studena "P3,P4"	m2	102,240	0,199	20,346	0,000
130	6285271360	Penetračný náter, asfaltový lak a lepidlo, ICOPAL PRIMER CLASSIC/10 kg (penetračný náter klasický) (resp. ekvivalent)	kg	20,448	2,256	46,131	0,020
131	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením "P3,P4"	m2	102,240	2,970	303,653	0,055
132	PV40	ICOPAL, Asfaltované pásy pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ELASTOBIT PV 40 "P3,P4" (resp. ekvivalent)	m2	117,576	4,869	572,478	0,000
133	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP prítavením "So"	m2	14,923	3,219	48,037	0,008
134	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35 "So" (resp. ekvivalent)	m2	17,908	2,320	41,547	0,076
135	711211001	Jednozlož. hydroizolačná hmota Weber - Terranova, náter na vnútorne použitie, weber.akryzol vodorová "P1" (resp. ekvivalent)	m2	14,940	5,825	87,026	0,024
136	711212001	Jednozlož. hydroizolačná hmota Weber - Terranova, náter na vnútorne použitie, weber.akryzol zvislá (resp. ekvivalent)	m2	38,300	6,959	266,530	0,066
137	711793010 - 1	Izolácia tesniacou páskou - zhotovenie "P1"	m	40,300	0,653	26,316	0,000
138	2353201300-BE	Trvalo pružná tesniaca páska vodotesná BE 14	m	42,315	1,797	76,040	0,000
139	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	14,881	2,550	37,947	0,000

712 Izolácie striech 6 775,410 1,306

140	712311102	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° za studena asfaltovým lakom "S1"	m2	91,600	0,559	51,204	0,000
141	712811102	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech vytiahnutím izolačného povlaku za studena asfaltovým lakom	m2	29,470	0,225	6,631	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
142	1116315200	Lak asfaltový ALN-RENOLAK N v sudoch "S1" (resp. ekvivalent)	t	0,121	1 629,962	197,225	0,121
143	712331105	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° samolepiacim asfaltovým pásom "S1"	m2	91,600	2,545	233,122	0,000
144	712831105	Zhotovenie povlak. krytiny striech vytiahnutím izol. povlaku samolepiacim asfaltovým pásom	m2	29,470	3,639	107,241	0,000
145	2140202	Asfaltový pás ELASTEK, GLASTEK Glasstek 30 STICKER "S1" (resp. ekvivalent)	m2	139,231	4,851	675,410	0,000
146	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10° "S1, S2, detaily"	m2	191,800	0,398	76,336	0,000
147	6936651000	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 200 (resp. ekvivalent)	m2	220,570	0,544	119,990	0,044
148	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarným spojom	m2	145,350	3,516	511,051	0,000
149	712873240	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zvarným spojom "detaily"	m2	46,450	5,887	273,451	0,000
150	2830418500 - 3	Skrutky LBS-T25-8,0 x 125 /R45 x 285 presný typ, počet a rozmiestnenie kotiev bude určený na základe ťahových skúšok a kotevného plánu, ktoré je potrebné objednať pri dodávateľ/a navrhovaného systému zateplenia!!!	ks	1 015,000	0,776	787,640	0,000
151	2833000150	810 hydroizolačná fólia hr. 1,50 mm, š. 1,3m šedá	m2	220,570	4,866	1 073,294	0,419
152	712973850	Detaily k termoplastom všeobecne - poloatíkový plech z hrubopoplast. plechu RŠ 300 mm RAL 9016 "K1"	m	43,300	14,528	629,062	0,015
153	712991040	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek atíke šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	42,700	7,116	303,853	0,001
154	6072624200	Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x15 mm	m2	21,350	5,475	116,891	0,169
155	712973410	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 70 mm, ohyb 90-135°	m	42,100	6,182	260,262	0,001
156	712973610	Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný uholník z hrubopoplast. plechu RŠ 70 mm, ohyb 90-135°	m	42,100	6,182	260,262	0,001
157	712973420-1	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 100 mm, ohyb 90-135°	m	9,300	6,521	60,645	0,000
158	712973781-V	Detaily k termoplastom všeobecne, stenový kotviaci pásik z hrubopoplast. plechu RŠ 100 mm	m	9,300	9,245	85,979	0,000
159	2832990600	Kotviaca technika	ks	1 510,400	0,209	315,674	0,529
160	712973240	Detaily k PVC-P fóliam osadenie vetracích komínkov "Vt"	ks	6,000	3,405	20,430	0,000
161	2832990410 - 1	Odvetrávací komín strešný s integrovanou PVC manžetou a zabudovanou dažď. krytkou D75 mm "Vt"	ks	6,000	28,226	169,356	0,000
162	712973220	Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste "Vp" - materiál vid'. Sanitná inštalácia	ks	2,000	4,158	8,316	0,000
163	712973231-1	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 51 - 100 mm D+M komplet	ks	6,000	16,038	96,228	0,000
164	712973232-1	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 101 - 250 mm D+M komplet	ks	2,000	20,124	40,248	0,000
165	712973905	Zhotovenie izolácie dilatáčnej škáry v ploche strechy mikroporéznym povrazcom	m	8,700	16,097	140,044	0,004
166	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	66,198	2,350	155,565	0,000

713

Izolácie tepelné

5 592,591

0,855

167	713120010	Zakryvanie tepelnej izolácie podláh fóliou "P3,P4"	m2	83,900	0,577	48,410	0,000
168	2837577009	Polyetylénová fólia "P3,P4"	m2	96,485	0,676	65,224	0,011
169	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve "P3,P4"	m2	83,900	0,688	57,723	0,000
170	2837640650	BASF Podlahový polystyrén EPS 150 S hr. 9 cm "P3,P4" (resp. ekvivalent)	m2	85,578	6,696	573,030	0,205
171	713132132	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prílepením	m2	2,790	3,901	10,884	0,014
172	2837650070	Styrodur 2800 C extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 120mm	m2	2,846	21,767	61,949	0,010

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
173	713132132	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prilepením	m2	2,880	3,901	11,235	0,014
174	2837653415	EPS Roof 100S penový polystyrén hrúbka 10 mm (resp. ekvivalent)	m2	2,938	0,632	1,857	0,001
175	713132134	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, vložení voľne v jednej vrstve "Vn1,Vn3,Vn5"	m2	22,945	1,141	26,180	0,000
176	2837650030	Styrodur 2800 C extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50mm "Vn1,Vn3,Vn5"	m2	23,404	9,069	212,251	0,035
177	713142151	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová kladenými voľne	m2	184,750	0,950	175,513	0,000
178	713142250	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvová kladenými voľne	m2	184,750	1,581	292,090	0,000
179	2837653420	EPS Roof 100S penový polystyrén hrúbka 60 mm (resp. ekvivalent)	m2	213,996	3,791	811,259	0,250
180	2837653422-1	EPS Roof 100S penový polystyrén hrúbka 100 mm (resp. ekvivalent)	m2	351,339	5,092	1 789,018	0,000
181	713142160	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	91,800	1,082	99,111	0,000
182	2837653501	ISOVER EPS spádová doska spádový penový polystyrén 100S (resp. ekvivalent)	m3	4,494	107,288	482,152	0,088
183	713144080	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	m2	30,890	7,340	226,733	0,185
184	2837650220	Styrodur 3035 CS extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 30mm	m2	14,331	5,569	79,809	0,014
185	2837650240	Styrodur 3035 CS extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50mm	m2	17,177	9,078	155,933	0,028
186	713149001	Pripevnenie izolácie prikotvením na strechách plochých do 10°	ks	290,000	0,398	115,420	0,000
187	2830418500 - 3	Skrutky LBS-T25-8,0 x 125 /R45 x 285 presný typ, počet a rozmiestnenie kotiev bude určený na základe ťahových skúšok a kotevného plánu, ktoré je potrebné objednať pri dodávateľ a navrhovaného systému zateplenia!!!	ks	290,000	0,776	225,040	0,000
188	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	55,208	1,300	71,770	0,000

762 Konštrukcie tesárske 72,381 0,016

189	762112130	Montáž konštr.stien a priečok na hladko z hraneného a polohran.reziva prierez.plochy 224-288 cm2 "Dr"	m	12,000	4,345	52,140	0,001
190	6051506900-1	Hraničiek hobľovaný 50x50 "Dr"	m3	0,033	236,800	7,814	0,000
191	762131177	Montáž debnenia stien z hrubých dosiek hr. do 32 mm na osovú vzdialenosť do 250 mm "Dr"	m2	2,700	1,064	2,873	0,000
192	6119200017	Tatranský profil hr.15 mm x B=100 mm hobľovaný "Dr"	m2	1,485	4,079	6,057	0,014
193	762195000	Spojovacie prostriedky pre steny a priečky na hladko alebo tesársky viazané, debnenie stien, pivničné prepážky - klince, svorníky, fixačné dosky	m3	0,055	6,868	0,378	0,001
194	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	0,693	4,500	3,119	0,000

764 Konštrukcie klampiarske 312,349 0,000

195	764712030-45	Oplechovanie parapetov , hliníkové lakované 1,0 mm, š. 450mm - komplet, vrátane úpravy podkladu pod parapetom a koncoviek pre zapustenie pod omietku, RAL 9016 "K2"	m	12,800	23,959	306,675	0,000
196	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	3,067	1,850	5,674	0,000

766 Konštrukcie stolárske 3 008,972 0,250

197	766643442-1	Montáž drevenej zasklenej steny "Zs"	ks	1,000	209,069	209,069	0,000
198	6114168600 - 1	Drevená zasklená stena s 1krídľ. dverami š. 900 mm s pevným nadsvetlíkom, 2/3 zasklené izol. 2sklom s bezp. fóliou, dvere ľavé, zámok FAB, z oboch strán kl'učka, dvere s nízkym prahom, samozatv. s aretáciou - komplet, podrobný popis vid'. výpis "Zs"	ks	1,000	1 254,414	1 254,414	0,000
199	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho do oceleovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové "Dv01....Dv06"	ks	10,000	21,442	214,420	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
200	6117103113	Dvere vnútorné, laminátované M10, mechanicky odolné plné, farba dub - komplet "Dv01,Dv02,Dv03,Dv06"	ks	7,000	83,858	587,006	0,175
201	6117103115	Dvere vnútorné, laminátované M30, mechanicky odolné 1/2 presklenie bezp. sklom , farba dub , komplet " Dv04,Dv05"	ks	3,000	119,817	359,451	0,075
202	766664911	Oprava dverného krídla, vyrezanie otvoru v krídle pre zasklenie alebo vetranie kompletiz. " Dv01,Dv06"	ks	2,000	7,895	15,790	0,000
203	766669921	Montáž zámku "Dv01...Dv07"	ks	11,000	2,103	23,133	0,000
204	766669923	Montáž dverného štítiku, kľučky "Dv01...Dv07"	ks	11,000	0,660	7,260	0,000
205	5496632000 - 2	Zámok + kľučka + štítok "Dv01...Dv07"	sub	11,000	29,270	321,970	0,000
206	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	29,925	0,550	16,459	0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové

5 693,867

0,033

207	766621081-1	Montáž okna plastového , dverí a Al dverí	m	75,800	17,709	1 342,342	0,000
208	6114113100-1p	Plastové okno H/B 1200/ 600 mm jednokrídlové otváracovo-sklonné, 6 komor. profil + izol. 3sklo, fólia privát. - komplet, podrobný popis vid'. výpis!!! "Po1"	ks	3,000	84,120	252,360	0,000
209	6114113100-2p	Plastové okno H/B 1250/ 750 mm jednokrídlové otváracovo-sklonné, 6 komor. profil + izol. 3sklo, fólia privát. - komplet, podrobný popis vid'. výpis!!! "Po2"	ks	2,000	92,974	185,948	0,000
210	6114113100-3p	Plastové okno H/B 1750/ 1250 mm jednokrídlové otváracovo-sklonné, 6 komor. profil + izol. 3sklo, Al žalúzia horizont. - komplet, podrobný popis vid'. výpis!!! "Po3"	ks	2,000	177,094	354,188	0,000
211	6114118000 - 4p	Plastové okno H/B 1750/2000 mm , dolné časti sklopné, horné otv., 6 komor. profil + izol. 3sklo, - komplet , podrobný popis vid'. výpis!!! "Po4"	ks	1,000	363,042	363,042	0,000
212	6114118000 - 5p	Plastové okno H/B 2000/2500 mm , dolné časti sklopné, horné otv., 6 komor. profil + izol. 3sklo, Al žalúzia horizont. - komplet , podrobný popis vid'. výpis!!! "Po5"	ks	2,000	495,862	991,724	0,000
213	6114124000-p1	Plastové 2kríd. dvere s pevným nadsvetlíkom, 2/3 zasklené izol. 3sklom, 6 komorový profil , Al žalúzia horizontálna, zámok FAB, z oboch strán guľa, dvere s nízkym prahom, - komplet , podrobný popis vid'. výpis!!! "Pd1"	ks	1,000	974,016	974,016	0,000
214	5534130300-1p	Dvere Al ľavé, š. 900 mm s pevným nadsvetlíkom, 2/3 zasklené izol. 3sklom , spodná časť Al izol. panel, zámok FAB, z oboch strán kľučka, dvere s nízkym prahom, samozatvárač s aretáciou, - komplet , podrobný popis vid'. výpis!!! "Hd1"	ks	1,000	779,212	779,212	0,000
215	767646510	Montáž dverí, dokončenie okovania protipožiarnych uzáverov jednokrídlových "Dv07"	ks	1,000	48,716	48,716	0,001
216	5534125600	Oceľové dvere 800x1970 plné požiarne bez zárubne, jednokrídlové, farba hnedá, 30 D3 EW-C "Dv07"	ks	1,000	265,641	265,641	0,032
217	767649191	Montáž doplnkov dverí, samozatvárač hydraulický "Dv07"	ks	1,000	6,198	6,198	0,000
218	5496632000 - 3	Samozatvárač pre požiarne dvere "Dv07"	ks	1,000	79,692	79,692	0,000
219	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	56,431	0,900	50,788	0,000

769 Montáž vzduchotechnických zariadení

541,903

0,005

220	769011000	Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného na stenu veľkosť: 100	ks	2,000	4,165	8,330	0,000
221	EVY000001092 -1	Stenový ventilátor so spätnou klapkou a časovým dobehom	ks	2,000	41,814	83,628	0,000
222	769021220	Montáž ohybnej PVC hadice priemeru 100-130 mm	m	5,800	2,171	12,592	0,000
223	4290027703	GREYFLEX 102 ohybná PVC hadica (resp. ekvivalent)	ks	5,800	8,363	48,505	0,000
224	4290027703-r	Montážny, tesniaci, závesný a spojovací materiál	kpl	1,000	83,628	83,628	0,000
225	769036000	Montáž protidažďovej žalúzie do prierezu 0.100 m2	ks	2,000	3,445	6,890	0,000
226	4290021107	PRG 200 W protidažďová žalúzia plastová (resp. ekvivalent)	ks	2,000	46,975	93,950	0,000
227	001000034-R	Oživenie, zaregulovanie a komplexné skúšky	hod	4,000	16,726	66,904	0,000
228	769035000	Montáž dvernej mriežky do prierezu 0.080 m2 "	ks	2,000	2,915	5,830	0,000
229	4290042473	Hliníková dverová mriežka NOVA-D-1-325x125 "Dv01,Dv06"	ks	2,000	16,450	32,900	0,002

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
230	769036006	Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.160-0.200 m2 "Ve"	ks	2,000	4,758	9,516	0,000
231	4290040407	Protidažďová žalúzia AL 400x400 so sieťkou "Ve"	ks	2,000	40,086	80,172	0,004
232	998769201	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	5,328	1,700	9,058	0,000

771 Podlahy z dlaždíc 1 240,004 0,925

233	771415004	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu	m	23,200	2,206	51,179	0,106
234	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu vrátane PN a škárovania "P1,P2,P3"	m2	48,800	11,028	538,166	0,229
235	5979650320	Protišmyková keramická dlažba "P1,P2,P3"	m2	52,142	10,874	566,992	0,590
236	771579811	Montáž prechodového profilu	m	10,450	0,987	10,314	0,000
237	5538200200	Prechodový profil	m	10,973	2,509	27,531	0,000
238	771579811-1	Montáž dilatačnej lišty "Dp"	m	1,200	1,254	1,505	0,000
239	5624900020 - 4	Dilatačný profil dlažbový "Dp"	m	1,200	1,505	1,806	0,000
240	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	11,975	3,550	42,511	0,000

776 Podlahy povlakové 1 494,782 0,000

241	776411100	Lepenie podlahových soklíkov alebo lišt mákkých soklových	m	51,300	0,836	42,887	0,000
242	2841291500 - 2	Soklová lišta z mákčeného PVC 30 x 30 mm	m	53,865	1,673	90,116	0,000
243	776521100-1	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov vrátane zvrátenia "P4"	m2	73,600	2,927	215,427	0,000
244	2841291500-TS	Homogénna pvc podlaha hr. 2 mm (napr. PVC Tarkett Somplan Plus)	m2	75,808	15,053	1 141,138	0,000
245	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	14,896	0,350	5,214	0,000

777 Podlahy syntetické 257,345 0,000

246	777695112-W	Nátery ostatných podláh betónových jednonásobné - weber.betonkontakt "P1,P2,P3"	m2	122,400	2,091	255,938	0,000
247	998777201	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	%	2,559	0,550	1,407	0,000

781 Dokončovacie práce a obklady 2 307,401 0,331

248	781445017	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu vrátane PN a škárovania "B,D"	m2	77,213	13,010	1 004,541	0,312
249	781545210	Montáž obkladov ostenia z obkladačiek hutných, polohtných do tmelu	m	11,300	6,911	78,094	0,011
250	5976582000-1	Obkladačky keramické Tubadzin pastel matné (resp. ekvivalent)	m2	81,746	13,916	1 137,577	0,000
251	781491111	Montáž profilov pre obklad do tmelu - roh steny vonkajší	m	15,300	0,572	8,752	0,008
252	5624900020 - 5	Obkladový profil - hliníkový - rohový	m	15,453	2,148	33,193	0,000
253	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	22,622	2,000	45,244	0,000

783 Dokončovacie práce - nátery 134,165 0,007

254	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm "Nt" " Dv01....Dv07"	m2	16,275	3,992	64,970	0,003
255	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm "VII,VIII, IX" Nt" Dv01....Dv07"	m2	22,669	2,127	48,217	0,002
256	783425150	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm dvojnásobné so základným náterom - 105µm "Dr"	m	3,000	1,530	4,590	0,000
257	783726200	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakov 2x lakovaním "Dr"	m2	9,950	1,647	16,388	0,002

784 Dokončovacie práce - maľby 620,537 0,144

258	784418011	Zakryvanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	122,400	0,534	65,362	0,019
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom

260	784452471	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrný podklad výšky do 3, 80 m včetně PN "A,C"	m2	375,626	1,478	555,175	0,125
-----	-----------	--	----	---------	-------	---------	-------

Celkom

71 989,999

221,247

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie kapacity objektu MŠ-Óvoda, Štúrova 1, Fil'akovo prostredníctvom prístavby, prestavby a rekonštrukcie

Objekt: Oprávnené výdavky

Podčasť: B. Bleskozvod

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:



Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	49,640	39,720	89,360
2	Zakladanie	49,640	39,720	89,360
M	M	421,003	422,714	843,717
21-M	Elektromontážne práce	421,003	422,714	843,717
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	0,000	324,782	324,782
NEZ	Pomocné stavebné práce	0,000	142,142	142,142
	Celkom	470,643	929,358	1 400,001

ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie kapacity objektu MŠ-Óvoda, Štúrova 1, Filakovo prostredníctvom pristavby, prestavby a rekonštrukcie

Objekt: Oprávnené výdavky

Podčasť: B. Bleskozvod

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				89,360	0,000
2		Zakladanie				89,360	0,000
1	91011301030040	Osadenie polyamidovej príchytky do muriva z tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu HM 12	ks	40,000	0,993	39,720	0,000
2	5628412900	Príchytka D 12 mm	ks	40,000	1,241	49,640	0,000
M		M				843,717	0,099
21-M		Elektromontážne práce				843,717	0,099
3	210220010	Náter zemniaceho pásku do 120 mm ² (1x náter včít.svo riek a vyznač.žlt.pruhov)	M	2,500	0,757	1,893	0,000
4	2462740600	Chemicko odolná náterová hmota SIKAGARD 64N	kg	0,500	12,414	6,207	0,000
5	246420300	Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006	kg	0,500	1,655	0,828	0,000
6	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm ²	M	12,000	1,068	12,816	0,000
7	3544224150	Územňovacia vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10	kg	7,500	0,953	7,148	0,008
8	3544217600	Podpera vedenia na vonkajšie izolácie ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 17-4	ks	32,000	0,629	20,128	0,006
9	3544217950	Podpera vedenia na rovné strechy plastová PV 21 ZIN HRONSKY BENADIKT (resp. ekvivalent)	ks	124,000	0,886	109,864	0,050
10	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	2,000	1,125	2,250	0,000
11	3544219850	Svorka pripojovacia pre spojenie kovových súčiastok ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 1	ks	2,000	0,462	0,924	0,000
12	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	32,000	0,993	31,776	0,000
13	3540406800	HR-Svorka SS	ks	32,000	0,579	18,528	0,006
14	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	KU S	16,000	1,076	17,216	0,000
15	3540406100	HR-Svorka SK	ks	8,000	0,745	5,960	0,000
16	354040620	HR-Svorka SO	ks	4,000	0,828	3,312	0,000
17	354040830	HR-Svorka SZ	ks	4,000	1,655	6,620	0,000
18	210220361	Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m	ks	8,000	12,414	99,312	0,000
19	210220371	Uzemňovací kruh v jamke pre spojenie uzemň. pásika včít. ich pripojenia, bez náteru	ks	8,000	12,827	102,616	0,000
20	3540406000	HR-Svorka SJ 02	ks	8,000	1,655	13,240	0,000
21	3540501100	HR-Zemniaca tyč ZT 2 m	ks	8,000	14,896	119,168	0,000
22	210220372	Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny	ks	4,000	8,276	33,104	0,000
23	3540201200	HR-Držiak DUZ	ks	8,000	1,241	9,928	0,000
24	3540402400	HR-Ochranný uholník OU 1,7 m	ks	4,000	4,138	16,552	0,000
25	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	KU S	4,000	1,655	6,620	0,000
26	548951100	Štítk smaltovaný do 5 plsmmen 10x15 mm	kus	4,000	2,483	9,932	0,000
27	210220204	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30	ks	1,000	5,443	5,443	0,000
28	3544215550	Zachytávacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie JP 20	ks	1,000	8,276	8,276	0,004

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
29	3544216150	Betónový podstavec k zvodovej tyči JP a OB ZIN HRONSKY BENADIKT (resp. ekvivalent)	ks	1,000	8,276	8,276	0,014
30	3544216200	Ochranná strieška horná ocelová žiarovo zinkovaná označenie OS 01, ZIN Hronský Beňadik (resp. ekvivalent)	ks	1,000	1,191	1,191	0,000
31	3544218950	HR-Svorka SJ 01	ks	1,000	0,694	0,694	0,000
32	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10	m	78,000	1,406	109,668	0,000
33	3544245350	Územňovací vodič zliatina AlMgSi označenie O 8 ZIN HRONSKY BENADIKT (resp. ekvivalent)	kg	10,550	5,140	54,227	0,011

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 324,782 0,000

34	hzs-001	Revízie	hod	8,000	24,823	198,584	0,000
35	M21-DOP	Doprava do 3,5t	km	50,000	1,655	82,750	0,000
36	M21-OD	Likvidácia odpadu s dokladovaním	ton	0,150	289,653	43,448	0,000

NEZ Pomocné stavebné práce 142,142 0,000

37	M21-MV	Murárske výpomoci 5%	%	1,000	62,894	62,894	0,000
38	M21-PM	Podružný materiál 6%	%	1,000	27,840	27,840	0,000
39	M21-PPV	Podiel prídružených výkonov 6%	%	1,000	51,408	51,408	0,000

Celkom 1 400,001 0,099

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie kapacity objektu MŠ-Óvoda, Štúrova 1, Fil'akovo prostredníctvom prístavby, prestavby a rekonštrukcie

Objekt: Oprávnené výdavky

Podčasť: C. Elektroinštalácia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:



Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
91	Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení	130,860	184,103	314,963
91011301	Úložný materiál - Príchytky (hmoždinky) - Polyamydové	5,576	139,564	145,140
91021701	Oceľové konštrukcie - Požiaru odolné izol. dosky - Do kábl. roštov	0,000	11,747	11,747
91080107	Káble Cu - NN - Káble oznamovacie	101,790	24,960	126,750
91111003	Spínacie, spúšťacie a regulačné ústrojenstvá - Zásuvky nn, domové, vstavné - Štvorpólové	23,494	7,832	31,326
PSV	Práce a dodávky PSV	1 487,709	176,699	1 664,408
740	Silnoprúd	1 487,709	176,699	1 664,408
M	M	1 796,879	3 877,907	5 674,786
21-M	Elektromontáže	1 796,879	3 877,907	5 674,786
VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady	0,000	1 545,843	1 545,843
VRN10	Inžinierska činnosť	0,000	1 545,843	1 545,843
	Celkom	3 415,448	5 784,552	9 200,000

ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie kapacity objektu MŠ-Óvoda, Štúrova 1, Filakovo prostredníctvom prístavby, prestavby a rekonštrukcie

Objekt: Oprávnené výdavky

Podčasť: C. Elektroinštalácia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
91		Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení				314,963	0,002
91011301		Úložný materiál - Príchytky (hmoždinky) - Polyamidové				145,140	0,002
1	210011310	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	ks	164,000	0,851	139,564	0,000
2	2830406000	Hmoždinka klasická so skrútkou 8x40 mm typ: T8CS-PA	ks	164,000	0,034	5,576	0,002
91021701		Oceľové konštrukcie - Požiaru odolné izol. dosky - Do kábl. roštov				11,747	0,000
3	91021701010060	Protipožiarna stenová prepážka z protipožiarnych vložiek typu PTV hrúbka prepážky do 400 mm	m2	0,250	46,989	11,747	0,000
91080107		Káble Cu - NN - Káble oznamovacie				126,750	0,000
4	210800625	Dátový kábel STP CAT6 uložený pevne	m	130,000	0,192	24,960	0,000
5	3410300100	STP CAT6 Dátový kábel	m	130,000	0,783	101,790	0,000
91111003		Spínacie, spúšťacie a regulačné ústrojenstvá - Zásuvky nn, domové, vstavné - Štvorpólové				31,326	0,000
6	91111003010010	Zásuvka domová vstavaná dátová, TV	ks	2,000	3,916	7,832	0,000
7	3450300100	D-zásuvka dátová 2xRJ45 biela	ks	2,000	11,747	23,494	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				1 664,408	0,032
740		Silnoprúd				1 664,408	0,032
8	210201011	Zapojenie svietidla IP44, 2 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	14,000	4,097	57,358	0,000
9	3486301360	Interierové svietidlo žiarivkové 2xE27, IP44	ks	14,000	39,158	548,212	0,000
10	210201066	Zapojenie svietidla IP44, 2 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového s lineárnou žiarivkou	ks	14,000	3,778	52,892	0,000
11	3486301790	Svietidlo s lineárnou žiarivkou 2x18W, IP40, so štartérom	ks	14,000	16,164	226,296	0,024
12	210201510	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového	ks	11,000	3,193	35,123	0,000
13	3486801090	Nástenné/stropné núdzové svietidlo s vyznačením smeru úniku	ks	11,000	33,509	368,599	0,008
14	347020690012	Kompaktná žiarivka 8W E27	ks	28,000	7,832	219,296	0,000
15	744121021	Montáž ventilátora - bytový nástenný 100, IP44	ks	2,000	15,663	31,326	0,000
16	3480254600	Ventilátor bytový 100, IP44	ks	2,000	62,653	125,306	0,000
M		M				5 674,786	0,325
21-M		Elektromontáže				5 674,786	0,325
17	210010003	Rúrka ohybná elektroinštalácia, uložená pod omietkou, typ 23 - 23	m	20,000	0,819	16,380	0,000
18	3450704200	I-Rúrka FX 25	m	20,000	0,324	6,480	0,001
19	210010039	Rúrka tuhá elektroinštalácia z PVC typ 1525, uložená voľne alebo pod omietkou	m	100,000	0,756	75,600	0,000
20	3457100080	Rúrka tuhá 320N PVC KA - sv. šedá/RAL7035 1525 KA	m	100,000	0,453	45,300	0,106

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
21	210010311	Krabica odbočná s viečkom kruhová , bez zapojenia	ks	56,000	1,788	100,128	0,000
22	3450906510	Krabica KU 68	ks	56,000	0,173	9,688	0,002
23	210010313	Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová	KU S	10,000	1,292	12,920	0,000
24	3450913000	Krabica KO-125	ks	10,000	1,418	14,180	0,000
25	210040701	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s vysekaním,zamurovaním a začistením	m	150,000	5,482	822,300	0,000
26	210040702	Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie rážka pre rúrku alebo kábel do D 48 mm	m	50,000	15,663	783,150	0,000
27	210040711	Otvor pre krabicu malú s vysekaním a začistením	ks	66,000	0,470	31,020	0,000
28	2100407123	Otvor pre krabicu veľkú s vysekaním a začistením	ks	1,000	7,048	7,048	0,000
29	5856106100	Suché omietkové zmesi - štukatárska sadra 6	kg	10,000	2,741	27,410	0,000
30	210100001	Ukončenie vodičov v krabici vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	30,000	0,580	17,400	0,000
31	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	5,000	0,819	4,095	0,000
32	35701688001	Rozvádzač RH - komponenty	ks	1,000	352,420	352,420	0,000
33	210100008	Kompletáž rozvádzača RH vč. zapojenia	ks	1,000	2,852	2,852	0,000
34	3450632800	Svorka WAGO 1,5-2,5	ks	75,000	1,175	88,125	0,000
35	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	2,000	1,479	2,958	0,000
36	3450201270	Spínač 1 IP20	ks	1,000	1,093	1,093	0,000
37	3450201320	Spínač 1 IP44	ks	1,000	1,746	1,746	0,000
38	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	2,000	1,692	3,384	0,000
39	34502031201	Prepínač 5 IP44	ks	2,000	4,542	9,084	0,000
40	210110044	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 5 B	ks	4,000	3,374	13,496	0,000
41	345020312011	Prepínač 5b IP20	ks	2,000	4,307	8,614	0,000
42	345020313011	Prepínač 5b IP44	ks	2,000	4,699	9,398	0,000
43	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	14,000	1,692	23,688	0,000
44	3450201520	Prepínač 6 IP20	ks	9,000	1,775	15,975	0,000
45	3450201580	Prepínač 6 IP44	ks	5,000	4,894	24,470	0,000
46	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	2,000	1,905	3,810	0,000
47	3450201620	Prepínač 7 IP20	ks	2,000	1,927	3,854	0,000
48	210111002	Zásuvka domová vstavaná 10, 16 A 48, 250, 380 V vč. zapojenia vyhotovenie 2P + Z (s ochran. viečkom)	ks	370,000	2,602	962,740	0,000
49	3450310000	M-Zásuvka 16A, 230V, IP44 vodotesná biela s clonkami	ks	7,000	7,832	54,824	0,000
50	3450310400	M-Zásuvka 16A, 230V, IP20 biela s clonkami	ks	23,000	9,398	216,154	0,000
51	3450204890	Jednorámček 3901A-B10 B biely	ks	26,000	0,648	16,848	0,000
52	3450205015	Dvojrámček vodorovný 3901A-B20 B biely	ks	10,000	1,174	11,740	0,000
53	3450205250	Trojramček vodorovný 3901A-B30 B biely	ks	2,000	1,675	3,350	0,000
54	3450205430	Štvorrámček vodorovný 3901A-B40 B biely	ks	1,000	2,214	2,214	0,000
55	3544215000	Svorka uzemňovacia ekvipotencionálna	ks	1,000	0,244	0,244	0,000
56	3450914500	Krabica KT-250x110	ks	1,000	3,916	3,916	0,000
57	210220010	Náter zemniaceho pásu do 120 mm2(1x náter včft.svo riek a vyznač.žlt.pruhov)	M	2,500	0,717	1,793	0,000
58	2462740600	Chemicko odolná náterová hmota	kg	0,500	11,747	5,874	0,000
59	246420300	Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006	kg	0,500	1,566	0,783	0,000
60	210220321	Svorka na potrub."Bernard" vrát. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)	ks	35,000	2,193	76,755	0,000
61	3540201700	Svorka BARNARD+ medený pásik dĺžky 750mm	ks	35,000	2,349	82,215	0,000
62	210220452	Ochranné pospájanie v prácovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu	m	250,000	1,175	293,750	0,000
63	3410350203	H07V-U 10 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m	150,000	0,656	98,400	0,018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
64	3410350202	H07V-U 6 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m	100,000	0,396	39,600	0,008
65	210881075	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	520,000	0,554	288,080	0,000
66	3410350864	N2XH-J 3x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	520,000	0,482	250,640	0,104
67	2108810750	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH-O 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	180,000	0,705	126,900	0,000
68	34103508640	N2XH-O 3x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	180,000	0,783	140,940	0,000
69	210881076	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	320,000	0,628	200,960	0,000
70	3410350865	N2XH 3x2,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	320,000	0,656	209,920	0,077
71	210881104	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x10	m	10,000	0,670	6,700	0,000
72	3410350893	N2XH 5x10 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	10,000	4,138	41,380	0,008

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 1 545,843 0,000

VRN10 Inžinierska činnosť 1 545,843 0,000

73	HZS-001	Revízie	hod	10,000	23,495	234,950	0,000
74	M21-DOP	Doprava do 3,5t	km	150,000	1,566	234,900	0,000
75	M21-OD	Likvidácia odpadu s dokladovaním	ton	0,600	273,866	164,320	0,000
76	M21-MV	Murárske výpomoci 5%	%	1,000	414,397	414,397	0,000
77	M21-PM	Podružný materiál 6%	%	1,000	205,791	205,791	0,000
78	M21-PPV	Podiel pridružených výkonov 6%	%	1,000	291,485	291,485	0,000

Celkom 9 200,000 0,359

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie kapacity objektu MŠ-Óvoda, Štúrova 1, Fil'akovo prostredníctvom prístavby, prestavby a rekonštrukcie

Objekt: Oprávnené výdavky

Podčasť: D. Sanitná inštalácia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:



Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	469,602	957,644	1 427,246
1	Zemné práce	0,000	553,876	553,876
2	Zakladanie	50,598	6,557	57,155
4	Vodorovné konštrukcie	0,000	30,422	30,422
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	21,354	14,139	35,493
8	Rúrové vedenie	397,650	318,120	715,770
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,000	34,530	34,530
PSV	Práce a dodávky PSV	3 163,216	2 309,538	5 472,754
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	47,220	19,419	66,639
713	Izolácie tepelné	0,000	89,580	89,580
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	452,154	1 177,077	1 629,231
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	276,291	624,862	901,153
725	Zdravotechnika - zariadč. predmety	2 328,666	395,299	2 723,965
732	Ústredné kúrenie, strojojne	58,885	3,301	62,186
	Celkom	3 632,818	3 267,182	6 900,000

ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie kapacity objektu MŠ-Óvoda, Štúrova 1, Filakovo prostredníctvom prístavby, prestavby a rekonštrukcie

Objekt: Oprávnené výdavky

Podčasť: D. Sanitná inštalácia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 1 427,246 2,690

1 Zemné práce 553,876 0,000

1	130101001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.1-2 ručne	m3	9,750	14,132	137,787	0,000
5	130901121	Búranie konštrukcií z prostého betónu neprekľadaného kameňom vo vykopávkach	m3	2,000	155,476	310,952	0,000
4	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovaním povrchu zásypu	m3	3,900	9,014	35,155	0,000
3	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	3,900	17,944	69,982	0,000

2 Zakladanie 57,155 1,852

21	273313611	Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20	m3	0,800	71,444	57,155	1,852
----	-----------	---	----	-------	--------	--------	-------

4 Vodorovné konštrukcie 30,422 0,000

2	451595111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z prehodeného výkopku	m3	1,950	15,601	30,422	0,000
---	-----------	--	----	-------	--------	--------	-------

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 35,493 0,838

22	631312121	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom bez poteru o ploche 1-4 m2 a hr.do 80 mm	m3	0,400	88,733	35,493	0,838
----	-----------	---	----	-------	--------	--------	-------

8 Rúrové vedenie 715,770 0,000

25	837375121-1	Výsek a montáž odbočnej tvarovky	ks	2,000	159,060	318,120	0,000
26	171571	REHAU AWADOCK POLYMER CONNECT DN160 - napojenie na hlavné vedenie DN315 (resp. ekvivalent)	ks	2,000	198,825	397,650	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 34,530 0,000

53	972054141	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0, 0225 m2,hr.nad 120 mm, -0,00800t	ks	2,000	4,479	8,958	0,000
52	974031134	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 150 mm, -0,01300t	m	12,000	2,131	25,572	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 5 472,754 4,876

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 66,639 0,018

23	711462301	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode AQUAFIN-2K na ploche vodrovnej	m2	4,000	16,562	66,248	0,018
24	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,018	21,705	0,391	0,000

713 Izolácie tepelné 89,580 0,000

50	713482302-1	Montáž + dodávka trubíc MIRELON hr.6 mm, vnút.priemer 22 mm (resp. ekvivalent)	m	43,000	1,272	54,696	0,000
49	713482303-1	Montáž + dodávka trubíc MIRELON hr.6 mm, vnút.priemer 26 mm (resp. ekvivalent)	m	12,000	1,352	16,224	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
48	713482304-1	Montáž + dodávka trubíc MIRELON hr.5 mm, vnút.priemer 35 mm (resp. ekvivalent)	m	13,000	1,432	18,616	0,000
51	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,002	21,896	0,044	0,000

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia

1 629,231 1,594

7	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	12,000	11,686	140,232	0,020
6	721171112	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160x3, 9	m	14,000	17,695	247,730	0,047
8	721171612-1	Potrubie z rúr PP WAVIN odhlučnené 110/3, 4 odpadné zvislé (resp. ekvivalent)	m	15,000	39,762	596,430	0,000
9	721171621	Potrubie z rúr PP Poloplast NG odhlučnené 50/2, 0 odpadné prípojné	m	14,000	13,520	189,280	0,000
12	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 40x1, 8	ks	2,000	1,864	3,728	0,000
11	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 50x1, 8	ks	8,000	2,065	16,520	0,000
10	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 110x2, 3	ks	8,000	3,053	24,424	0,000
13	721212403	Montáž podlahového vpustu, so zvislým odtokom z PVC DN 110	ks	3,000	8,748	26,244	0,000
14	HL310NPr	Podlah. vpust so zvislým odtok.DN50/75/110 s pevn.izolač.prírubou,s vtok.mriežk.z nerez.115x115mm a zápach.vlož. "PRIMUS". Trieda zaťaž.K3(300kg). (resp. ekvivalent)	ks	3,000	43,742	131,226	0,000
15	721233212	Strešný vtok plastový korugovaný pre ploché strechy so zvislým odtokom DN 100 mm	ks	2,000	14,315	28,630	0,000
16	HL62P/1	Strešný vpust DN110 s PVC-limcom	ks	2,000	75,554	151,108	0,000
17	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	41,000	0,575	23,575	0,648
18	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	14,000	0,736	10,304	0,880
19	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	55,000	0,688	37,840	0,000
20	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,119	16,471	1,960	0,000

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

901,153 3,167

29	722172121	Potrubie z plastických rúr PP D20/3.4 - PN20, polyfúznym zváraním	m	43,000	5,730	246,390	0,009
28	722172122	Potrubie z plastických rúr PP D25/4.2 - PN20, polyfúznym zváraním	m	12,000	6,999	83,988	0,004
27	722172123	Potrubie z plastických rúr PP D32/5.4 - PN20, polyfúznym zváraním	m	13,000	8,774	114,062	0,008
30	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	21,000	5,407	113,547	0,000
32	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	7,000	3,622	25,354	0,001
31	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	7,000	7,234	50,638	0,002
40	722239101	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku,poistného, redukčného, šikmého G 1/2	ks	5,000	2,068	10,340	0,000
41	5518600377	Armatúry závitové - voda Vodovodná spätná klapka Clapet 1/2" IVAR č.08406012 (resp. ekvivalent)	ks	2,000	4,692	9,384	0,000
44	4849220002	Regulačné a poistné armatúry Zmiešavací ventil termostatický 1/2"F - Kv1,3 IVAR C520 č.520430 (resp. ekvivalent)	ks	1,000	58,098	58,098	0,001
42	5518100225	Armatúry závitové - voda Guľový uzáver voda PERFECTA, FF motýl 1/2" IVAR č.8366R004 (resp. ekvivalent)	ks	2,000	3,340	6,680	0,000
35	722239102	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku,poistného, redukčného, šikmého G 3/4	ks	4,000	2,306	9,224	0,000
38	5518800134	Armatúry závitové - voda Bezpečnostná skupina k bojleru 3/4" IVAR č.507050 (resp. ekvivalent)	ks	1,000	23,859	23,859	0,000
43	5518100217	Armatúry závitové - voda Guľový uzáver voda PERFECTA, FF páčka 3/4" IVAR č.8363R005 (resp. ekvivalent)	ks	2,000	4,772	9,544	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
39	5518600378	Armatúry závitové - voda Vodarovná spätná klapka Clapet 3/4" IVAR č.08406034 (resp. ekvivalent)	ks	1,000	7,158	7,158	0,000
33	722239103	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 1	ks	1,000	3,022	3,022	0,000
34	5511083600	Ventil k armatúram pre ústredné vykurovanie priamy prechodný KE 83 E 1" (resp. ekvivalent)	ks	1,000	5,339	5,339	0,001
45	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	68,000	1,057	71,876	0,693
46	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN	m	68,000	0,760	51,680	2,449
47	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,065	14,928	0,970	0,000

725 Zdravotechnika - zariad. predmety
2 723,965
0,095

56	725119106	Montáž splachovacej nádržky plastovej s rohovým ventilom nízko položených	ks	3,000	12,179	36,537	0,000
57	6420143791	Nádržka JIKA biela, (resp. ekvivalent)	ks	3,000	39,765	119,295	0,000
60	725119308	Montáž záchodovej misy kombinovanej s zvislým odpadom	súb	1,000	24,063	24,063	0,001
61	8253960002971	Klozet kombinovaný stojací ZETA biela, (resp. ekvivalent)	ks	1,000	143,154	143,154	0,000
58	725119400	Montáž záchodovej misy voľne stojacej s zvislým odpadom	ks	3,000	22,502	67,506	0,002
102	2862260605-1	Stenové elementy 1200 x 600 mm	ks	2,000	47,718	95,436	0,000
59	6420141640	Klozet stojací BABY biela, sedadlo	ks	3,000	37,091	111,273	0,038
62	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb	6,000	21,340	128,040	0,003
63	8103910001211	Umývadlo ZETA-55 biela (resp. ekvivalent)	ks	3,000	23,859	71,577	0,000
105	6420145720-1	Zrkadlo	ks	1,000	55,671	55,671	0,000
64	8103900001041	Umývadlo ZETA-50 biela, (resp. ekvivalent)	ks	3,000	27,836	83,508	0,000
103	5513009000-1	Polička s vešiakom	ks	3,000	43,742	131,226	0,000
104	6420152300-1	Zrkadlo "slniečko"	ks	3,000	31,812	95,436	0,000
65	725241312	Montáž - vanička sprchová plechová smaltovaná štvrtkruh 800x800 mm	súb	2,000	29,851	59,702	0,001
66	2140800000111-1	sprchová vanička oceľ. smaltovaná 80x80 štvrtkruh	ks	2,000	31,812	63,624	0,000
67	725245102	Montáž - zástena sprchová do výšky 2000 mm a šírky 800 mm	súb	1,000	21,728	21,728	0,000
68	5548443000	Kút sprchový rozmer 800cm	ks	1,000	159,060	159,060	0,000
69	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska	súb	1,000	4,054	4,054	0,000
70	3853E1004000	Toaletná doska	ks	1,000	11,930	11,930	0,000
71	725319113	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 800 x 600 mm, bez výtokových armatúr	súb	1,000	10,112	10,112	0,000
72	5523134500	Drez antikorový s odkvapovou doskou	ks	1,000	87,483	87,483	0,000
73	725333360	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb	1,000	18,753	18,753	0,000
74	6420144360	Výlečka MIRA biela (resp. ekvivalent)	ks	1,000	159,060	159,060	0,016
54	725539102	Montáž elektrického zásobníka akumuláčného stojatej do 80 L	súb	1,000	30,715	30,715	0,001
55	5413000190	Tatramat akumuláčny elektrický tlakový ohrievač stojatý s objemom 80L. (resp. ekvivalent)	ks	1,000	184,883	184,883	0,028
75	725819201	Montáž ventilu nástenného G 1/2	súb	3,000	2,880	8,640	0,001
76	320040516	KLUDI STANDARD Nástenný výtokový ventil (resp. ekvivalent)	ks	3,000	23,859	71,577	0,000
77	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb	4,000	3,482	13,928	0,001
78	4228461179	Ventil rohový s prípojkou na G 1/2	ks	4,000	5,449	21,796	0,001
79	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	5,000	5,894	29,470	0,001
80	320040517	KLUDI STANDARD Nástenna batéria (resp. ekvivalent)	ks	5,000	33,403	167,015	0,000
81	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	2,000	2,340	4,680	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
82	386800576	KLUDI LOGO-MIX Sprchová jednopákovová batéria (resp. ekvivalent)	ks	2,000	63,624	127,248	0,000
83	386800579	KLUDI LOGO-MIX sprchová súprava 1S (resp. ekvivalent)	ks	2,000	23,859	47,718	0,000
84	725849206	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s pevou výškou sprchy	ks	1,000	1,184	1,184	0,000
85	5513007160	Držiak sprchy	ks	1,000	15,906	15,906	0,000
91	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	6,000	2,059	12,354	0,000
92	HL132/40	Zápachová uzávierka 5/4" pre umývadlá s krycou ružicou odtoku DN 40	ks	6,000	7,953	47,718	0,000
88	725869311	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 50 (pre jeden drez)	ks	1,000	2,224	2,224	0,000
89	HL100/50	Zápachová uzávierka 6/4" s prípojkou pre práčku alebo umývačku riadu so spätnou klapkou. Zápachová uzávierka 70?mm DN 50	ks	1,000	11,930	11,930	0,000
90	HL15U-6/4	Odpadový ventil s prepacom k HL 100 prípojovací závit 6/4"	ks	1,000	13,520	13,520	0,000
86	725869340	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	ks	2,000	2,067	4,134	0,000
87	HL514	záp. uzávierka pre sprchové vane s odpadovým ventilom 6/4" Pre odpadové odtoky sprchovacích vaničiek DN 52?mm	ks	2,000	15,906	31,812	0,000
93	725869383	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 110	ks	4,000	2,370	9,480	0,000
94	HL200/1	Manžeta pre pripojenie WC VARIO s otočným, excentrickým pripojením (0-20?mm), DN 110 (resp. ekvivalent)	ks	4,000	7,953	31,812	0,000
95	725869384	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 110	ks	1,000	2,386	2,386	0,000
96	HL210.7WE	Koleno pre pripojenie WC ako HL210, ale s krycou ružicou na odtoku biele, DN 110	ks	1,000	19,883	19,883	0,000
97	725989101	Montáž dvierok kovových lakovaných	ks	2,000	0,324	0,648	0,000
98	5516757400	Dvierka krycie 30x15 cm nerezové	ks	2,000	23,859	47,718	0,000
99	998725101	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,313	17,117	5,358	0,000

732 Ústredné kúrenie, strojovne 62,186 0,001

100	732331027	Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 8 l	ks	1,000	3,301	3,301	0,000
101	4846717035	Nádoba-expanzná s vakom 2 litr IVAR (resp. ekvivalent)	ks	1,000	58,885	58,885	0,001

Celkom

6 900,000

7,565

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie kapacity objektu MŠ-Óvoda, Štúrova 1, Filákovovo prostredníctvom prístavby, prestavby a rekonštrukcie

Objekt: Oprávnené výdavky

Podčasť: E. Ústredné vykurovanie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:



Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
PSV	Práce a dodávky PSV	1 006,044	1 936,272	2 942,316
713	Izolácie tepelné	141,297	159,680	300,977
731	Ústredné kúrenie, kotolne	0,000	118,261	118,261
733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	4,246	1 545,310	1 549,556
734	Ústredné kúrenie, armatúry.	267,322	37,085	304,407
735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	592,943	75,201	668,144
783	Dokončovacie práce - nátery	0,236	0,735	0,971
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	0,000	157,682	157,682
	Celkom	1 006,044	2 093,954	3 099,998

ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie kapacity objektu MŠ-Óvoda, Štúrova 1, Fil'akovo prostredníctvom prístavby, prestavby a rekonštrukcie
 Objekt: Oprávnené výdavky
 Podčasť: E. Ústredné vykurovanie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
PSV Práce a dodávky PSV						2 942,316	0,134
713 Izolácie tepelné						300,977	0,006
40	713400843	Odstránenie tepelnej izolácie potrubia bez konštrukcie bez povrchovej úpravy, -0,01850t	m2	25,000	2,242	56,050	0,000
41	713482122	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 42-70	m	50,000	2,349	117,450	0,001
42	2837741615	TUBOLIT izolácia-trubica hr. izol.20mm, vonk.priemer potrubia 76mm DG 20x76 nadrezaná AZ FLEX + Fólia samolepiaca Izogenpack - biela (resp. ekvivalent)	m	51,000	2,497	127,347	0,005
43	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,006	21,706	0,130	0,000
731 Ústredné kúrenie, kotolne						118,261	0,000
6	731391817	Vypúšťanie a spätné napustenie vody z UK do kanalizácie samospádom, odvzdušnenie	kpl	1,000	118,261	118,261	0,000
733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie						1 549,556	0,080
37	733161501-1	Potrubie plasthliníkové IVAR-ALPEX-ISOL 16x2 mm z rúrok v kotúčoch (resp. ekvivalent)	m	18,000	11,038	198,684	0,000
36	733161503-1	Potrubie plasthliníkové IVAR-ALPEX-ISOL 20x2 mm z rúrok v kotúčoch (resp. ekvivalent)	m	37,000	12,615	466,755	0,000
35	733161504-1	Potrubie plasthliníkové IVAR-ALPEX-ISOL 26x3 mm z rúrok v kotúčoch (resp. ekvivalent)	m	42,500	19,709	837,633	0,000
38	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	97,500	0,322	31,395	0,079
5	733191924	Oprava rozvodov potrubí -prívravenie odbočky do DN 20	ks	2,000	5,700	11,400	0,001
39	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,115	32,082	3,689	0,000
734 Ústredné kúrenie, armatúry.						304,407	0,002
31	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	9,000	2,041	18,369	0,000
32	5518100099	Kúrenárske armatúrySADA Vekoluxivar - regulačné, pre dvojtrubk. systém EKx16x2 IVAR č.KIT 501848 (obsahuje T5000) (resp. ekvivalent)	ks	7,000	19,710	137,970	0,000
33	5518100098	Kúrenárske armatúrySADA Vekoluxivar - regulačné, pre dvojtrubk. systém EKx16x2 IVAR č.KIT 501845 (obsahuje T5000) (resp. ekvivalent)	ks	1,000	19,710	19,710	0,000
34	5518100128	Kúrenárske armatúryKúpeľňová prípoj.sada OPTIMA-termost. ventil rohový 1/2"x M24 IVAR č.530040 chróm (resp. ekvivalent)	ks	1,000	25,229	25,229	0,000
20	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	3,000	2,512	7,536	0,000
22	5518100252	Armatúry závitové - Gulový uzáver voda EVOLUTION, FF páčka 3/4" IVAR č.80001034 (resp. ekvivalent)	ks	3,000	7,884	23,652	0,000
25	734211111	Ventil odvzdušňovací závitový vykurovacích telies do G 3/8	ks	9,000	1,579	14,211	0,001
26	734213270	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2 so spätnou klapkou	ks	2,000	1,603	3,206	0,000
27	4848906830	ARMATÚRY PRE UZAVRETÉ SYSTÉMY IVAR MINICAL, Automatický odvzdušňovací ventil so spätnou klapkou, 1/2" (resp. ekvivalent)	ks	2,000	6,163	12,326	0,000
28	734223010	Montáž ventilu závitového regulačného G 3/4 stupačkového	ks	1,000	2,728	2,728	0,000
29	5524378601	Ventil regulačný DN 3/4" vyvažovací stupačkový, typ CIM 727, kód 727034 IVAR (resp. ekvivalent)	ks	1,000	39,420	39,420	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
30	998734101	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,002	25,031	0,050	0,000

735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

668,144

0,046

44	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	8,000	3,151	25,208	0,000
2	735121810	Demontáž radiátorov oceľových článkových, -0,01057t	m2	2,000	0,773	1,546	0,000
9	735154040	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	2,000	4,563	9,126	0,000
10	4845366600-1	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORADO 11VK s jedným panelom a jedným konvektorom 600x0400 (resp. ekvivalent)	ks	1,000	35,478	35,478	0,000
11	4845366620-1	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORADO 11VK s jedným panelom a jedným konvektorom 600x0600 (resp. ekvivalent)	ks	1,000	43,362	43,362	0,000
12	735154041	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	4,835	4,835	0,000
13	4845366640-1	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORADO 11VK s jedným panelom a jedným konvektorom 600x0800 (resp. ekvivalent)	ks	1,000	47,304	47,304	0,000
14	735154041	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	2,000	4,835	9,670	0,000
15	4848952570	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORADO-SATEC 11VK 600x 800 (resp. ekvivalent)	ks	2,000	81,123	162,246	0,046
16	735154042	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000	5,118	5,118	0,000
17	4845366680-1	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORADO 11VK s jedným panelom a jedným konvektorom 600x1200 (resp. ekvivalent)	ks	1,000	67,015	67,015	0,000
7	735154133	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	2,000	6,408	12,816	0,000
8	4845379800-1	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORADO 22VK s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 500x1600 (resp. ekvivalent)	ks	2,000	118,261	236,522	0,000
1	735291800	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu	ks	4,000	0,284	1,136	0,000
3	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	2,000	0,525	1,050	0,000
4	735890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích telies do 6m	t	0,015	27,725	0,416	0,000
18	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	0,179	29,584	5,296	0,000

783 Dokončovacie práce - nátery

0,971

0,000

46	783415050	Nátery kovového potrubia olejové do DN 100 mm jednonás. so základným náterom - 70µm	m	1,000	0,971	0,971	0,000
----	-----------	---	---	-------	-------	-------	-------

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

157,682

0,000

45	HZS000113-1	Vykurovacia skúška - odborné	kpl	1,000	157,682	157,682	0,000
----	-------------	------------------------------	-----	-------	---------	---------	-------

Celkom

3 099,998

0,134

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie kapacity objektu MŠ-Óvoda, Štúrova 1, Filakovo prostredníctvom prístavby, prestavby a rekonštrukcie

Objekt: Oprávnené výdavky

Podčasť: A. Zateplenie obvodového plášťa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:



Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	18 316,601	89 569,468	107 886,069
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	13 025,278	75 444,416	88 469,694
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 291,323	11 725,120	17 016,443
99	Presun hmôt HSV	0,000	2 399,932	2 399,932
PSV	Práce a dodávky PSV	9 276,708	10 352,780	19 629,488
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	3 378,681	984,624	4 363,305
713	Izolácie tepelné	648,276	655,251	1 303,527
764	Konštrukcie klampiarske	427,209	5 566,983	5 994,192
767	Konštrukcie doplnkové kovové	1 575,189	970,322	2 545,511
769	Montáž vzduchotechnických zariadení	98,026	12,097	110,123
771	Podlahy z dlaždíc	3 069,251	1 793,979	4 863,230
783	Dokončovacie práce - nátery	80,076	369,524	449,600
M	Práce a dodávky M	3,927	883,676	887,603
21-M	Elektromontáže	3,927	883,676	887,603
VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady	0,000	196,841	196,841
VRN10	Inžinierska činnosť	0,000	196,841	196,841
	Celkom	27 597,236	101 002,765	128 600,001

ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie kapacity objektu MŠ-Óvoda, Štúrova 1, Filakovo prostredníctvom prístavby, prestavby a rekonštrukcie

Objekt: Oprávnené výdavky

Podčasť: A. Zateplenie obvodového plášťa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 107 886,069 238,993

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 88 469,694 170,559

1	711712016	Očistenie povrchu stien vysokotlakým vodným zariadením do 200 barov "Zt1,Zt2,So1,So2,So3"	m2	1 553,600	0,246	382,186	100,984
2	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov	m2	484,500	0,984	476,748	0,092
3	622422511	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -50% hladkých "Zt1,Zt2"	m2	1 396,887	5,905	8 248,618	64,788
4	621466025	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov Weber - Terranova, podkladný náter weber 700 "P2" (resp. ekvivalent)	m2	169,252	1,968	333,088	0,030
5	622463025	Príprava vonkajšieho podkladu stien Weber - Terranova, podkladný náter weber 700 "Zt1,Zt2,So3" (resp. ekvivalent)	m2	1 227,635	1,279	1 570,145	0,221
6	622463028	Príprava vonkajšieho podkladu stien Weber - Terranova, emulzia na zvýšenie priľnavosti weber.betonkontakt "So1,So2" (resp. ekvivalent)	m2	156,713	1,181	185,078	0,094
7	625252309-S	Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm Weber - Terranova THERM - EXCLUSIVE (Nobasil FKD S), skrutkovacie kotvy "Zt1" (resp. ekvivalent)	m2	1 013,560	36,912	37 412,527	0,000
8	625252340-3	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr.30 mm Weber - Terranova THERM - EXCLUSIVE (Nobasil FKD RS C1)"Zt1 ostenie" (resp. ekvivalent)	m2	150,505	24,113	3 629,127	0,000
9	625252321 - S	Kontaktný zatepľovací systém hr. 30 mm Weber - Terranova THERM - EXCLUSIVE (Nobasil FKD RS C1), natľkacie kotvy "Zt2" (resp. ekvivalent)	m2	120,076	20,668	2 481,731	0,000
10	625252021 - F	Kontaktný zatepľovací systém hr. 30 mm Weber - Terranova THERM - TERRANOVA (FIBRAN XPS ETICS GF), natľkacie kotvy "časť So3" (resp. ekvivalent)	m2	5,610	20,176	113,187	0,000
11	625252009-A	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm Weber - Terranova THERM - TERRANOVA (XPS do asf. lep.), skrutkovacie kotvy "So1" (resp. ekvivalent)	m2	143,078	31,002	4 435,704	0,000
12	625252021 - FA	Kontaktný zatepľovací systém hr. 30 mm Weber - Terranova THERM - TERRANOVA (FIBRAN XPS ETICS GF do asf. lep.), natľkacie kotvy "S02" (resp. ekvivalent)	m2	13,635	21,652	295,225	0,000
13	625252009-F	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm Weber - Terranova THERM - TERRANOVA (FIBRAN XPS ETICS GF), skrutkovacie kotvy "S03" (resp. ekvivalent)	m2	21,636	29,526	638,825	0,000
14	625252303-S	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm Weber - Terranova THERM - EXCLUSIVE (Nobasil FKD S), skrutkovacie kotvy "P2" (resp. ekvivalent)	m2	85,500	23,129	1 977,530	0,000
15	621466182	Vonkajšia omietka podhládov tenkovrstvová Weber - Terranova, silikón - silikátová, weber.pas clean, rozťieraná jemnozrnná "P2" (resp. ekvivalent)	m2	169,252	10,826	1 832,322	0,454
16	622464182	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová Weber - Terranova weber.pas clean rozťieraná jemnozrnná (resp. ekvivalent)	m2	1 200,389	9,842	11 814,229	3,217
17	784495210-R	Príplatok za farebné vzory na fasáde - viď. farebné riešenie III	m2	128,000	1,181	151,168	0,000
18	784495211-R	Logo MŠ	kus	1,000	157,473	157,473	0,000
19	622465111	Vonkajšia omietka stien Weber - Terranova, marmolit, mramorové zrná, jemnozrnná "So1,So2" (resp. ekvivalent)	m2	89,125	19,684	1 754,337	0,373
20	622451122	Vonkajšia omietka cementová stien alebo štítov hrubá zatretá "So1,So2"	m2	156,713	7,086	1 110,468	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
21	953946513	WEBER - TERRANOVA soklový profil LO 143 mm (hliníkový) (resp. ekvivalent)	m	184,400	4,527	834,779	0,070
22	953996601	WEBER - TERRANOVA okapnička na soklový profil PVC LO s tkaninou (resp. ekvivalent)	m	184,400	2,559	471,880	0,068
23	953946521	WEBER - TERRANOVA rohový ochranný profil s integrovanou sieťovinou LK Al 100 (hliníkový) (resp. ekvivalent)	m	673,850	1,673	1 127,351	0,088
24	953996611	WEBER - TERRANOVA dilatčný profil rohový PVC (resp. ekvivalent)	m	17,600	7,578	133,373	0,003
25	931961112	Vložky do dilatčných škár zvislé, z minerálnej plsti hr. 30 mm	m2	2,464	6,299	15,521	0,001
26	953996616	WEBER - TERRANOVA začíšťovaci okenný profil s tkaninou 6 mm (plastový) (resp. ekvivalent)	m	623,350	2,067	1 288,464	0,031
27	953996621	WEBER - TERRANOVA nadokenný profil s priznanou okapničkou VLT - 2H (plastový) (resp. ekvivalent)	m	246,530	2,165	533,737	0,017
28	931994141	Tesnenie polyuretánovým tmelom	m	702,330	1,772	1 244,529	0,028
29	632450229-1	Poter na balkóny Weber - Terranova, s polypropylénovými vláknami, hr. 35 - 50 mm "P1,P2" (resp. ekvivalent)	m2	121,300	31,495	3 820,344	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

17 016,443

68,434

30	976071111-1	Vybúranie kovových madiel a zábradií, pre spätné použitie po úprave zábradií "VI-Na"	m	66,500	4,724	314,146	0,000
31	764322830	Demontáž odkvapov "VII"	m	34,800	0,472	16,426	0,000
32	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolít, alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, včetně odsekania soklíkov -0,02000t "VIII"	m2	134,000	1,443	193,362	0,000
33	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t "VIII"	m3	11,314	59,740	675,898	0,000
34	952902110	Čistenie budov zameťaním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách "VIII"	m2	125,710	0,122	15,337	0,000
35	767991912	Ostatné opravy samostatným rezaním "Na"	m	22,960	1,166	26,771	0,000
36	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	196,500	0,871	171,152	0,000
37	767584811	Demontáž mriežky vzduchotechnickej, -0,00100t	ks	2,000	1,996	3,992	0,000
38	976082141-1	Demontáž držiakov, tabúl, konzol na fasáde, po zateplení spätná montáž, včetně kotiev	kpl	1,000	157,473	157,473	0,000
39	978015251	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v rozsahu do 50 %, -0,03000t "Zt1,Zt2,Zt3"	m2	1 491,363	0,602	897,801	0,000
40	783201812	Odstánenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou "Na"	m2	68,300	1,317	89,951	0,000
41	978036351-1	Otlčenie odlupnutých častí "Sc"	m2	17,360	1,575	27,342	0,000
42	959941111	Chemická kotva s kotevným svornikom M10 "Na"	ks	344,000	3,108	1 069,152	0,033
43	959941123	Chemická kotva "Mz"	ks	16,000	4,104	65,664	0,003
44	5953340440	PORFIX Priečkovka dl.500xv.250xš.125mm "Mz" (resp. ekvivalent)	ks	8,000	1,467	11,736	0,086
45	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 220,650	1,606	1 960,364	31,383
46	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	3 661,950	1,006	3 683,922	0,000
47	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 220,650	1,036	1 264,593	31,383
48	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	1 610,590	1,178	1 897,275	0,088
49	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete	m2	1 610,590	0,450	724,766	0,000
50	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	129,310	1,990	257,327	5,457
51	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	73,212	9,099	666,156	0,000
52	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 830,300	0,294	538,108	0,000
53	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	73,212	6,867	502,747	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
54	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	73,212	0,772	56,520	0,000
55	979089012	Poplatok za skládku	t	73,212	23,609	1 728,462	0,000

99 Presun hmôt HSV 2 399,932 0,000

56	999281211	Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších objektov výšky do 25 m	t	162,564	14,763	2 399,932	0,000
----	-----------	---	---	---------	--------	-----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 19 629,488 3,122

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 4 363,305 1,553

57	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena "P1,P2"	m2	121,300	0,162	19,651	0,000
58	5859290695	Emulzia na zvýšenie príľnavosti s plastifikačným účinkom, (20 kg) k.č. H716/20 WEBER-TERRANOVA (kc.H716/20) (resp. ekvivalent)	kg	12,130	2,969	36,014	0,012
59	711111020	Izolácia proti zemnej vlhkosti, povrchovej a tlakovej vode do 1,0 bar dvojzložkovou flexibilnou zmesou WEBER - TERRANOVA TEC - SUPERFLEX D24 vodorovná "P1,P2" (resp. ekvivalent)	m2	121,300	18,747	2 274,011	0,509
60	711111025	Izolácia proti zemnej vlhkosti, povrchovej a tlakovej vode do 1,0 bar dvojzložkovou flexibilnou zmesou WEBER - TERRANOVA TEC - SUPERFLEX D24 zvislá "P1,P2" (resp. ekvivalent)	m2	17,862	23,441	418,703	0,092
61	711793010 - 1	Izolácia tesniacou páskou - zhotovenie "P1,P2"	m	175,990	0,654	115,097	0,000
62	2353201300-BE	Trvalo pružná tesniaca páska vodotesná BE 14 "P1,P2"	m	184,790	1,797	332,068	0,000
63	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena "So1,So2"	m2	156,713	0,199	31,186	0,000
64	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch "So1,So2" (resp. ekvivalent)	t	0,055	1 581,527	86,984	0,055
65	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP prítavením "So1,So2"	m2	156,713	3,220	504,616	0,085
66	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35 (resp. ekvivalent)	m2	188,056	2,321	436,478	0,799
67	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	42,548	2,550	108,497	0,000

713 Izolácie tepelné 1 303,527 0,892

68	713170060	Montáž tepelnej izolácie z XPS na balkóny a terasy lepením "P1,P2"	m2	121,300	6,814	826,538	0,728
69	2837640610	BASF Podlahový polystyrén EPS 150 S hr. 5 cm "P1,P2" (resp. ekvivalent)	m2	123,726	3,720	460,261	0,165
70	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	12,868	1,300	16,728	0,000

764 Konštrukcie klampiarske 5 994,192 0,000

71	764324221 - 1	Montáž oplechovania odkvapov zo segmentov "K6"	m	65,500	6,535	428,043	0,000
72	2456000040 - 1	Balkónový systém CELOX priamy 2,5 m, -prírodný hl., klampiarsky prvok na oplechovanie okapov balkóna "K6" (resp. ekvivalent)	m	67,500	5,718	385,965	0,000
73	2456000033 - 1	Koncovka na ukončenie balkónového profilu CELOX "K6" (resp. ekvivalent)	pár	7,000	2,042	14,294	0,000
74	2456000036 - 1	Balkónová spojka k okapu prírodná "K6"	ks	22,000	1,225	26,950	0,000
75	764712030-45	Oplechovanie parapetov, hliníkové lakované 1,0 mm, š. 450mm - komplet, vrátane úpravy podkladu pod parapetom a koncoviek pre zapustenie pod omietku "K5,K7"	m	205,250	24,507	5 030,062	0,000
76	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	58,853	1,850	108,878	0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové 2 545,511 0,006

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
77	767330306	Montáž oblej alebo polchej striešky od steny nad vchodové dvere z komorového polykarbonátu resp. akrylátu do 1500 mm "Mz"	ks	2,000	5,593	11,186	0,001
78	2838003160 - 1	Prefabrikovaná modulová markíza s polykarbonátovou krytinou, vrátane lemovania (ref. typ FASTLOCK 120, 1 x modul 120), šírky 1400 mm , dl. konzoly 1200 mm "Mz" (resp. ekvivalent)	ks	2,000	326,756	653,512	0,000
79	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg "Na"	kg	74,734	4,937	368,962	0,005
80	1458061500 - 1	Profil oceľový 30x20x2 mm obdĺžnikový "Na"	t	0,017	980,267	16,665	0,000
81	1458070800-1	Profil oceľový 50x30x2 mm "Na"	t	0,035	980,267	34,309	0,000
82	1361101400 - 1	Platnička 100x100x4 mm "Na"	t	0,030	735,200	22,056	0,000
83	767161110 - 1	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muríva - spätná montáž pôvodného upraveného "Na"	m	66,500	8,986	597,569	0,000
84	767590215	Montáž čistiacej rohože gumovo - hliníkovej na podlahu	m2	1,600	1,037	1,659	0,000
85	5538180002 - R	Exteriérová rohož TOMMAR DIPLOMAT 517/R s vložkou z tvrdého vlákna rozmeru 800x500mm vrátane rámu z hliníka (resp. ekvivalent)	kus	4,000	204,222	816,888	0,000
86	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	25,228	0,900	22,705	0,000

769 Montáž vzduchotechnických zariadení 110,123 0,000

87	769036009	Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.205-0.250 m2 "Ve"	ks	2,000	5,128	10,256	0,000
88	4290040506-1	Vetracia mriežka s protidažďovou žalúziou a sieťou proti hmyzu - 800x300 mm "Ve"	ks	2,000	49,013	98,026	0,000
89	998769201	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	1,083	1,700	1,841	0,000

771 Podlahy z dlaždíc 4 863,230 0,653

90	771415014	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu včetně PN. a škárovanie	m	89,310	2,312	206,485	0,063
91	771576107	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného včetně PN. a škárovanie "P1,P2"	m2	121,300	14,684	1 781,169	0,499
92	771275307	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu včetně PN. a škárovanie "Sc"	m2	17,360	14,495	251,633	0,080
93	5978651310-1	Dlaždice keramické protišmykové mrazuvzdorné "P1,P2,Sc"	m2	159,652	14,135	2 256,681	0,000
94	771275901	Montáž profilu schodiskovej hrany	m	19,200	0,914	17,549	0,000
95	2725505100 - 1	Hrana schodov protišmyková z elox. hliníka	m	20,160	5,187	104,570	0,000
96	781491113	Montáž profilov - dilatácia "Dp"	m	4,500	0,467	2,102	0,002
97	5624900020 - 4	Dilatačný profil dlažbový hliníkový	m	4,545	6,693	30,420	0,000
98	781491111	Montáž profilov pre obklad do tmelu - roh steny "Sc"	m	17,100	0,572	9,781	0,009
99	5624900020 -5	Obkladový profil - hliníkový - roh vonkajší	m	17,271	2,091	36,114	0,000
100	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	46,965	3,550	166,726	0,000

783 Dokončovacie práce - nátery 449,600 0,018

101	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm "Na"	m2	73,464	3,993	293,342	0,012
102	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm "Na"	m2	73,464	2,127	156,258	0,006

M Práce a dodávky M 887,603 0,000

21-M Elektromontáže 887,603 0,000

103	210020951	Výstražná a označovacia tabuľka - montáž	ks	1,000	1,830	1,830	0,000
104	5482302100	Tabuľka výstražná	ks	1,000	3,927	3,927	0,000
105	210962015-1	Demontáž svietidla	ks	14,000	7,874	110,236	0,000
106	210200115-R	Dodávka + montáž LED svietidla vrátane predĺženia jestv. kábla - komplet	ks	14,000	55,115	771,610	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				196,841	0,000
	VRN10	Inžinierska činnosť				196,841	0,000
107	001000033-1	Skúška únosnosti kotiev v ťahu	eur	1,000	196,841	196,841	0,000
		Celkom				128 600,001	242,116

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie kapacity objektu MŠ-Óvoda, Štúrova 1, Filakovo prostredníctvom prístavby, prestavby a rekonštrukcie

Objekt: Oprávnené výdavky

Podčasť: B. Zateplenie strechy

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:



Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	137,486	4 456,985	4 594,471
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	84,768	615,542	700,310
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	52,718	3 838,173	3 890,891
99	Presun hmôt HSV	0,000	3,270	3,270
PSV	Práce a dodávky PSV	39 745,812	26 369,498	66 115,310
712	Izolácie striech	16 303,488	13 603,065	29 906,553
713	Izolácie tepelné	20 125,960	8 466,631	28 592,591
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	0,000	596,437	596,437
731	Ústredné kúrenie, kotle	0,000	512,024	512,024
762	Konštrukcie tesárske	624,440	216,301	840,741
767	Konštrukcie doplnkové kovové	2 647,868	2 771,811	5 419,679
783	Dokončovacie práce - nátery	44,056	203,229	247,285
M	Práce a dodávky M	279,443	613,479	892,922
43-M	Montáž oceľových konštrukcií	279,443	613,479	892,922
VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady	0,000	297,300	297,300
VRN10	Inžinierska činnosť	0,000	297,300	297,300
	Celkom	40 162,741	31 737,262	71 900,003

ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie kapacity objektu MŠ-Óvoda, Štúrova 1, Filakovo prostredníctvom prístavby, prestavby a rekonštrukcie

Objekt: Oprávnené výdavky

Podčasť: B. Zateplenie strechy

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 4 594,471 1,561

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 700,310 0,884

1	711712016	Očistenie povrchu	m2	12,390	0,247	3,060	0,805
2	622463025	Príprava vonkajšieho podkladu stien Weber - Terranova, podkladný náter weber 700 "dilat." (resp. ekvivalent)	m2	2,700	1,288	3,478	0,000
3	625252029-F	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm Weber - Terranova THERM - TERRANOVA (FIBRAN XPS ETICS GF) "dilatácia" (resp. ekvivalent)	m2	2,700	29,730	80,271	0,000
4	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou "Km"	m2	7,050	6,937	48,906	0,036
5	622463118	Vonkajšia omietka stien štuková zo zmesi Weber - Terranova, weber.dur štuk EX "Km" (resp. ekvivalent)	m2	7,050	4,757	33,537	0,023
6	622464182	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová Weber - Terranova weber.pas clean roztieraná jemnozrnná "Km" (resp. ekvivalent)	m2	7,050	9,910	69,866	0,019
7	627991002-TP	Tesnenie škár obvodového plášťa - Tesniaca PE šnúra "atika, dilatácia"	m	241,100	1,784	430,122	0,000
8	931994141	Tesnenie polyuretánovým tmelom " komín "	m	16,500	1,883	31,070	0,001

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 890,891 0,677

9	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t "X"	m	238,100	0,869	206,909	0,000
10	764345831	Demontáž ostatných prvkov kusových, ventilačný nadstavec so sklonom do 30°, D do 150 mm, -0,00303t "XIII"	ks	26,000	0,772	20,072	0,000
11	712300832	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvovej, -0,01000t "XIV"	m2	1 032,000	0,489	504,648	0,000
12	767212801-1	Demontáž strešného výlezu "XV"	ks	2,000	19,820	39,640	0,000
13	721210823	Demontáž strešného vtoku DN 125, -0,02011t "XVI"	ks	7,000	4,444	31,108	0,000
14	972054341	Vybúranie otvoru v stropoch a kienbách železob. plochy do 0,25 m2, hr.nad 120 mm, -0,09000t "XIX."	ks	16,000	10,949	175,184	0,000
15	978036171	Otlčenie šľachtených a pod., omietok vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, -0,04500t "Km"	m2	7,050	1,138	8,023	0,000
16	952902110	Čistenie budov zametaním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	1 032,000	0,123	126,936	0,000
17	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	16,000	2,004	32,064	0,875
18	959941101-15	Chemická kotva s vyvŕtaním otvoru M8/150 mm "Z1,Z3"	ks	516,000	3,964	2 045,424	0,000
19	959941111	Chemická kotva s vyvŕtaním otvoru M10/150 mm	ks	18,000	4,360	78,480	0,002
20	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	12,950	9,162	118,648	0,000
21	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	323,750	0,297	96,154	0,000
22	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	12,950	6,914	89,536	0,000
23	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	12,950	0,777	10,062	0,000
24	979089012	Poplatok za skládku	t	12,950	23,784	308,003	0,000

99 Presun hmôt HSV 3,270 0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
25	999281211	Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších objektov výšky do 25 m	t	0,220	14,865	3,270	0,000

PSV Práce a dodávky PSV

66 115,310

4,418

712 Izolácie striech

29 906,553

3,420

26	712831101	Zhotov. povlak. krytiny striech vyťahnutím izol. povlaku pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny (atika, komín,	m2	148,530	3,131	465,047	0,000
27	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	975,000	0,401	390,975	0,000
28	6936651300 - F2	Separáčna textília FATRATEX 200 (resp. ekvivalent)	m2	1 348,236	0,740	997,695	0,000
29	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarovaním spoju "St"	m2	975,000	3,542	3 453,450	0,000
30	712873240	Zhotovenie povlakovej krytiny vyťahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy prikotvením so zvarovaným spojom	m2	154,370	5,930	915,414	0,000
31	2830418500 - 3	Skrutky LBS-T25-8,0 x 125 /R45 x 285 presný typ, počet a rozmiestnenie kotiev bude určený na základe ťahových skúšok a kotevného plánu, ktoré je potrebné objednať pri dodávateľa navrhovaného systému zateplenia!!!	ks	5 650,000	0,781	4 412,650	0,000
32	2833000150	810 hydroizolačná fólia hr. 1,50 mm, š. 1,3m šedá	m2	1 298,776	4,901	6 365,301	2,468
33	712973220	Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste "Vp"	ks	7,000	4,188	29,316	0,000
34	2119778000001	HL62P/2 strešný vtok DN125 "Vp"	ks	7,000	106,929	748,503	0,000
35	712973240	Detaily k PVC-P fóliam osadenie vetracích komínkov "Vt"	ks	26,000	3,430	89,180	0,000
36	2832990410 - 1	Odvetrávací komín strešný s integrovanou PVC manžetou a zabudovanou dažď. krytkou D75 mm "Vt"	ks	26,000	28,789	748,514	0,000
37	712973231	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 51 - 100 mm - komplet D+M	ks	26,000	17,810	463,060	0,002
38	712973231	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 51 - 100 mm - komplet D+M	ks	7,000	17,810	124,670	0,001
39	712973234	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie prestupu - komplet	ks	2,000	47,787	95,574	0,000
40	712973420	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 100 mm (výlez, atika, komín, dilatácia)	m	267,600	6,838	1 829,849	0,014
41	712973781-V	Detaily k termoplastom všeobecne, stenový kotviaci pásik z hrubopoplast. plechu RŠ 100 mm (komín)	m	16,500	10,693	176,435	0,000
42	712973780	Detaily k termoplastom všeobecne, stenový kotviaci pásik z hrubopoplast. plechu RŠ 50 mm "dilatácia "	m	10,800	9,048	97,718	0,000
43	712973850-1	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie atíky z hrubopoplast. plechu RŠ 300 mm "K1"	m	235,700	14,806	3 489,774	0,000
44	2832990680	Kotviaca technika	ks	4 244,800	0,194	823,491	0,637
45	712991040	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek atíky šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie " Z1"	m	235,700	7,168	1 689,498	0,008
46	712991010	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atíke šírky 200 - 250 mm pod klampiarske konštrukcie "Z3"	m	5,400	7,211	38,939	0,000
47	2832990680	Kotviaca technika	ks	1 928,800	0,194	374,187	0,289
48	6072625000	Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x25 mm "Z1"	m2	125,160	10,282	1 286,895	0,000
49	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	291,061	2,750	800,418	0,000

713 Izolácie tepelné

28 592,591

0,000

50	713142155-1	Montáž TI striech plochých do 10° rozloženej v jednej vrstve, prikotvením "St"	m2	1 033,000	3,290	3 398,570	0,000
51	713142255-1	Montáž TI striech plochých do 10° rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením "St"	m2	1 033,000	4,524	4 673,292	0,000
52	2837653422-1	EPS Roof 100S penový polystyrén hrúbka 100 mm	m2	3 160,980	6,367	20 125,960	0,000
53	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	281,978	1,400	394,769	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 596,437 0,000

54	721172111-1	Predĺženie jestv. potrubia , PVC rúrou pôvodnej dimenzie (cca dn 125) v dĺžke 400 mm, "Z1"	m	9,200	12,749	117,291	0,000
55	721274103-1	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 125	ks	23,000	20,563	472,949	0,000
56	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5,902	1,050	6,197	0,000

731 Ústredné kúrenie, kotle 512,024 0,000

57	731360101-R	Jestv. nerez. komín - demontáž a spätná montáž na nové konzoly zohľadňujúce hr. zateplenia - komplet, včetně revízie "Kc"	súb	1,000	493,518	493,518	0,000
58	998731202	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) nad 6 do 12 m	%	4,935	3,750	18,506	0,000

762 Konštrukcie tesárske 840,741 0,826

59	762431306	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 25 mm "Z1"	m2	70,710	11,378	804,538	0,826
60	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	8,045	4,500	36,203	0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové 5 419,679 0,161

61	767212201-V	Montáž strešného výlezu "Vy"	ks	2,000	90,478	180,956	0,000
62	6113908240 - 3	Strešný výlez - svetlík ACG, krídlo s plochým zasklením a presklievacou kupolou + PVC kolmá manžeta - komplet, vnútorný rozmer 900 x 900 mm "Vy" (resp. ekvivalent)	ks	2,000	987,716	1 975,432	0,000
63	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg "Z1,Z3"	kg	533,166	4,971	2 650,368	0,039
64	1335205000-1	Oceľ pásová valcovaná za tepla š.50xh.5 mm dl. 835 mm "Z1"	t	0,451	740,276	333,864	0,000
65	1335205000-3	Oceľ pásová valcovaná za tepla š.50xh.5 mm dl. 607 mm "Z3"	t	0,010	740,276	7,403	0,000
66	1361101800	Plech ocelový - výstuha trojuholníková 150/150 hr. 5 mm "Z1"	t	0,122	904,782	110,383	0,122
67	1361101800-1	Plech ocelový - výstuha hr. 5 mm "Z3"	t	0,004	904,782	3,619	0,000
68	767833100	Montáž rebríkov do muríva s bočnicami z profilovej ocele, z úrok alebo z tenkostenných profilov "Rb1,Rb2"	m	14,100	6,999	98,686	0,001
69	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	53,607	1,100	58,968	0,000

783 Dokončovacie práce - nátery 247,285 0,010

70	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm "Z1,Z3, Rb1,Rb2"	m2	40,124	4,021	161,339	0,006
71	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm "Z1,Z3, Rb1,Rb2"	m2	40,124	2,142	85,946	0,003

M Práce a dodávky M 892,922 0,171

43-M Montáž oceľových konštrukcií 892,922 0,171

72	430861001 - 1	Montáž rôznych dielov OK - výroba OK	kg	206,350	2,973	613,479	0,000
73	1457435000	Profil oceľový Jäkl 40x2,5 mm štvorcový (Rb1,Rb2) 1/Z	t	0,149	1 189,199	177,191	0,149
74	1321127600	Tyč oceľová jemná kruhová D 20 mm, ozn. 11 373 (Rb1,Rb2) 2/Z	t	0,022	842,349	18,532	0,022
75	1611101000 - 1	Oceľový rošt podlahový 40/3 (Rb1,Rb2) 3/Z	m2	1,408	59,460	83,720	0,000

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 297,300 0,000

VRN10 Inžinierska činnosť 297,300 0,000

76	001000033-2	Odťahová skúška strechy	eur	1,000	99,100	99,100	0,000
----	-------------	-------------------------	-----	-------	--------	--------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
77	001000033-3	Iskričková skúška tesnosti krytiny	eur	1,000	198,200	198,200	0,000

Celkom

71 900,003

6,150

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie kapacity objektu MŠ-Óvoda, Štúrova 1, Filákovovo prostredníctvom prístavby, prestavby a rekonštrukcie

Objekt: Oprávnené výdavky

Podčasť: Výmena výplní otvorov

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:



Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	2 757,353	10 528,743	13 286,096
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	799,724	325,842	1 125,566
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 746,671	5 640,235	7 386,906
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	210,958	4 391,273	4 602,231
99	Presun hmôt HSV	0,000	171,393	171,393
PSV	Práce a dodávky PSV	47 940,392	11 673,512	59 613,904
763	Konštrukcie - drevostavby	49,060	42,839	91,899
766	Konštrukcie stolárske	1 606,548	89,473	1 696,021
767	Konštrukcie doplnkové kovové	46 279,368	11 515,833	57 795,201
783	Dokončovacie práce - nátery	5,416	25,367	30,783
	Celkom	50 697,745	22 202,255	72 900,000

ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie kapacity objektu MŠ-Óvoda, Štúrova 1, Fíľakovo prostredníctvom prístavby, prestavby a rekonštrukcie

Objekt: Oprávnené výdavky

Podčasť: Výmena výplní otvorov

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 13 286,096 17,473

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 1 125,566 5,643

1	312275651	Murivo výplňové (m3) z tvárníc z pórabetónových tvárníc hr. 250 mm "Mu"	m3	7,645	128,644	983,483	5,456
2	340238233	Prímurovka ostenia z pórabetónových tvárníc hr. 100 mm "Pd3,Pd4,Hd1,Hd2"	m2	2,655	17,838	47,360	0,182
3	342948112	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám	m	33,100	2,137	70,735	0,005
4	317941121	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov (na murive) I, IE,U,UE,L do č.12 alebo výšky do 120 mm "XXI."	t	0,023	251,893	5,794	0,000
5	1333154400-1	Tyč oceľová prierezu L rovnoramenný uholník 60x60x5 mm "XXI."	t	0,025	727,769	18,194	0,000

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 7 386,906 1,479

6	612409991 - 1	Úprava ostenia vnútorného - Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí (vyspravenie + komprim. páska + int. páska š.60 mm)	m	651,650	5,261	3 428,331	0,000
7	648991111 - 1	Osadenie parapetných dosiek vnútorných z plastických a poloplast., hmôt, včetně úpravy podkladu pod parapetom a int. samolep. pásky š.60 mm	m	194,750	7,015	1 366,171	0,000
8	6119000950	Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové,B=150mm "Po2,Po3"	m	44,400	7,015	311,466	0,033
9	6119000950-1	Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové,B=100mm "Po4.....Po17"	m	150,350	6,927	1 041,474	0,000
10	6119001030	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár	ks	76,000	0,443	33,668	0,008
11	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	43,188	4,270	184,413	0,221
12	612462111	Vnútorná omietka stien - štuková stierka univerzal	m2	43,188	7,015	302,964	0,000
13	612473186	Príplatok za zabudované rohovníky (uholníky) na hrany stien (meria sa v m dl.)	m	35,760	2,630	94,049	0,000
14	642945112	Osadenie oceľ. zárubní protipožiarnych s obetónov. dvojkrdlové nad 2,5 do 6,5 m2 "Pu"	ks	2,000	191,074	382,148	1,087
15	5533301200-1	Zárubňa oceľová 1350x1970 CgU pre požiarné dvojkrdlové dvere, podrobný popis vid'. výpis!!! "Pu"	ks	2,000	52,610	105,220	0,000
16	642944121	Osadenie oceľ. dverných zárubní lisov. alebo z uhol. s vybet.prahu, dodatočne, s plochou do 2,5 m2	ks	2,000	44,972	89,944	0,102
17	5533198400	Zárubňa oceľová CgU 80x197	ks	2,000	23,529	47,058	0,029

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 602,231 10,351

18	612401113	Murárske práce - demontáž parapetu vnútorného	m	196,500	0,779	153,074	0,000
19	968061112	Vyvesenie dreveného okenného krdla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01200t	ks	200,000	0,272	54,400	0,000
20	968061113	Vyvesenie dreveného okenného krdla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,01600t	ks	119,000	0,553	65,807	0,000
21	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krdla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	43,000	0,444	19,092	0,000
22	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	73,080	4,208	307,521	0,000
23	968062357	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy nad 4 m2, -0,04700t	m2	311,130	3,355	1 043,841	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
24	968062456	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06700t	m2	106,043	7,255	769,342	0,000
25	968072244 - 1	Demontáž okenných mreží "III"	m2	7,200	4,676	33,667	0,000
26	766111820	Demontáž drevených stien plných, -0,01695t "IX"	m2	2,385	1,688	4,026	0,000
27	941955001	Lešenie fahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	245,300	1,970	483,241	10,351
28	764322830	Demontáž odkvapov "VII"	m	10,900	0,467	5,090	0,000
29	971033631	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, -0,27000t "XXI."	m2	1,845	3,256	6,007	0,000
30	971033641	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr.do 300 mm, -1,87500t "XXI."	m3	0,554	32,892	18,222	0,000
31	974031164	Vysekávajúce rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, -0,04000t "XXI."	m	0,900	4,503	4,053	0,000
32	976071111	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	10,900	4,715	51,394	0,000
33	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	33,530	9,007	302,005	0,000
34	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	838,250	0,291	243,931	0,000
35	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	33,530	6,797	227,903	0,000
36	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	33,530	0,764	25,617	0,000
37	979089012	Poplatok za skládku	t	33,530	23,382	783,998	0,000

99 Presun hmôt HSV 171,393 0,000

38	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	11,728	14,614	171,393	0,000
----	-----------	---	---	--------	--------	---------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 59 613,904 0,139

763 Konštrukcie - drevostavby 91,899 0,138

39	763115100	Priečka SDK Rigips hr. 75 mm jednoducho opláštená doskami RB 12.5 mm, CW 50 "Sk" (resp. ekvivalent)	m2	2,385	20,437	48,742	0,079
40	763115213	Priečka SDK Rigips hr. 125 mm jednoducho opláštená doskami RF 12.5 mm s tep. izoláciou, CW 100 "Pu" (resp. ekvivalent)	m2	1,620	26,302	42,609	0,058
41	998763401	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky do 7 m	%	0,914	0,600	0,548	0,000

766 Konštrukcie stolárske 1 696,021 0,000

42	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho do oceleovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	ks	2,000	4,141	8,282	0,000
43	6116173100	Dvere vnútorné hladké plné 80x197 cm - komplet aj s kovaním	ks	2,000	66,249	132,498	0,000
44	766661432-1	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho protipožiarného, dvojkridlové 1350x1970 mm "Pu"	ks	2,000	28,984	57,968	0,000
45	6116402500-1	Drevené plné požiarné dvere dvojkridlové, bez zárubne 30 D3 EW-C, 135x197 cm - komplet aj s kovaním a štítkom, podrobný popis vid'. výpis!!! "Pu"	ks	2,000	662,494	1 324,988	0,000
46	766669117	Montáž dverového krídla kompletiz., dokovanie samozatvárača na ocelovú zárubňu "Pu"	ks	2,000	6,973	13,946	0,000
47	5496632000 - 3	Samozatvárač pre požiarné dvere "Pu"	ks	2,000	74,531	149,062	0,000
48	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	16,867	0,550	9,277	0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové - 640 57 795,201 0,000

49	766621081-1	Montáž okna plastového	m	703,000	11,399	8 013,497	0,000
50	6114118000 - 1	Plastové okno H/B 2100/1200 mm, dolná časť sklopná, horná otv., horný rozšir. prof.a aTl výplň, 6 komor. profil + izol. 3sklo., AL žalúzia horiz., - komplet, podrobný popis vid'. výpis!!! "Po2"	ks	23,000	210,439	4 840,097	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
51	6114118000 - 3	Plastové okno H/B 2100/2400 mm , dolné časti sklopné, horné otv., horný rozšir. prof. a TI výplň, 6 komor. profil + izol. 3sklo., AL žalúzia horiz., - komplet , podrobný popis vid'. výpis!!! "Po3"	ks	7,000	385,805	2 700,635	0,000
52	6114118000 - 4	Zostava plastových okien H/B 1800/5400 mm, dolné časti sklopné, horné otváracé, 6 komor. profil + izol. 3sklo - komplet , podrobný popis vid'. výpis!!! "Po4"	ks	4,000	701,464	2 805,856	0,000
53	6114118000 - 5	Zostava plastových okien H/B 2100/5400 mm, dolné časti sklopné, horné otváracé, 6 komor. profil + izol. 3sklo , AL horiz. žalúzia - komplet , podrobný popis vid'. výpis!!! "Po5"	ks	11,000	833,014	9 163,154	0,000
54	6114118000 - 6	Zostava plastových okien H/B 2100/3300 mm, dolné časti sklopné, horné otváracé, 6 komor. profil + izol. 3sklo , AL horiz. žalúzia - komplet , podrobný popis vid'. výpis!!! "Po6"	ks	3,000	508,562	1 525,686	0,000
55	6114118000 - 7	Zostava plastových okien H/B 2100/4850 mm, dolné časti sklopné, horné otváracé, 6 komor. profil + izol. 3sklo , AL horiz. žalúzia - komplet , podrobný popis vid'. výpis!!! "Po7"	ks	1,000	710,232	710,232	0,000
56	6114118000 - 8	Plastové okno H/B 2100/1200 mm , 2dielne, dolná časť sklopná, horná otv., združené s "Pd5" 6 komor. profil + izol. 3sklo, AL žalúzia horiz.,- komplet , podrobný popis vid'. výpis!!! "Po8"	ks	6,000	175,366	1 052,196	0,000
57	6114118000 - 9	Zostava plastových okien H/B 1800/4000 mm,krídla otváraco-sklopné, 6 komor. profil + izol. 3sklo , AL horiz. žalúzia - komplet , podrobný popis vid'. výpis!!! "Po9"	ks	2,000	473,488	946,976	0,000
58	6114118000 - 10	Zostava plastových okien H/B 1800/2600 mm,krídla otváraco-sklopné, 6 komor. profil + izol. 3sklo ,v strede plná TI výplň , AL horiz. žalúzia - komplet , podrobný popis vid'. výpis!!! "Po10"	ks	2,000	306,891	613,782	0,000
59	6114118000 - 11	Zostava plastových okien H/B 1800/5400 mm,krídla otváraco-sklopné, 6 komor. profil + izol. 3sklo ,v 1/4 plná TI výplň , AL horiz. žalúzia, sieťka - komplet , podrobný popis vid'. výpis!!! "Po11"	ks	1,000	622,549	622,549	0,000
60	6114118000 - 12	Zostava plastových okien H/B 1800/5400 mm,krídla otváraco-sklopné, 6 komor. profil + izol. 3sklo ,v 1/4 plná TI výplň , AL horiz. žalúzia - komplet , podrobný popis vid'. výpis!!! "Po12"	ks	1,000	596,245	596,245	0,000
61	6114118000 - 13	Zostava plastových okien H/B 1800/5400 mm,krídla otváraco-sklopné, 6 komor. profil + izol. 3sklo ,v 1/2 plná TI výplň , AL horiz. žalúzia - komplet , podrobný popis vid'. výpis!!! "Po13"	ks	1,000	587,476	587,476	0,000
62	6114118000 - 14	Zostava plastových okien H/B 1200/5400 mm,krídla otváraco-sklopné, 6 komor. profil + izol. 3sklo ,v 1/4 2x plná TI výplň , AL horiz. žalúzia, sieťka - komplet , podrobný popis vid'. výpis!!! "Po14"	ks	1,000	482,257	482,257	0,000
63	6114118000 - 15	Zostava plastových okien H/B 1800/4200 mm,krídla otváraco-sklopné, 6 komor. profil + izol. 3sklo ,v styku s "Pd8" plná TI výplň , AL horiz. žalúzia - komplet , podrobný popis vid'. výpis!!! "Po15"	ks	1,000	473,488	473,488	0,000
64	6114118000 - 16	Zostava plastových okien H/B 1200/4200 mm,krídla otváraco-sklopné, 6 komor. profil + izol. 3sklo ,v styku s "Pd8" a v 1/3 plná TI výplň , AL horiz. žalúzia - komplet , podrobný popis vid'. výpis!!! "Po16"	ks	1,000	341,964	341,964	0,000
65	6114118000 - 17	Plastové okno H/B 1800/2100 mm , dolné časti sklopné, horné otv., 6 komor. profil + izol. 3sklo, - komplet , podrobný popis vid'. výpis!!! "Po17"	ks	2,000	359,500	719,000	0,000
66	766641161-1	Montáž dverí plastových, hliníkových	m	227,100	13,152	2 986,819	0,000
67	6114124000-1	Plastové dvere H/B 2950/1050 mm plné pravé, š.900mm + pevný nadsvetlík s izol. 3sklom, 6 komor. profil , horný rozšir. prof. š.50mm + TI výplň, FAB, int. Kľučka, ext. guľa, samozatv. s aret. - komplet , podrobný popis vid'. výpis!!! "Pd1"	ks	4,000	526,098	2 104,392	0,000
68	6114124000-2	Plastové dvere H/B 2950/1050 mm plné ľavé, š.900mm + pevný nadsvetlík s izol. 3sklom, 6 komor. profil , horný rozšir. prof. š.50mm + TI výplň, FAB, int. Kľučka, ext. guľa, samozatv. s aret. - komplet , podrobný popis vid'. výpis!!! "Pd2"	ks	7,000	526,098	3 682,686	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
69	6114124000-3	Plastové dvere H/B 2950/1050 mm pravé, š.900mm + pevný nadsvetlík, 1/3 izol. 3sklom, 6 komor. profil, horný rozšír. prof. š.50mm + Tl výplň, FAB, int.- ext. kľučka, , samozatv. s aret. - komplet, podrobný popis vid'. výpis!!! "Pd2"	ks	2,000	508,562	1 017,124	0,000
70	6114124000-4	Plastové dvere H/B 2950/1050 mm ľavé, š.900mm + pevný nadsvetlík, 1/3 izol. 3sklom, 6 komor. profil, horný rozšír. prof. š.50mm + Tl výplň, FAB, int.- ext. kľučka, , samozatv. s aret. - komplet, podrobný popis vid'. výpis!!! "Pd4"	ks	1,000	508,562	508,562	0,000
71	6114124000-5	Zostava plast. dverí H/B 2650/3000 mm, akt. krídla š.900mm + pevné nadsvetlíky, 2/3 izol. 3sklom, 6 komor. profil, Al žalúzia, združ. s "Po8", FAB, int.- ext. guľa, samozatv. s aret. - komplet, podrobný popis vid'. výpis!!! "Pd5"	ks	3,000	1 578,294	4 734,882	0,000
72	6114124000-6	Plast. dvere 2krídla. plné + pevný nadsvetlík s izol. 3sklom H/B 2650/1500 mm, 6 komor. profil, FAB, int.kľučka - ext. guľa,- komplet, podrobný popis vid'. výpis!!! "Pd6"	ks	4,000	657,623	2 630,492	0,000
73	6114124000-8	Plast. dvere 1krídla. ľavé + pevný nadsvetlík H/B 2700/1200 mm, 1/2 zaskl. izol. 3sklom, 6 komor. profil, FAB, int.kľučka - ext. guľa, samozatv.. združené s "Po15" a "Po16", komplet, podrobný popis vid'. výpis!!! "Pd7"	ks	2,000	526,098	1 052,196	0,000
74	6114124000-h1	Al dvere H/B 2950/1050 mm pravé, š.900mm + pevný nadsvetlík, 1/3 izol. 3sklom, Al izol. panel, horný rozšír. prof. š.50mm + Tl výplň, FAB, int.- ext. kľučka, , samozatv. s aret. - komplet, podrobný popis vid'. výpis!!! "Hd1"	ks	2,000	789,147	1 578,294	0,000
75	6114124000-h2	Al dvere H/B 2950/1050 mm ľavé, š.900mm + pevný nadsvetlík, 1/3 izol. 3sklom, Al izol. panel, horný rozšír. prof. š.50mm + Tl výplň, FAB, int.- ext. kľučka, , samozatv. s aret. - komplet, podrobný popis vid'. výpis!!! "Hd2"	ks	1,000	789,147	789,147	0,000
76	998767201	Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	572,797	0,900	515,517	0,000

783 Dokončovacie práce - nátery 30,783 0,001

77	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm "Pu"	m2	4,646	3,953	18,366	0,001
78	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm "Pu"	m2	5,896	2,106	12,417	0,000

Celkom

72 900,000

17,612

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie kapacity objektu MŠ-Óvoda, Štúrova 1, Filakovo prostredníctvom prístavby, prestavby a rekonštrukcie

Objekt: Oprávnené výdavky

Podčasť: D. Vnútročné stavebné úpravy

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:



Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	1 138,110	12 384,844	13 522,954
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	795,493	6 711,842	7 507,335
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	342,617	5 372,799	5 715,416
99	Presun hmôt HSV	0,000	298,083	298,083
PSV	Práce a dodávky PSV	1 540,999	9 298,117	10 839,116
733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	23,535	55,026	78,561
734	Ústredné kúrenie, armatúry.	50,894	15,977	66,871
735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	252,348	145,351	397,699
776	Podlahy povlakové	509,249	138,877	648,126
777	Podlahy syntetické	0,000	60,422	60,422
783	Dokončovacie práce - nátery	704,973	1 400,049	2 105,022
784	Dokončovacie práce - maľby	0,000	7 482,415	7 482,415
M	Práce a dodávky M	64,479	473,451	537,930
21-M	Elektromontáže	64,479	473,451	537,930
VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady	0,000	0,000	0,000
VRN05	Príprava staveniska	0,000	0,000	0,000
	Celkom	2 743,588	22 156,412	24 900,000

ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie kapacity objektu MŠ-Óvoda, Štúrova 1, Filakovo prostredníctvom prístavby, prestavby a rekonštrukcie

Objekt: Oprávnené výdavky

Podčasť: D. Vnútorne stavebné úpravy

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 13 522,954 29,817

1	766660011	Vyvesenie alebo zavesenie drevených krídliel dverí, pre vykonanie stavebných zmien, plochy do 2 m ²	ks	4,000	0,530	2,120	0,000
---	-----------	--	----	-------	-------	-------	-------

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 7 507,335 26,883

2	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	m ²	492,255	1,189	585,291	0,094
3	611421221	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, hladká	m ²	1 341,240	1,643	2 203,657	7,161
4	612421221	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, hladká	m ²	3 627,492	1,197	4 342,108	19,367
5	612481119	Potiahnutie vnútorných stropov, sklotextílnou mriežkou	m ²	30,500	6,828	208,254	0,156
6	611466089	Vnútorne omietka stropov štuková zo zmesi Weber - Terranova, weber.dur štuk IN (resp. ekvivalent)	m ²	30,500	5,509	168,025	0,105

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 715,416 2,934

7	210962015-1	Demontáž svetidla "XIX"	ks	4,000	4,682	18,728	0,000
8	941955002-1	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m (pojazdne, poč. na 1/3 podl. plochy)	m ²	477,333	2,731	1 303,596	0,000
9	962901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m ²	1 431,690	2,833	4 055,978	2,934
10	953941516 - 1	Osadenie hasiacich prístrojov	ks	14,000	3,902	54,628	0,000
11	4498190000 - 1	Hasiaci prístroj prenosný práškový 6kg	ks	13,000	15,607	202,891	0,000
12	4498190000 - 4	Hasiaci prístroj prenosný práškový 4kg	ks	1,000	14,047	14,047	0,000
13	4498190000 - 11	Držiak pre hasiaci prístroj	ks	14,000	4,682	65,548	0,000

99 Presun hmôt HSV 298,083 0,000

14	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	20,372	14,632	298,083	0,000
----	-----------	---	---	--------	--------	---------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 10 839,116 0,341

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 78,561 0,083

15	733111113	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 15	m	9,000	6,768	60,912	0,014
16	733113113	Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 15	ks	2,000	2,854	5,708	0,000
17	733113114	Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 20	ks	2,000	4,217	8,434	0,000
18	733190107	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	9,000	0,325	2,925	0,070
19	998733103	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,014	41,571	0,582	0,000

734 Ústredné kúrenie, armatúry. 66,871 0,000

20	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	6,000	2,096	12,576	0,000
21	5518100083	SADA KLASIK 1/2" rohový, č. KIT 500513 IVAR (resp. ekvivalent)	sada	2,000	20,241	40,482	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
22	5518100235	Gul'ový uzáver voda PERFECTA, MF motýl 1/2", č. 8367R004 IVAR (resp. ekvivalent)	ks	2,000	4,048	8,096	0,000
23	734211111	Ventil odvodušňovací závitový vykurovacích telies do G 3/8	ks	2,000	1,622	3,244	0,000
24	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej (hlavica T5000 súčasť sady IVAR) (resp. ekvivalent)	súb	2,000	1,147	2,294	0,000
25	998734103	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,007	25,599	0,179	0,000

735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá 397,699 0,096

26	735154114	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 300 mm/ dĺžky 2000-2600 mm	ks	2,000	6,535	13,070	0,000
27	4845378850	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 400x2000 (resp. ekvivalent)	ks	2,000	126,050	252,100	0,096
28	735191905-1	Ostatné opravy vykurovacích telies, odvodušňenie telesa	kpl	1,000	16,193	16,193	0,000
29	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	kpl	1,000	56,674	56,674	0,000
30	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	kpl	1,000	56,674	56,674	0,000
31	998735102	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,104	28,733	2,988	0,000

776 Podlahy povlakové 648,126 0,009

32	776411100	Lepenie podlahových soklíkov alebo lišt mäkkých sokľových	m	19,300	0,810	15,633	0,000
33	2841291500 - 2	Sokľová lišta z mäčkčeného PVC 30 x 30 mm	m	19,686	2,024	39,844	0,000
34	776521100	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov	m2	30,800	5,317	163,764	0,009
35	2841291500-PA T	PVC podlahovina strong	m2	31,724	13,448	426,624	0,000
36	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	6,459	0,350	2,261	0,000

777 Podlahy syntetické 60,422 0,000

37	777695112-W	Nátery ostatných podláh betónových jednonásobné - weber.betonkontakt (resp. ekvivalent)	m2	30,800	1,951	60,091	0,000
38	998777201	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	%	0,601	0,550	0,331	0,000

783 Dokončovacie práce - nátery 2 105,022 0,152

39	783421310	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické farby bielej armatúr do DN 100 mm dvojnás. 1x s emailovaním - 105µm	ks	9,000	3,142	28,278	0,003
40	783602824	Odstránenie starých náterov zo stolár. výrobkov opálením s obrúsením, dverí troj a viacvýplňových	m2	12,000	6,112	73,344	0,003
41	783624300	Nátery stolárskych výrobkov syntetické dvojnásobné 1x s emailovaním a 2x plným tmelením	m2	12,000	9,047	108,564	0,004
42	783812920	Oprava náterov olejových omietok stien jednonásobné 1x s emailovaním	m2	403,500	4,696	1 894,836	0,142

784 Dokončovacie práce - maľby 7 482,415 0,000

44	784452471-1	Maľby z maľarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m vrátane PN	m2	4 565,232	1,639	7 482,415	0,000
----	-------------	---	----	-----------	-------	-----------	-------

M Práce a dodávky M 537,930 0,004

21-M Elektromontáže 537,930 0,004

45	210200115-R2	Dodávka + montáž LED svetidla PANEL 40W vrátane podružného materiálu - komplet	ks	4,000	56,674	226,696	0,000
46	210010311	Krabica odbočná s viečkom kruhová, bez zapojenia	ks	6,000	1,848	11,088	0,000
47	3450906510	Krabica KU 68	ks	6,000	0,179	1,074	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
48	210040702	Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie drážky pre rúrku alebo kábel do D 48 mm	m	16,500	12,144	200,376	0,000
49	210040711	Otvor pre krabicu malú s vysekaním a začistením	ks	6,000	0,810	4,860	0,000
50	210100001	Ukončenie vodičov v krabici vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm ²	ks	6,000	0,599	3,594	0,000
51	210111002	Zásuvka domová vstavaná 10, 16 A 48, 250, 380 V vč. zapojenia vyhotovenie 2P + Z (s ochran. viečkom)	ks	6,000	2,888	16,128	0,000
52	3450310400	M-Zásuvka 16A, 230V, IP20 biela s clonkami	ks	6,000	8,096	48,576	0,000
53	3450205015	Dvojrámček vodorovný 3901A-B20 B biely	ks	3,000	1,214	3,642	0,000
54	210881076	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	16,500	0,649	10,709	0,000
55	3410350865	N2XH 3x2,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	16,500	0,678	11,187	0,004

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 0,000 0,000

VRN05 Príprava staveniska 0,000 0,000

56	000500022	Príprava staveniska - demontáž vyučovacích pomôcok - zabezpečí investor	eur	0,000	0,000	0,000	0,000
----	-----------	---	-----	-------	-------	-------	-------

Celkom 24 900,000 30,162

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie kapacity objektu MŠ-Óvoda, Štúrova 1, Fiľakovo prostredníctvom prístavby, prestavby a rekonštrukcie

Objekt: Oprávnené výdavky

Podčasť: E. Rekonštrukcia hygienických priestorov - TĽPO

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:



Miesto:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	34,556	290,004	324,560
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	26,974	152,620	179,594
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	7,582	126,604	134,186
99	Presun hmôt HSV	0,000	10,780	10,780
PSV	Práce a dodávky PSV	294,096	221,442	515,538
771	Podlahy z dlaždíc	78,981	51,839	130,820
781	Dokončovacie práce a obklady	213,855	135,180	349,035
783	Dokončovacie práce - nátery	1,260	5,819	7,079
784	Dokončovacie práce - maľby	0,000	28,604	28,604
M	Práce a dodávky M	0,000	59,903	59,903
21-M	Elektromontáže	0,000	59,903	59,903
	Celkom	328,652	571,349	900,001

ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie kapacity objektu MŠ-Óvoda, Štúrova 1, Filakovo prostredníctvom prístavby, prestavby a rekonštrukcie

Objekt: Oprávnené výdavky

Podčasť: E. Rekonštrukcia hygienických priestorov - TĽPO

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 324,560 0,594

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 179,594 0,303

1	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	3,975	1,256	4,993	0,001
2	612451121	Vnútoraná cementová omietka v podlaží a v schodisku muríva tehlového hladká	m2	11,680	7,887	92,120	0,000
3	611421321	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % hladkých	m2	5,450	3,936	21,451	0,084
4	612421321	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	m2	11,065	2,387	26,412	0,168
5	632477203	Samonivelizačná podl. hmota Weber - Terranova, weber.nivelit, na nasiakavý podklad, vnútorné použitie, hr. 5 mm (resp. ekvivalent)	m2	5,450	6,352	34,618	0,050

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 134,186 0,291

6	210962015-1	Demontáž svietidla "XIX"	ks	1,000	8,248	8,248	0,000
7	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t "XX"	m2	5,450	1,512	8,240	0,000
8	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t "XX."	m2	10,950	2,725	29,839	0,000
9	766660011	Vyvesenie alebo zavesenie drevených krídla dverí, pre vykonanie stavebných zmien, plochy do 2 m2	ks	1,000	0,560	0,560	0,000
10	783201812	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	1,104	1,380	1,524	0,000
11	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3, 80 m	m2	17,245	0,657	11,330	0,000
12	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	5,450	2,961	16,137	0,280
13	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	5,450	2,994	16,317	0,011
14	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,854	9,532	8,140	0,000
15	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	21,350	0,308	6,576	0,000
16	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	0,854	7,193	6,143	0,000
17	979089012	Poplatok za skládku	t	0,854	24,745	21,132	0,000

99 Presun hmôt HSV 10,780 0,000

18	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,697	15,466	10,780	0,000
----	-----------	---	---	-------	--------	--------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 515,538 0,138

771 Podlahy z dlaždíc 130,820 0,088

19	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu včetně PN a škárovania	m2	5,450	11,557	62,986	0,026
20	5978650320	Protišmyková keramická dlažba	m2	5,559	11,396	63,350	0,063
21	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	1,263	3,550	4,484	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

781 Dokončovacie práce a obklady 349,035 0,049

22	781445017	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu včetně PN a škárovania	m2	11,680	13,634	159,245	0,047
23	5976582000-1	Obkladačky keramické Tubadzin pastel matné (resp. ekvivalent)	m2	11,914	14,584	173,754	0,000
24	781491111	Montáž profilov pre obklad do tmelu - roh steny vonkajší	m	3,200	0,599	1,917	0,002
25	5624900020 -5	Obkladový profil - hliníkový - rohový	m	3,232	2,251	7,275	0,000
26	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	3,422	2,000	6,844	0,000

783 Dokončovacie práce - nátery 7,079 0,000

27	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	1,104	4,183	4,618	0,000
28	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	1,104	2,229	2,461	0,000

784 Dokončovacie práce - maľby 28,604 0,000

29	784452471-1	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farnal, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m vrátane PN	m2	16,515	1,732	28,604	0,000
----	-------------	--	----	--------	-------	--------	-------

M Práce a dodávky M 59,903 0,000

21-M Elektromontáže 59,903 0,000

30	210200115-R2	Dodávka + montáž LED svietidla PANEL 40W vrátane podružného materiálu - komplet	ks	1,000	59,903	59,903	0,000
----	--------------	---	----	-------	--------	--------	-------

Celkom 900,001 0,732

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie kapacity objektu MŠ-Óvoda, Štúrova 1, Filakovo prostredníctvom prístavby, prestavby a rekonštrukcie

Objekt: Oprávnené výdavky

Podčasť: F. Rekonštrukcia hygienických priestorov

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:



Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	606,684	4 367,453	4 974,137
3	Zvislé a kompletné konštrukcie	110,459	57,480	167,939
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	439,012	2 476,766	2 915,778
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	57,213	1 657,409	1 714,622
99	Presun hmôt HSV	0,000	175,798	175,798
PSV	Práce a dodávky PSV	5 093,698	3 828,105	8 921,803
767	Konštrukcie doplnkové kovové	0,000	66,746	66,746
771	Podlahy z dlaždíc	1 400,585	747,200	2 147,785
781	Dokončovacie práce a obklady	3 568,378	2 315,541	5 883,919
783	Dokončovacie práce - nátery	124,735	262,047	386,782
784	Dokončovacie práce - maľby	0,000	436,571	436,571
M	Práce a dodávky M	0,000	1 004,058	1 004,058
21-M	Elektromontáže	0,000	1 004,058	1 004,058
Celkom		5 700,382	9 199,616	14 899,998

ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie kapacity objektu MŠ-Óvoda, Štúrova 1, Filakovo prostredníctvom prístavby, prestavby a rekonštrukcie

Objekt: Oprávnené výdavky

Podčasť: F. Rekonštrukcia hygienických priestorov

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 4 974,137 7,729

3 Zvislé a kompletne konstrukcie 167,939 0,467

1	317941121	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov (na murive) I, IE,U,UE,L do č.12 alebo výšky do 120 mm "XXIII"	t	0,051	242,432	12,364	0,001
2	1333154400 - 1	Tyč oceľová prierezu L rovnoramenný uholník 60x60x5 mm "XXIII"	t	0,056	700,434	39,224	0,000
3	342273150	Priečky z tvárnic PORFIX hr. 150 mm P2-480 hladkých, na MVC a lepidlo PORFIX (150x250x500)	m2	4,100	20,865	85,547	0,464
4	342948113	Ukotvenie priečok k betónovým konštrukciám	m	12,000	2,567	30,804	0,002

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 2 915,778 4,877

5	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	30,240	1,143	34,564	0,006
6	612451121	Vnútorná cementová omietka v podlaží a v schodisku muriva tehlového hladká	m2	210,120	7,173	1 507,191	0,000
7	611421321	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % hladkých	m2	85,180	3,580	304,944	1,307
8	612421321	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	m2	175,615	2,171	381,260	2,671
9	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou	m2	12,510	6,564	82,116	0,064
10	612462119	Vnútorná omietka stien štuková zo zmesi Weber - Terranova, weber.dur štuk IN (resp. ekvivalent)	m2	12,510	4,143	51,829	0,040
11	613473115	Priplatok za zabudované rohovníky (meria sa v m dĺžky)	m	24,300	2,532	61,528	0,000
12	632477203	Samonivelizačná podl. hmota Weber - Terranova, weber.nivelit, na nasiakavý podklad, vnútorné použitie, hr. 5 mm (resp. ekvivalent)	m2	85,240	5,776	492,346	0,789

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 714,622 2,385

13	210962015-1	Demontáž svetidla "XIX"	ks	18,000	7,501	135,018	0,000
14	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t "XX"	m2	85,180	1,375	117,123	0,000
15	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t "XX."	m2	194,490	2,478	481,946	0,000
16	767134831-1	Demontáž ocel'. krytov radiátorov - pre spätné použitie "XXII"	kus	10,000	3,001	30,010	0,000
17	766662811	Demontáž prahu dverí, -0,00100t "XXIII"	ks	4,000	1,099	4,396	0,000
18	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do súti plochy do 2 m2, -0,02400t "XXIII"	ks	4,000	0,429	1,716	0,000
19	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t "XXIII"	m2	5,516	13,965	77,031	0,000
20	973045141	Vysekanie v murive betónovom kapsy pre kotvenie upevňovacích prvkov, hĺbky nad 150 mm, -0,00400t "XXIII"	ks	8,000	6,395	51,160	0,000
21	974031133	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 100 mm, -0,00900t	m	30,000	1,733	51,990	0,000
22	972054141	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0,0225 m2,hr.nad 120 mm, -0,00800t	ks	3,000	4,225	12,675	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
23	971042551	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 1 m2, akejkoľvek hr., -2,20000t "XXIII"	m3	0,180	200,425	36,077	0,000
24	766111820-1	Demontáž deliacej stienky	kus	21,000	1,875	39,375	0,000
25	766660011	Vyvesenie alebo zavesenie drevených krídiel dverí, pre vykonanie stavebných zmien, plochy do 2 m2	ks	13,000	0,509	6,617	0,000
26	783201812	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	44,352	1,255	55,662	0,000
27	783401813	Odstránenie starých náterov z kovových potrubí a armatúr potrubie nad DN 100 do DN 150	m	50,000	0,148	7,400	0,000
28	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3, 80 m	m2	274,850	0,597	164,085	0,001
29	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m (pojazdné, poč. na 1/3 podl. plochy)	m2	43,000	2,693	115,799	2,210
30	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	85,180	2,723	231,945	0,175
31	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	1,597	14,494	23,147	0,000
32	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,597	8,669	13,844	0,000
33	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	39,925	0,281	11,219	0,000
34	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,597	6,542	10,448	0,000
35	979089012	Poplatok za skládku	t	1,597	22,504	35,939	0,000

99 Presun hmôt HSV 175,798 0,000

36	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	12,499	14,065	175,798	0,000
----	-----------	---	---	--------	--------	---------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 8 921,803 2,316

767 Konštrukcie doplnkové kovové 66,746 0,000

37	767137512-1	Spätná montáž ocel'. krytov radiátorov včetně podružného materiálu	kus	10,000	6,615	66,150	0,000
38	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,662	0,900	0,596	0,000

771 Podlahy z dlaždíc 2 147,785 1,384

39	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu včetně PN a škárovania	m2	85,240	10,510	895,872	0,400
40	5978650320	Protišmyková keramická dlažba	m2	86,945	13,552	1 178,279	0,984
41	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	20,742	3,550	73,634	0,000

781 Dokončovacie práce a obklady 5 883,919 0,904

42	781445017	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu včetně PN a škárovania	m2	208,560	12,399	2 585,935	0,843
43	781545210	Montáž obkladov ostenia z obkladačiek hutných, polohutných do tmelu	m	15,600	6,587	102,757	0,018
44	5976582000-1	Obkladačky keramické Tubadzin pastel matné (resp. ekvivalent)	m2	214,322	13,263	2 842,553	0,000
45	781491111	Montáž profilov pre obklad do tmelu - roh steny vonkajší	m	90,800	0,545	49,486	0,045
46	5624900020 -5	Obkladový profil - hliníkový - rohový	m	91,708	2,048	187,818	0,000
47	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	57,685	2,000	115,370	0,000

783 Dokončovacie práce - nátery 386,782 0,029

48	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	24,352	3,804	92,635	0,004
49	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	27,152	2,027	55,037	0,002
50	783324240	Nátery liatinových radiátorov syntetické dvojnásobné 1x s emailovaním a základným náterom - 140µm	m2	20,000	7,303	146,060	0,015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
51	783426160	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 150 mm dvojnás. so základného náterom - 105µm	m	50,000	1,861	93,050	0,007
784 Dokončovacie práce - maľby						436,571	0,000
53	784452471 -1	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m vrátane PN	m2	260,795	1,674	436,571	0,000
M Práce a dodávky M						1 004,058	0,000
21-M Elektromontáže						1 004,058	0,000
54	210200115-R2	Dodávka + montáž LED svietidla PANEL 40W vrátane podružného materiálu - komplet	ks	18,000	55,781	1 004,058	0,000
Celkom						14 899,998	10,045

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
51	783426160	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 150 mm dvojnás. so základného náterom - 105µm	m	50,000	1,861	93,050	0,007
784		Dokončovacie práce - maľby				436,571	0,000
53	784452471 -1	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrný podklad výšky do 3, 80 m vrátane PN	m2	260,795	1,674	436,571	0,000
M		Práce a dodávky M				1 004,058	0,000
21-M		Elektromontáže				1 004,058	0,000
54	210200115-R2	Dodávka + montáž LED svetidla PANEL 40W vrátane podružného materiálu - komplet	ks	18,000	55,781	1 004,058	0,000
Celkom						14 899,998	10,045

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie kapacity objektu MŠ-Óvoda, Štúrova 1, Fiľakovo prostredníctvom prístavby, prestavby a rekonštrukcie

Objekt: Oprávnené výdavky

Podčasť: G. Bleskozvod

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:



Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	592,027	845,716	1 437,743
2	Zakladanie	260,280	208,224	468,504
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	331,747	164,658	496,405
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,000	472,834	472,834
M	M	2 653,552	3 588,467	6 242,019
21-M	Elektromontážne práce	2 653,552	2 624,231	5 277,783
46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach	0,000	964,236	964,236
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	0,000	998,171	998,171
NEZ	Pomocné stavebné práce	0,000	1 222,067	1 222,067
	Celkom	3 245,579	6 654,421	9 900,000

ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie kapacity objektu MŠ-Óvoda, Štúrova 1, Filakovo prostredníctvom prístavby, prestavby a rekonštrukcie

Objekt: Oprávnené výdavky

Podčasť: G. Bleskozvod

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 1 437,743 9,454

2 Zakladanie 468,504 0,000

1	91011301030040	Osadenie polyamidovej príchytky do muriva z tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu HM 12	ks	216,000	0,964	208,224	0,000
2	5628412900	Príchytka D 12 mm	ks	216,000	1,205	260,280	0,000

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 496,405 9,454

3	279311115	Postupné podbet. základného muriva bez výkopu, zapaž. a debnenia prostým betónom tr.C 20/25	m3	1,720	141,716	243,752	3,810
4	632451441	Doplnenie cementového poteru s plochou jednotlivo (s dodaním hmôt) do 4 m2 a hr. do 250 mm	m2	6,900	8,303	57,291	0,634
5	5893298300	Betón C 20/25, z cementu troskoportlandského, frakcia do 22mm spracovateľnosť 10-60mm	m3	1,720	67,666	116,386	3,850
6	5894240800	Zmes živčná pre asfaltový betón-asfalt APOLLOBIT 65, tr.AC-I, AC 11-strednozrná	t	1,160	68,083	78,976	1,160

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 472,834 0,000

7	974042587	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 250mm a šírky do 300mm, -0,22000t	m	23,000	20,558	472,834	0,000
---	-----------	---	---	--------	--------	---------	-------

M M 6 242,019 0,908

21-M Elektromontážne práce 5 277,783 0,908

8	210220001	Územňovacie vedenie na povrchu FeZn do 120 mm2	m	410,000	1,637	671,170	0,000
9	210220010	Náter zemniaceho pásku do 120 mm2(1x náter včít.svo riek a vyznač.žlt.pruhov)	M	5,800	0,735	4,263	0,000
10	2462740600	Chemicko odolná náterová hmota SIKAGARD 64N	kg	1,150	12,050	13,858	0,000
11	246420300	Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006	kg	0,550	1,607	0,884	0,000
12	210220021	Územňovacie vedenie v zemi včít. svorček,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	M	125,000	1,037	129,625	0,000
13	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm	kg	105,000	0,920	96,600	0,105
14	3544223850	Územňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm, ZIN Hronský Beňadik (resp. ekvivalent)	kg	125,000	0,925	115,625	0,125
15	3544217600	Podpera vedenia na vonkajšie izolácie ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 17-4	ks	170,000	0,611	103,870	0,034
16	3544217950	Podpera vedenia na rovné strechy plastová PV 21 ZIN HRONSKY BENADIKT (resp. ekvivalent)	ks	458,000	0,860	393,880	0,183
17	210220111	Zvodový vodič bez podpier FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	M	172,000	0,803	138,116	0,000
18	3544245350	Územňovacia vodič zliatina AlMgSi označenie O 8 ZIN HRONSKY BENADIKT (resp. ekvivalent)	kg	95,000	4,990	474,050	0,095
19	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	177,000	0,964	170,628	0,000
20	3540406800	HR-Svorka SS	ks	177,000	0,643	113,811	0,034
21	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	KU S	140,000	1,205	168,700	0,000
22	3540406100	HR-Svorka SK	ks	86,000	0,803	69,058	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
23	354040620	HR-Svorka SO	ks	27,000	0,723	19,521	0,000
24	354040830	HR-Svorka SZ	ks	23,000	1,607	36,961	0,000
25	3544220700	Svorka na potrubia- okapové rúry D= 160-250 mm ocelová žiarovo zinkovaná označenie ST 11 ZIN HRONSKY BENADIKT (resp. ekvivalent)	ks	3,000	2,710	8,130	0,003
26	3544221150	Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 02 (M8) ZIN HRONSKY BENADIKT (resp. ekvivalent)	ks	1,000	0,563	0,563	0,000
27	210220361	Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m	ks	44,000	12,050	530,200	0,000
28	210220371	Uzemňovací kruh v jamke pre spojenie uzemň. pásika včít. ich pripojenia, bez náteru	ks	44,000	12,452	547,888	0,000
29	3540406000	HR-Svorka SJ 02	ks	44,000	1,446	63,624	0,000
30	3540501100	HR-Zemniaca tyč ZT 2 m	ks	44,000	12,050	530,200	0,000
31	210220372	Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny	ks	24,000	8,033	192,792	0,000
32	3540201200	HR-Držiak DUZ	ks	48,000	2,008	96,384	0,000
33	3540402400	HR-Ochranný uholník OU 1,7 m	ks	24,000	4,017	96,408	0,000
34	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	KU S	24,000	1,205	28,920	0,000
35	548951100	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	kus	24,000	2,008	48,192	0,000
36	210220431	Osadeie montáž. dielu- zberača ochrannej rúrky, uholníka aktívneho bleskozvodu	ks	23,000	1,823	41,929	0,000
37	3540300400	HR-Zberná tyč JP20	ks	23,000	8,033	184,759	0,000
38	3544216150	Betónový podstavec k zvodovej tyči JP a OB ZIN HRONSKY BENADIKT (resp. ekvivalent)	ks	23,000	6,309	145,107	0,322
39	3544216200	Ochranná strieška horná ocelová žiarovo zinkovaná označenie OS 01, ZIN Hronský Beňadik (resp. ekvivalent)	ks	23,000	1,156	26,588	0,004
40	3544218950	HR-Svorka SJ 01	ks	23,000	0,673	15,479	0,004

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 964,236 0,000

41	460200164	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	91,000	8,728	794,248	0,000
42	460560164	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 4	m	91,000	1,868	169,988	0,000

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 998,171 0,000

43	hzs-001	Revízie	hod	25,000	24,100	602,500	0,000
44	M21-DOP	Doprava do 3,5t	km	150,000	1,607	241,050	0,000
45	M21-OD	Likvidácia odpadu s dokladovaním	ton	0,550	281,129	154,821	0,000

NEZ Pomocné stavebné práce 1 222,067 0,000

46	M21-PPV	Demontážne práce	hod	15,000	16,067	241,005	0,000
47	M21-MV	Murárske výpomoci 5%	%	1,000	445,937	445,937	0,000
48	M21-PM	Podružný materiál 6%	%	1,000	200,989	200,989	0,000
49	M21-PPV	Podiel pridružených výkonov 6%	%	1,000	334,136	334,136	0,000

Celkom 9 900,000 10,362

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie kapacity objektu MŠ-Óvoda, Štúrova 1, Filakovo prostredníctvom prístavby, prestavby a rekonštrukcie

Objekt: Oprávnené výdavky

Podčasť: H. Sanitné inštalácie - ZŤP

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:



Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	0,000	35,958	35,958
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,000	35,958	35,958
PSV	Práce a dodávky PSV	486,433	277,610	764,043
713	Izolácie tepelné	0,000	15,907	15,907
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	0,000	50,980	50,980
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	45,291	132,582	177,873
725	Zdravotechnika - zariadč. predmety	441,142	78,141	519,283
	Celkom	486,433	313,568	800,001

ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie kapacity objektu MŠ-Óvoda, Štúrova 1, Filakovo prostredníctvom prístavby, prestavby a rekonštrukcie

Objekt: Oprávnené výdavky

Podčasť: H. Sanitné inštalácie - ZŤP

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				35,958	0,000
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				35,958	0,000
12	974031155	Vysakávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 200 mm,	m	6,000	4,232	25,392	0,000
20	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	0,320	7,436	2,380	0,000
21	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,320	25,580	8,186	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				764,043	0,563
713		Izolácie tepelné				15,907	0,000
16	713482302-1	Montáž + dodávka trubíc MIRELON hr.6 mm, vnút.priemer 22 mm (resp. ekvivalent)	m	8,000	1,279	10,232	0,000
17	713482303-1	Montáž+ dodávka trubíc MIRELON hr.6 mm, vnút.priemer 26 mm (resp. ekvivalent)	m	2,000	1,364	2,728	0,000
18	713482304-1	Montáž + dodávka trubíc MIRELON hr.5 mm, vnút.priemer 35 mm (resp. ekvivalent)	m	2,000	1,450	2,900	0,000
19	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,002	23,476	0,047	0,000
721		Zdravotech. vnútorná kanalizácia				50,980	0,000
10	721300922	Prečistenie ležatých zvodov do DN 300	m	10,000	5,098	50,980	0,000
722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				177,873	0,561
5	722130801	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	12,000	1,781	21,372	0,000
11	722131933	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 25	ks	1,000	10,640	10,640	0,001
13	722172121	Potrubie z plastických rúr PP D20/3.4 - PN20, polyfúznym zváraním	m	8,000	6,143	49,144	0,002
15	722172122	Potrubie z plastických rúr PP D25/4.2 - PN20, polyfúznym zváraním	m	2,000	7,504	15,008	0,001
14	722172123	Potrubie z plastických rúr PP D32/5.4 - PN20, polyfúznym zváraním	m	2,000	9,407	18,814	0,001
22	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	1,000	3,883	3,883	0,000
23	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	2,000	7,756	15,512	0,001
6	722220851	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 3/4, -0,00069t	ks	1,000	0,424	0,424	0,000
7	722220861	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 3/4, -0,00053t	ks	1,000	0,630	0,630	0,000
24	722239103	Montáž ventilu priameho, spätného, pod ometku,poistného, redukčného,šikmého G 1	ks	2,000	2,984	5,968	0,000
25	5511083600	Ventil k armatúram pre ústredné vykurovanie priamy priechodný KE 83 E 1"	ks	2,000	5,724	11,448	0,001
26	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	12,000	1,133	13,596	0,122

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
27	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN	m	12,000	0,814	9,768	0,432
8	722290821	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m	t	0,035	41,645	1,458	0,000
28	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,013	16,004	0,208	0,000

725 Zdravotechnika - zariad'. predmety

519,283

0,002

4	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb	1,000	5,627	5,627	0,000
29	725119308	Montáž záchodovej misy kombinovanej s zvislým odpadom	súb	1,000	25,798	25,798	0,001
33	8257160000001	Klozet stojací MIO biela, zvýšená 50cm (resp. ekvivalent)	ks	1,000	127,899	127,899	0,000
34	8927123000001	Sedátko s poklopom MIO a-biela, (resp. ekvivalent)	ks	1,000	68,213	68,213	0,000
1	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadliok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb	2,000	3,715	7,430	0,000
31	725219401	Montáž umývadla na skrutki do muriva, bez výtokovej armatúry	súb	1,000	22,879	22,879	0,001
32	8137140001041	Zdravotné umývadlo MIO-64 biela, (resp. ekvivalent)	ks	1,000	51,160	51,160	0,000
35	725291114	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	súb	1,000	4,065	4,065	0,000
36	5513009300	Madlo toaletné UNIVERSUM, (resp. ekvivalent)	ks	1,000	110,846	110,846	0,000
9	725590811	Vnútrostav. premiestnenie vybúr. hmôt zariad. predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m	t	0,110	37,145	4,086	0,000
37	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb	1,000	3,733	3,733	0,000
38	5514109000	Ventil pre hygienické a zdravotnícke zariadenia rohový mosadzny T 65 1/2" s rúrkou a ružicou	ks	1,000	8,527	8,527	0,000
3	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb	2,000	2,716	5,432	0,000
39	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	1,000	6,319	6,319	0,000
40	320040515-1	KLUDI STANDARD Nástenna batéria chróm, (resp. ekvivalent)	ks	1,000	29,843	29,843	0,000
2	725860820	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	2,000	0,967	1,934	0,000
41	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	1,000	2,208	2,208	0,000
42	HL132/40	Zápachová uzávierka 5/4" pre umývadlá s krycou ružicou odtoku DN 40	ks	1,000	8,527	8,527	0,000
44	725869383	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 90	ks	1,000	2,541	2,541	0,000
45	HL210.7WE	Koleno pre pripojenie WC ako HL210, ale s krycou ružicou na odtoku blele, DN 110	ks	1,000	21,317	21,317	0,000
43	998725101	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,049	18,352	0,899	0,000

Celkom

800,001

0,563

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie kapacity objektu MŠ-Óvoda, Štúrova 1, Filakovo prostredníctvom prístavby, prestavby a rekonštrukcie

Objekt: Neoprávnené výdavky

Časť: SO-04 Sanitné inštalácie, časť vnútorný vodovod

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:



Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	53,844	867,533	921,377
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	53,844	309,877	363,721
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,000	557,656	557,656
PSV	Práce a dodávky PSV	15 317,447	13 661,174	28 978,621
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	5,803	2,382	8,185
713	Izolácie tepelné	0,000	3 469,548	3 469,548
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	13 736,434	8 798,933	22 535,367
725	Zdravotechnika - zariad'. predmety	0,000	236,020	236,020
732	Ústredné kúrenie, strojovne	688,099	113,302	801,401
771	Podlahy z dlaždíc	39,878	43,359	83,237
781	Dokončovacie práce a obklady	578,733	828,730	1 407,463
784	Dokončovacie práce - maľby	268,500	168,900	437,400
Celkom		15 371,291	14 528,707	29 899,998

ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie kapacity objektu MŠ-Óvoda, Štúrova 1, Fil'akovo prostredníctvom prístavby, prestavby a rekonštrukcie

Objekt: Neoprávnené výdavky

Časť: SO-04 Sanitné inštalácie, časť vnútorný vodovod

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				921,377	2,649
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				363,721	2,649
152	612421221	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, hladká	m2	300,000	1,067	320,100	1,602
22	631312121	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom bez poteru o ploche 1-4 m2 a hr.do 80 mm	m3	0,500	87,241	43,621	1,048
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				557,656	0,000
53	972054141	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0, 0225 m2, hr.nad 120 mm, -0,00800t	ks	27,000	4,404	118,908	0,000
52	974031134	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 150 mm, -0,01300t	m	188,000	2,096	394,048	0,000
153	978011111	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 10 %, -0,00300t	m2	300,000	0,149	44,700	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				28 978,621	38,045
711		Izolácie proti vode a vlhkosti				8,185	0,002
23	711462301	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode AQUAFIN-2K na ploche vodorovnej (resp. ekvivalent)	m2	0,500	16,284	8,142	0,002
24	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,002	21,340	0,043	0,000
713		Izolácie tepelné				3 469,548	0,000
104	713482141-1	Montáž a dodávka trubíc z EPDM, hr.25-32,vnút.priemer do 38	m	630,000	3,857	2 429,910	0,000
105	713482142-1	Montáž a dodávka trubíc z EPDM, hr.25-32,vnút.priemer 42-73	m	147,000	7,069	1 039,143	0,000
51	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,023	21,528	0,495	0,000
722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				22 535,367	36,807
111	722130803-1	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 40 do DN 50, -0,00670t	kpl	100,000	10,476	1 047,600	0,000
131	722131213	Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4307, rúry IVAR INOX d22x1,2mm (resp. ekvivalent)	m	98,000	18,142	1 777,916	0,081
130	722131214	Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4307, rúry IVAR INOX d28x1,2mm (resp. ekvivalent)	m	76,000	21,319	1 620,244	0,079
129	722131215	Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4307, rúry IVAR INOX d35x1,5mm (resp. ekvivalent)	m	52,000	25,833	1 343,316	0,072
128	722131216	Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4307, rúry IVAR INOX d42x1,5mm (resp. ekvivalent)	m	55,000	29,067	1 598,685	0,087
127	722131217	Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4307, rúry IVAR INOX d54x1,5mm (resp. ekvivalent)	m	62,000	34,317	2 127,654	0,127
122	722131315	Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry IVAR C-STEEL d28x1,5mm (resp. ekvivalent)	m	68,000	12,064	820,352	0,079
121	722131318	Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry IVAR C-STEEL d54x1,5mm (resp. ekvivalent)	m	30,000	29,818	894,540	0,070

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
113	722170947	Oprava vodovodného potrubia z PE rúrok spojky pre rúrkou z rPE K 285 nátrubkové G 2	ks	1,000	19,148	19,148	0,001
119	722171113	Potrubie plasthliníkové ALPEX - DUO 20x2 mm (resp. ekvivalent)	m	164,000	13,056	2 141,184	0,141
118	722171114	Potrubie plasthliníkové ALPEX - DUO 26x3 mm (resp. ekvivalent)	m	128,000	18,559	2 375,552	0,155
120	722171115	Potrubie plasthliníkové ALPEX - DUO 32x3 mm (resp. ekvivalent)	m	32,000	26,981	863,392	0,000
124	722171116	Potrubie plasthliníkové ALPEX - DUO 40x3,5 mm (resp. ekvivalent)	m	12,000	52,258	627,096	0,000
30	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	97,000	5,316	515,652	0,000
32	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	23,000	3,561	81,903	0,003
31	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	37,000	7,112	263,144	0,010
110	722220853-1	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 2"	ks	16,000	2,346	37,536	0,000
147	722239101	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 1/2	ks	8,000	2,033	16,264	0,000
148	5518100229	Guľový uzáver voda PERFECTA, MF páčka 1/2", č. 8364R004 IVAR (resp. ekvivalent)	ks	8,000	3,284	26,272	0,000
35	722239102	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 3/4	ks	49,000	2,268	111,132	0,000
43	5518100217	Armatúry závitové - voda Guľový uzáver voda PERFECTA, FF páčka 3/4" IVAR č.8363R005 (resp. ekvivalent)	ks	31,000	4,692	145,452	0,000
146	4849220003	Regulačné a poistné armatúry - Zmiešavací ventil termostatický 3/4"F - IVAR č.521 (resp. ekvivalent)	ks	6,000	62,554	375,324	0,006
39	5518600378	Armatúry závitové - voda Vodorovná spätná klapka Clapet 3/4" IVAR č.08406034 (resp. ekvivalent)	ks	12,000	7,037	84,444	0,000
141	722239103	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 1	ks	17,000	2,971	50,507	0,000
142	5518100231	Guľový uzáver voda PERFECTA, MF páčka 1", č. 8364R006 IVAR (resp. ekvivalent)	ks	14,000	6,646	93,044	0,000
143	5518100324	Guľový uzáver voda s filtrom Filter ball 1", č. 3902510000 IVAR (resp. ekvivalent)	ks	1,000	15,639	15,639	0,000
145	4849210156	Regulačné a poistné armatúry - Poistný ventil pre TUV 1" x 5/4" KB-DN 25 IVAR č.KB25 (resp. ekvivalent)	ks	1,000	66,464	66,464	0,000
144	5518200240	Guľový uzáver so spätnou klapkou 1", č.323060IVAR (resp. ekvivalent)	ks	1,000	30,964	30,964	0,000
139	722239104	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 5/4	ks	6,000	9,383	56,298	0,000
140	5518100232	Guľový uzáver voda PERFECTA, MF páčka 5/4", č. 8364R007 IVAR (resp. ekvivalent)	ks	6,000	19,548	117,288	0,000
134	722239105	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 6/4	ks	4,000	11,729	46,916	0,000
135	5518100233	Guľový uzáver voda PERFECTA, MF páčka 6/4", č. 8364R008 IVAR (resp. ekvivalent)	ks	2,000	23,458	46,916	0,000
136	5518400345	Filter závitový 6/4", č. 08412112 IVAR (resp. ekvivalent)	ks	1,000	101,651	101,651	0,000
137	5512147400-1	Ventil spätný kontrolovateľný IVAR CIM 33CREA mosadzný 6/4" (resp. ekvivalent)	ks	1,000	54,735	54,735	0,000
132	722239106	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 2	ks	7,000	62,554	437,878	0,000
138	5518200438	Disconnector - zamedzoč spätného prietoku 2", č. ECO3T200KIT s armatúrami IVAR (resp. ekvivalent)	ks	1,000	469,158	469,158	0,000
133	5518100234	Guľový uzáver voda PERFECTA, MF páčka 2", č. 8364R009 IVAR (resp. ekvivalent)	ks	6,000	39,097	234,582	0,000
123	722254114-1	Požiarne príslušenstvo, oprava hydrantovej skrine 25 D, výmena dvierok, nová výzbroj	súb	6,000	62,554	375,324	0,000
45	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	777,000	1,039	807,303	7,915
46	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN	m	777,000	0,747	580,419	27,980
112	722290822	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 12 m	t	0,366	45,852	16,782	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
47	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	1,342	14,677	19,697	0,000

725 Zdravotechnika - zariadenia, predmety 236,020 0,000

114	725530823	Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody tlakového od 50 l do 200 l, -0,15500t	súb	15,000	7,890	118,350	0,000
115	725530831	Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody akumuláčného prietokových, -0,01493t	súb	2,000	2,241	4,482	0,000
116	725590812	Vnútrostav. premiestnenie výbúr. hmôt zariadení predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 12 m	t	0,150	41,976	6,296	0,000
107	725810811	Demontáž výtokového ventilu nástenných, -0,00049t	ks	4,000	1,076	4,304	0,000
106	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb	30,000	2,490	74,700	0,000
109	725840870	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225t	ks	7,000	2,490	17,430	0,000
108	725840873	Demontáž príslušenstva pre sprchové batérie, držiak na sprchu, -0,00113t	ks	7,000	1,494	10,458	0,000

732 Ústredné kúrenie, strojovne 801,401 0,000

102	732331033	Montáž expanznej nádoby s membránou 18 l	ks	1,000	11,420	11,420	0,000
103	4846692000-1	Nádoba-expanzná IVAR DS AQUASOLAR objem 18 l, 8bar, 3/4" (resp. ekvivalent)	ks	1,000	46,916	46,916	0,000
149	732429111-1	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	súb	1,000	101,002	101,002	0,000
150	4268200006-1	Čerpadlo cirkulačné DAB EVOPLUS 60/180 SAN.M DN25, 230V, 0,72A (resp. ekvivalent)	ks	1,000	390,965	390,965	0,000
162	4849250929	Záložný zdroj UPS, 230V, 800VA/480W (resp. ekvivalent)	ks	1,000	250,218	250,218	0,000
151	998732101	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	t	0,020	43,987	0,880	0,000

771 Podlahy z dlaždíc 83,237 0,000

154	771541903	Opravy podláh z obkladačiek hutných, glazovaných alebo keramických veľ. 100 x 100 mm, -0,00100t	m2	3,000	14,170	42,510	0,000
155	5856050970	Univerzálna flexibilná škárovacia hmota	kg	1,000	11,729	11,729	0,000
156	5976381000	Dlaždice keramické s hladkým povrchom A 100x100 (podľa pôvodnej dlažby)	m2	3,000	9,383	28,149	0,000
157	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,058	14,640	0,849	0,000

781 Dokončovacie práce a obklady 1 407,463 1,136

158	781445021	Oprava obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu 100x100 mm, -0,00354t	m2	50,000	18,253	912,650	0,192
159	5976380100	Dlaždice keramické s hladkým povrchom lica A 100x100 (podľa pôvodnej obklad.)	m2	51,000	9,383	478,533	0,944
160	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,112	14,640	16,280	0,000

784 Dokončovacie práce - maľby 437,400 0,100

161	784452371	Maľby z maľarských zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované dvojnásobne na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	300,000	1,458	437,400	0,100
-----	-----------	---	----	---------	-------	---------	-------

Celkom 29 899,998 40,694

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie kapacity objektu MŠ-Óvoda, Štúrova 1, Fiľakovo prostredníctvom prístavby, prestavby a rekonštrukcie

Objekt: Oprávnené výdavky

Podčasť: I. Sanitné inštalácie - WC detí

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:



Miesto:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	0,000	1 170,079	1 170,079
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,000	1 170,079	1 170,079
PSV	Práce a dodávky PSV	9 777,123	4 952,800	14 729,923
713	Izolácie tepelné	0,000	255,219	255,219
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	314,162	653,189	967,351
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	689,627	2 040,015	2 729,642
725	Zdravotechnika - zariad. predmety	8 773,334	1 977,185	10 750,519
766	Konštrukcie stolárske	0,000	27,192	27,192
Celkom		9 777,123	6 122,879	15 900,002

ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie kapacity objektu MŠ-Óvoda, Štúrova 1, Filakovo prostredníctvom prístavby, prestavby a rekonštrukcie

Objekt: Oprávnené výdavky

Podčasť: I. Sanitné inštalácie - WC detí

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 1 170,079 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 170,079 0,000

26	974031155	Vysekávacie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 200 mm,	m	210,000	3,867	812,070	0,000
27	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	11,866	6,795	80,629	0,000
28	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	11,866	23,376	277,380	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 14 729,923 10,787

713 Izolácie tepelné 255,219 0,000

21	713482302-1	Montáž + dodávka trubíc MIRELON hr.6 mm, vnút.priemer 22 mm (resp. ekvivalent)	m	120,000	1,169	140,280	0,000
22	713482303-1	Montáž + dodávka trubíc MIRELON hr.6 mm, vnút.priemer 26 mm (resp. ekvivalent)	m	60,000	1,247	74,820	0,000
23	713482304-1	Montáž + dodávka trubíc MIRELON hr.5 mm, vnút.priemer 35 mm (resp. ekvivalent)	m	30,000	1,325	39,750	0,000
24	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,016	23,049	0,369	0,000

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 967,351 0,571

10	721140905	Oprava odpadového potrubia liatinového vsadenie odbočky do potrubia DN 100	ks	4,000	100,500	402,000	0,138
11	721140915	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 100	ks	4,000	15,163	60,652	0,006
12	721170902	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia do D 40	ks	6,000	5,309	31,854	0,001
74	721170905	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia D 50	ks	1,000	6,291	6,291	0,000
73	721173204	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8	m	24,000	5,691	136,584	0,014
75	721173205	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	2,000	5,869	11,738	0,001
7	721210818	Demontáž vpustu vaňového DN 100, -0,02027t	ks	5,000	3,682	18,410	0,000
8	721220801	Demontáž zápachovej uzávierky do DN 70, -0,00310t	ks	1,000	2,909	2,909	0,000
76	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	26,000	0,563	14,638	0,411
77	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	26,000	0,674	17,524	0,000
9	721290821	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 6 m	t	0,005	38,057	0,190	0,000
25	721300912	Prečistenie zvislých odpadov v jednom podlaží do DN 200	ks	12,000	8,799	105,588	0,000
14	721300932	Prečistenie šikmého pripojovacieho potrubia do DN 100	m	36,000	4,341	156,276	0,000
78	998721102	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,160	16,856	2,697	0,000

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 2 729,642 9,789

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
18	722130801	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	210,000	1,628	341,880	0,000
20	722131932	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 20	ks	3,000	8,283	24,849	0,001
19	722131933	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 25	ks	3,000	9,723	29,169	0,002
16	722172121	Potrubie z plastických rúr PP D20/3.4 - PN20, polyfúznym zvaraním	m	120,000	5,614	673,680	0,026
15	722172122	Potrubie z plastických rúr PP D25/4.2 - PN20, polyfúznym zvaraním	m	60,000	6,858	411,480	0,021
17	722172123	Potrubie z plastických rúr PP D32/5.4 - PN20, polyfúznym zvaraním	m	30,000	8,596	257,880	0,019
53	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	54,000	3,548	191,592	0,007
54	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	5,000	7,088	35,440	0,001
55	722220851	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 3/4, -0,00069t	ks	54,000	0,387	20,898	0,000
56	722220861	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 3/4, -0,00053t	ks	24,000	0,576	13,824	0,000
79	722239101	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 1/2	ks	12,000	3,117	37,404	0,000
80	5511083500	Ventil k armatúram pre ústredné vykurovanie priamy prechodný KE 83 E 1/2"	ks	12,000	2,614	31,368	0,004
65	722239102	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 3/4	ks	24,000	3,896	93,504	0,000
66	5512114500-1	Zostava armatúr pre poistnú skupinu ohrev TÚV 3/4" (uzáver, spätná klapka, a poistný ventil 0,6MPa)	sada	6,000	23,376	140,256	0,000
81	5511083700	Ventil k armatúram pre ústredné vykurovanie priamy prechodný KE 83 E 3/4"	ks	6,000	3,278	19,668	0,003
68	722239103	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 1	ks	3,000	4,675	14,025	0,000
69	5511083600	Ventil k armatúram pre ústredné vykurovanie priamy prechodný KE 83 E 1"	ks	3,000	5,231	15,693	0,002
70	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	210,000	1,036	217,560	2,139
71	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN	m	210,000	0,744	156,240	7,562
72	998722102	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,212	15,246	3,232	0,000

725 Zdravotechnika - zariad'. predmety
10 750,519 0,427

4	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb	22,000	5,142	113,124	0,000
29	725119106	Montáž splachovacej nádrčky plastovej s rohovým ventilom nízkopoložených	ks	28,000	11,933	334,124	0,003
40	8283920000001	Nádržka ZETA biela, (resp. ekvivalent)	ks	28,000	46,740	1 308,720	0,000
39	725119400	Montáž záchodovej misy voľne stojacej s zvislým odpadom	ks	28,000	22,047	617,316	0,020
30	6420141650	Klozet stojací BABY biela,	ks	28,000	36,363	1 018,164	0,367
31	8933853000632	Sedátko s poklopom BABY a-biela,	ks	28,000	24,934	698,152	0,000
50	2862260605-1	Stenové elementy 1200 x 600	ks	24,000	46,752	1 122,048	0,000
1	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb	28,000	3,395	95,060	0,000
32	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muríva, bez výtokovej armatúry	súb	34,000	20,908	710,872	0,019
36	8143820001091	Umývadlo LYRA PLUS-55 biela, pre dospelých (resp. ekvivalent)	ks	2,000	31,168	62,336	0,000
34	8152120001051	Umývadielko TIGO biela, rohové pre dospelých (resp. ekvivalent)	ks	4,000	42,856	171,424	0,000
35	8143810001036	Umývadielko LYRA PLUS-45 biela, pre deti (resp. ekvivalent)	ks	28,000	31,168	872,704	0,000
82	6420152300-1	Zrkadlo "slniečko"	ks	28,000	27,272	763,616	0,000
6	725220831-1	Demontáž vane, -0.09510t	súb	1,000	19,480	19,480	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
37	725241312	Montáž - vanička sprchová plechová smaltovaná štvorcová 800x800 mm	súb	1,000	29,246	29,246	0,000
38	214080000111-1	sprchová vanička 80x80 biela, štrkruh oceľová smaltovaná vanička	ks	1,000	46,752	46,752	0,000
5	725330820	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, diturvitovej, -0,03470t	súb	2,000	5,341	10,682	0,000
41	725590812	Vnútrostav. premiestnenie vybúr. hmôt zariad. predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 12 m	t	2,508	41,829	104,907	0,000
2	725810811	Demontáž výtokového ventilu nástenných, -0,00049t	ks	28,000	1,072	30,016	0,000
51	725819201	Montáž ventilu nástenného G 1/2	súb	30,000	2,821	84,630	0,008
52	320040515-2	KLUDI STANDARD Nástenný výtok DN15 (resp. ekvivalent)	ks	30,000	27,272	818,160	0,000
42	725819401	Montáž ventilu rohového s prípojovacou rúrkou G 1/2	súb	28,000	3,411	95,508	0,008
43	5514109000	Ventíl pre hygienické a zdravotnícke zariadenia rohový mosadzný T 65 1/2" s rúrkou a ružicou	ks	28,000	7,792	218,176	0,000
44	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	4,000	7,384	29,536	0,000
45	382800575	KLUDI LOGO MIX Umývadlová páková batéria (resp. ekvivalent)	ks	4,000	46,752	187,008	0,000
46	725849234	Montáž batérie sprchovej rozteč 150 mm	ks	1,000	2,232	2,232	0,000
47	320040515	KLUDI STANDARD Nástenna sprchová batéria chróm, (resp. ekvivalent)	ks	1,000	58,440	58,440	0,000
48	6060005-00	KLUDI ZENTA 1S Ručná sprcha, (resp. ekvivalent)	ks	1,000	19,480	19,480	0,000
3	725860820	Demontáž jednoduché zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	28,000	0,884	24,752	0,000
57	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	34,000	2,017	68,578	0,000
58	HL132/40	Zápachová uzávierka 5/4" pre umývadlá s krycou ružicou odtoku DN 40	ks	34,000	7,792	264,928	0,000
59	725869340	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	ks	1,000	2,025	2,025	0,000
60	HL514	záp. uzávierka pre sprchové vane s odpadovým ventilom 6/4" Pre odpadové odtoky sprchovacích vaničiek DN 52?mm	ks	1,000	15,584	15,584	0,000
61	725869383	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 90	ks	35,000	2,322	81,270	0,000
62	HL200/1	Manžeta pre pripojenie WC VARIO s otočným, excentrickým pripojením (0-20?mm), DN 110 (resp. ekvivalent)	ks	28,000	7,792	218,176	0,000
63	HL3100Pr	Podlahový vpust s vertikálnym odtokom DN 50/75/110 s vtokovou mriežkou	ks	7,000	58,440	409,080	0,000
64	998725102	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,381	17,533	24,213	0,000

766 Konštrukcie stolárske 27,192 0,000

49	766821011	Montáž vstavanej skrine, osadenie boku alebo medzisteny	ks	24,000	1,133	27,192	0,000
----	-----------	---	----	--------	-------	--------	-------

Celkom

15 900,002

10,787

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie kapacity objektu MŠ-Óvoda, Štúrova 1, Filakovo prostredníctvom prístavby, prestavby a rekonštrukcie

Objekt: Oprávnené výdavky

Časť: SO-03 Spevnené plochy

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:



Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	14 645,914	43 632,860	58 278,774
1	Zemné práce	1 402,670	2 797,233	4 199,903
5	Komunikácie	6 134,423	10 147,778	16 282,201
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	7 108,821	27 970,775	35 079,596
99	Presun hmôt HSV	0,000	2 717,074	2 717,074
PSV	Práce a dodávky PSV	346,737	274,484	621,221
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	35,917	36,582	72,499
762	Konštrukcie tesárske	310,820	237,902	548,722
	Celkom	14 992,651	43 907,344	58 899,995

ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie kapacity objektu MŠ-Óvoda, Štúrova 1, Filakovo prostredníctvom prístavby, prestavby a rekonštrukcie

Objekt: Oprávnené výdavky

Časť: SO-03 Spevnené plochy

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 58 278,774 208,300

1 Zemné práce 4 199,903 40,225

1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m ³ "Hr"DI"	m ³	49,800	4,253	211,799	0,000
2	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3 "Hr"	m ³	49,800	0,669	33,316	0,000
3	132211101	Hĺbenie rýh v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m ³	32,453	45,243	1 468,271	0,000
4	132211119	Príplatok za lepiivosť ručným náradím v hornine tr. 3	m ³	32,453	9,044	293,505	0,000
5	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m ³	60,871	1,089	66,289	0,000
6	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	60,871	2,817	171,474	0,000
7	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	913,065	0,282	257,484	0,000
8	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m ³	m ³	60,871	1,291	78,584	0,000
9	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	60,871	0,515	31,349	0,000
10	185802111	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 rašelinou	t	0,034	5,479	0,186	0,000
11	1031120000-R	Rašelinový substrát pre trávnik (5l/m ²) 50l	bal	2,000	3,690	7,380	0,000
12	180402111	Založenie trávnikového výsevom v rovine do 1:5	m ²	20,000	0,498	9,960	0,800
13	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	1,000	5,113	5,113	0,001
14	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	20,000	0,107	2,140	0,000
15	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	20,000	0,014	0,280	0,000
16	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	43,588	2,314	100,863	0,000
17	5834355200	Kamenivo drvené hrubé 16-32 n	t	39,372	13,756	541,601	39,372
18	1031120000-R	Rašelinová záhradná 70 l	bal	36,000	5,904	212,544	0,000
19	184921116-1	Položenie mulčovacej kôry v rovine alebo na svahu do 1:5 "Hr"	m ²	40,000	0,812	32,480	0,000
20	0554151000-1	Drevená štiepka "Hr"	l	8 000,000	0,066	528,000	0,000
21	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m ³	0,702	35,207	24,715	0,000
22	131211119	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m ³	0,702	7,046	4,946	0,000
23	184004611	Výsadba stromov alebo kríkov v jutovom obale priemeru do 200 mm	ks	26,000	0,392	10,192	0,000
24	0266205865	Tuja západná - Thuja occidentalis SMARAGD, v. 30/40; ihličnatá drevina solitárna, vzpriameno rastúca	ks	26,000	4,132	107,432	0,052

5 Komunikácie 16 282,201 78,551

25	564681111-1	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ.8-16 mm s rozprestrením a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm "Ch,Ps,Ps,DI"	m ²	445,650	6,973	3 107,517	0,000
26	564661111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ.8-16 mm s rozprestrením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm "Nc"	m ²	67,000	4,825	323,275	25,879
27	184921111	Položenie textilie v rovine alebo na svahu do 1:5 "Ch,Ps,DI,Nc,Za"	m ²	486,490	1,181	574,545	0,097

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
28	6936651300 - 1	Textília brániaca prerastaniu buriny (100g/m2) "Ch,Ps,Di,Nc,Za"	m2	559,464	0,886	495,685	0,000
29	596911112-1	Kladenie zámkovej dlažby komunikácií pre peších, hr. 40 mm so zhotovením lôžka z kameniva drveného hr.60 mm, s vyplnením škár kamenivom ťaženým drobným dvojitým zhutnením všetkých tvarov okrem maloformátovej dlažby nad 20 m2 "CH,Ps,Di,Jc,Nc"	m2	572,700	11,429	6 545,388	0,000
30	5922902200	SEMMEYROCK NARDO dlažba 10/20/4 cm, sivá "Ch"Jc,Nc" (resp. ekvivalent)	m2	309,264	7,748	2 396,177	27,834
31	5922902240	SEMMEYROCK NARDO dlažba 10/20/4 cm, jesenné listie "Ps,Di" (resp. ekvivalent)	m2	274,890	10,330	2 839,614	24,740

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 35 079,596 89,525

32	965042241	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t "IV,V, XIX"	m3	63,710	45,656	2 908,744	0,000
33	113307113	Odstánenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t "IV,V, XIX"	m2	318,550	4,413	1 405,761	0,000
34	965049120	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo rabičovým pletivom hr.nad 100 mm	m3	63,710	25,343	1 614,603	0,000
35	962052211	Búranie muríva železobetónového nadzákladného, -2,40000t "IV"XVII"	m3	17,324	85,592	1 482,796	0,000
36	961055111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t "IV"XVII"	m3	19,686	136,078	2 678,832	0,000
37	767991912	Ostatné opravy samostatným rezaním "XVII"	m	3,000	1,093	3,279	0,000
38	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenín, dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t "XX"	m2	12,250	1,124	13,769	0,000
39	936940001-2	Demontáž. a premiestnenie jestv. detskej preliezky "XXI"	ks	1,000	44,277	44,277	0,000
40	966001141	Demontáž detského ihriska s betónovou pátkou "XXII"	ks	3,000	10,804	32,412	0,000
41	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou "Ch,Di,Jc,Nc"	m	585,950	3,695	2 165,085	57,852
42	5921954660-1	OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x25x5 cm SIVY "Ch,Di"	ks	591,810	3,099	1 834,019	0,000
43	917831512	Osadzovanie palisád hranatých betónových do betónu "Ps"	m	28,350	8,867	251,379	4,630
44	5922901870	Palisáda midi 12/18/50 cm, hnedá "Ps"	ks	160,590	5,092	817,724	0,000
45	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5 "Ch,Di,Ps"	m3	12,286	67,168	825,226	27,043
46	936940001-1	Osadenie detského ihriska (doprava, výkopové práce, pátky, montáž) - komplet	ks	1,000	885,532	885,532	0,000
47	5538172696-1	Kombinovaná zostava - herná zostava - napr. KSIL , kat.č. 5119 "Hr"	ks	1,000	2 287,616	2 287,616	0,000
48	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	389,952	8,528	3 325,511	0,000
49	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3 899,520	0,276	1 076,268	0,000
50	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	389,952	6,436	2 509,731	0,000
51	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	389,952	0,723	281,935	0,000
52	979089012	Poplatok za skládku	t	389,952	22,144	8 635,097	0,000

99 Presun hmôt HSV 2 717,074 0,000

53	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	546,475	4,972	2 717,074	0,000
----	-----------	--	---	---------	-------	-----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 621,221 0,007

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 72,499 0,002

54	711131106	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche vodorovnej "Za"	m2	20,640	1,898	39,175	0,002
55	01915	Nopová fólia 2,0m	m2	23,736	1,328	31,521	0,000
56	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,707	2,550	1,803	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

762

Konštrukcie tesárske

548,722

0,005

57	762112130	Montáž konštr.stien a priečok na hladko z hraneného a polohran.reziva prierez.plochy 224-288 cm2 "Za"	m	57,600	3,834	220,838	0,005
58	6051535400	Impregnované ohranené trámy (červený smrek) 150x150 mm "Za"	m3	1,426	213,362	304,254	0,000
59	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	5,251	4,500	23,630	0,000

Celkom

58 899,995

208,307

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie kapacity objektu MŠ-Óvoda, Štúrova 1, Fíľakovo prostredníctvom prístavby, prestavby a rekonštrukcie

Objekt: Neoprávnené výdavky

Časť: SO-04 Sanitné inštalácie, časť vnútorná kanalizácia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:



Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	171,753	588,505	760,258
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	171,753	141,275	313,028
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,000	447,230	447,230
PSV	Práce a dodávky PSV	5 070,303	12 069,440	17 139,743
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	186,800	76,826	263,626
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	1 872,637	10 805,764	12 678,401
725	Zdravotechnika - zariad'. predmety	2 689,814	941,281	3 631,095
771	Podlahy z dlaždíc	177,624	61,840	239,464
781	Dokončovacie práce a obklady	116,428	166,719	283,147
784	Dokončovacie práce - maľby	27,000	17,010	44,010
	Celkom	5 242,056	12 657,945	17 900,001

ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie kapacity objektu MŠ-Óvoda, Štúrova 1, Fiľakovo prostredníctvom prístavby, prestavby a rekonštrukcie

Objekt: Neoprávnené výdavky

Časť: SO-04 Sanitné inštalácie, časť vnútorná kanalizácia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 760,258 6,865

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 313,028 6,865

140	612421221	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, hladká	m2	30,000	1,073	32,190	0,160
22	631312121	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom bez poteru o ploche 1-4 m2 a hr.do 80 mm	m3	3,200	87,762	280,838	6,705

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 447,230 0,000

53	972054141	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0, 0225 m2, hr.nad 120 mm, -0,00800t	ks	64,000	4,430	283,520	0,000
106	974031154	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 150 mm,	m	58,000	2,745	159,210	0,000
138	978011111	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 10 %, -0,00300t	m2	30,000	0,150	4,500	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 17 139,743 5,722

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 263,626 0,072

23	711462301	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode AQUAFIN-2K na ploche vodorovnej (resp. ekvivalent)	m2	16,000	16,380	262,080	0,072
24	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,072	21,466	1,546	0,000

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 12 678,401 5,368

116	721140802	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100, -0,01492t	m	221,500	3,907	865,401	0,000
123	721140913	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 70	ks	17,000	12,622	214,574	0,017
122	721140915	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 100	ks	31,000	15,306	474,486	0,045
111	721171703-1	Potrubie z rúr WAVIN HT odpadné zavesené DN 110 (resp. ekvivalent)	m	12,000	27,430	329,160	0,000
108	721171711-1	Potrubie z rúr WAVIN HT odpadné zvislé DN 75 (resp. ekvivalent)	m	85,000	19,538	1 660,730	0,000
107	721171713-1	Potrubie z rúr WAVIN HT odpadné zvislé DN 110 (resp. ekvivalent)	m	124,500	27,361	3 406,445	0,000
109	721171721-1	Potrubie z rúr WAVIN HT odpadné prípojné, DN 50 (resp. ekvivalent)	m	66,000	11,457	756,162	0,000
110	721171724-1	Potrubie z rúr WAVIN HT odpadné prípojné DN 110 (resp. ekvivalent)	m	48,000	24,734	1 187,232	0,000
121	721171803	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho do D75, -0,00210 t	m	66,000	0,290	19,140	0,000
11	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	66,000	2,042	134,772	0,000
10	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	55,000	3,019	166,045	0,000
117	721210813	Demontáž vpustu podlahového z kyselinovzdornej kameniny DN 100, -0,02961t	ks	20,000	4,810	96,200	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
118	721210822	Demontáž strešného vtoku DN 100, -0,01705t	ks	7,000	3,918	27,426	0,000
113	721212311	Montáž podlahového vpustu, s vodorovným odtokom DN 50 z plastu so zápachovou uzávierkou	ks	12,000	7,865	94,380	0,000
112	HL510NPr	Podlah.vpust s bočným odtok.DN50/40 s pevn.izolač.prírubou,s vtok.mriežk.z nerez.115x115mm a zápach.vlož."PRIMUS".Trieda zaťaž.K3(300kg). (resp. ekvivalent)	ks	12,000	35,394	424,728	0,000
13	721212403	Montáž podlahového vpustu, so zvislým odtokom z PVC DN 110	ks	8,000	8,652	69,216	0,000
14	HL310NPr	Podlah.vpust so zvislým odtok.DN50/75/110 s pevn.izolač.prírubou,s vtok.mriežk.z nerez.115x115mm a zápach.vlož."PRIMUS".Trieda zaťaž.K3(300kg). (resp. ekvivalent)	ks	8,000	43,259	346,072	0,000
119	721220801	Demontáž zápachovej uzávierky do DN 70, -0,00310t	ks	22,000	2,936	64,592	0,000
15	721233212	Strešný vtok plastový korugovaný pre ploché strechy so zvislým odtokom DN 100 mm	ks	7,000	14,158	99,106	0,000
16	HL62P/1	Strešný vpust DN110 s PVC-limcom	ks	7,000	74,721	523,047	0,000
115	721274102	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 70 HUL 807	ks	10,000	22,467	224,670	0,002
114	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810	ks	13,000	17,474	227,162	0,004
17	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	335,500	0,569	190,900	5,301
19	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	335,500	0,680	228,140	0,000
120	721290821	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt vnútor. kanál. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 6 m	t	2,010	38,415	77,214	0,000
124	721300922	Prečistenie ležatých zvodov do DN 300	m	158,000	4,703	743,074	0,000
20	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	1,739	16,289	28,327	0,000

725 Zdravotníka - zariadenia, predmety
3 631,095
0,044

127	725111910	Oprava zariadenia záchoda, nádržka,odmontovanie splachovacej rúrky	ks	19,000	1,200	22,800	0,000
125	725111911	Oprava zariadenia záchoda, odmontovanie nádržky	ks	19,000	0,445	8,455	0,000
126	725111912	Oprava zariadenia záchoda, spätná montáž nádržky	ks	19,000	0,829	15,751	0,000
128	725113913	Pretesnenie manžety	ks	19,000	0,783	14,877	0,001
129	725114911	Odmontovanie záchodovej misy a odmontovanie sedadla	ks	10,000	2,572	25,720	0,001
130	725114912	Spätná montáž záchodovej misy s montážou sedadla a utesnením prívodu vody	ks	10,000	11,415	114,150	0,005
131	725210911	Odmontovanie umývadla bez konzol a jeho spätná montáž na pôvodné konzoly bez výtokových armatúr	ks	12,000	10,720	128,640	0,001
132	725210914	Oprava umývadla, spätná montáž umývadla bez spätnej montáže konzol bez výtokových armatúr	ks	12,000	6,558	78,696	0,001
133	725311901	Výmena (demonta späť.mont.) drezu oceľ.smaltovaného a nehrdzavejúceho jednoduchého, -0,00523t	ks	1,000	9,160	9,160	0,000
134	725311911	Výmena (demont. a späť.mont.) drezu smaltovaného a nehrdzavejúceho dvojitého, -0,01004t	ks	9,000	14,171	127,539	0,000
135	725330911	Oprava výlevky, odmontovanie výlevky bez nádrže a bez armatúr	ks	9,000	1,597	14,373	0,000
136	725330912	Oprava výlevky, spätná montáž výlevky bez nádrže a bez armatúr	ks	9,000	8,620	77,580	0,019
75	725819201	Montáž ventilu nástenného G 1/2	súb	4,000	2,848	11,392	0,001
76	320040516	KLUDI STANDARD Nástenný výtokový ventil (resp. ekvivalent)	ks	4,000	23,596	94,384	0,000
77	725819401	Montáž ventilu rohového s prípojovacou rúrkou G 1/2	súb	19,000	3,443	65,417	0,005
78	4228461179	Ventil rohový s prípojkou na G 1/2	ks	19,000	5,389	102,391	0,006
79	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	30,000	5,829	174,870	0,004
80	320040517	KLUDI STANDARD Nástenna batéria (resp. ekvivalent)	ks	30,000	33,034	991,020	0,000
81	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	7,000	2,314	16,198	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
82	386800576	KLUDI LOGO-MIX Sprchová jednopáková batéria (resp. ekvivalent)	ks	7,000	62,923	440,461	0,000
83	386800579	KLUDI LOGO-MIX sprchová súprava 1S (resp. ekvivalent)	ks	7,000	23,596	165,172	0,000
84	725849206	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s pevou výškou sprchy	ks	7,000	1,171	8,197	0,000
85	5513007160	Držiak sprchy	ks	7,000	15,731	110,117	0,000
91	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	12,000	2,036	24,432	0,000
92	HL132/40	Zápachová uzávierka 5/4" pre umývadlá s krycou ružicou odtoku DN 40	ks	12,000	7,865	94,380	0,000
88	725869311	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 50 (pre jeden drez)	ks	10,000	2,200	22,000	0,000
89	HL100/50	Zápachová uzávierka 6/4" s prípojkou pre práčku alebo umývačku riadu so spätnou klapkou. Zápachová uzávierka 70?mm DN 50	ks	10,000	11,798	117,980	0,000
90	HL15U-6/4	Odpadový ventil s prepacom k HL 100 prípojovací závit 6/4"	ks	1,000	13,371	13,371	0,000
142	725869313	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 50 (pre dva drezy)	ks	10,000	3,172	31,720	0,000
137	HL24U-6/4	Odpadový ventil s prepacom k HL 100 prípojovací závit 6/4"	ks	9,000	13,371	120,339	0,000
93	725869383	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 110	ks	3,000	2,344	7,032	0,000
94	HL200/1	Manžeta pre pripojenie WC VARIO s otočným, excentrickým pripojením (0-20?mm), DN 110 (resp. ekvivalent)	ks	3,000	7,865	23,595	0,000
95	725869384	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 110	ks	16,000	2,360	37,760	0,000
96	HL210.7WE	Koleno pre pripojenie WC ako HL210, ale s krycou ružicou na odtoku biele, DN 110	ks	16,000	19,663	314,608	0,000
99	998725101	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,385	16,929	6,518	0,000

771 Podlahy z dlaždíc

239,464 0,000

143	771541903	Opravy podláh z obkladačiek hutných, glazovaných alebo keramických veľ. 100 x 100 mm, -0,00100t	m2	16,000	3,576	57,216	0,000
150	5856050970	Univerzálna flexibilná škárovacia hmota	kg	2,000	11,798	23,596	0,000
148	5976381000	Dlaždice keramické s hladkým povrchom A 100x100 (podľa pôvodnej dlažby)	m2	16,320	9,438	154,028	0,000
145	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,314	14,726	4,624	0,000

781 Dokončovacie práce a obklady

283,147 0,227

146	781445021	Oprava obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu 100x100 mm, -0,00354t	m2	10,000	18,361	183,610	0,038
147	5976380100	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca A 100x100 (podľa pôvodnej dlažby)	m2	10,200	9,438	96,268	0,189
149	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,222	14,726	3,269	0,000

784 Dokončovacie práce - maľby

44,010 0,010

141	784452371	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrný podklad výšky do 3, 80 m	m2	30,000	1,467	44,010	0,010
-----	-----------	---	----	--------	-------	--------	-------

Celkom

17 900,001

12,587

Názov stavby:

Zvýšenie kapacity objektu Materskej školy - Óvoda, Štúrova 1, Fil'akovo, prostredníctvom prístavby, prestavby a rekonštrukcie

Miesto stavby:

Fil'akovo, ul. Štúrova

Pozemok:

parc. č. KN-C 1156 v k. ú. Fil'akovo

Predmetom projektu je zvýšenie kapacity materskej školy prostredníctvom prístavby, prestavby a rekonštrukcie. Riešená budova sa nachádza na Štúrovej ulici v centre mesta Fil'akovo, na parcele č. KN-C 1156, k. ú. Fil'akovo, podľa polohy krajiny sa nachádza v II. teplotnej oblasti. Objekt bol odovzdaný do užívania v roku 1973 a tvoria ho tri bloky A, B a C. Bloky "A" a "B" sú dvojpodlažné, kde sú situované priestory samotnej materskej školy, blok "C" je prízemný a nachádza sa tu hospodárska časť s kuchyňou, práčovňou a kanceláriou. Nosnú konštrukciu objektu tvorí ž. b. prefabrikovaný skelet s montovaným pórobetónovým obvodovým plášťom hr. 250 mm. Stropné panely sú železobetónové s typovým označením PZD hr. 250 mm. Budova je zakrytá plochou strechou. Pôvodnú strešnú krytinu tvoria asfaltové pásy, krytina strešného plášťa bola v roku 2011 celoplošne renovovaná PVC fóliou bez dodatočného zateplenia - zo strechy bude táto fólia odstránená kvôli zatepleniu. Jestvujúce okná sú drevené zdvojené, zasklené jednoduchým zasklením, sklopné s typovým označením DOZ. Vstupné dvere sú drevené, zasklené jednoduchým zasklením, osadené do drevenej zárubne s pevnými nadsvetlíkom.

Vykurovanie objektu je z plynovej kotolne, ktorá je umiestnená v bloku "B". Regulácia teploty vykurovacej vody je ekvitermická. Vykurovacia sústava je teplovodná, dvojúrovňová z oceľových bezšvových rúr s núteným obehom vykurovacej vody. Hlavný horizontálny rozvod v objekte je vedený v teplovodnom kanáli pod podlahou 1.NP a je po celej dĺžke izolovaný. Z hlavných rozvodov sú vyvedené odbočky, ktoré pokračujú ďalej ako stúpací rozvod, na ktorý sú napojené vykurovacie telesá. Vykurovacie telesá sú liatinové, článkové. Teplá voda sa pripravuje decentrálne v elektrických akumuláčnych ohrievačoch.

Osvetlenie vnútorných priestorov je klasickými stropnými a nástennými žiarovkovými svietidlami.

Objekt SO-01 rieši samotnú prestavbu a prístavbu za účelom vytvorenia novej triedy pre 14 detí. Prístavba je riešená murovanými stenami hr. 300 mm z ker. tehál P10 a montovaným stropom z ker. nosníkov a vložiek celkovej hr. 250 mm. Obvodové steny budú zateplené minerálnou vlnou hr. 140 mm, sokel extrudovaným polystyrénom hr. 120 mm. Ostenia výplni otvorov sa opatria zatepl'ovacím systémom hr. 30 mm. Všetky nové výplne otvorov sú navrhnuté plastové so šesťkomorovým systémom rámu s dvojitým tesnením $U \leq 0,8 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}$ zasklené izolačným trojsklom s $U \leq 0,6 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}$, s kovaním ROTO (Winkhaus) okrem hlavných vchodových dverí, ktoré sú navrhnuté hliníkové s prerušeným tepelným mostom a zasklené tiež izolačným trojsklom. Vonkajšie oplechovanie parapetov z hliníkového plechu hr. 1,00 mm, vnútorné parapety sú PVC komôrkové. Zateplenie strechy je navrhnuté doskami EPS v hrúbke 3x 100 mm, ako krytina je navrhnutá strešná fólia z PVC-P s výstužnou polyesterovou vložkou - mechanicky kotvená.

Objekt SO-02 rieši rekonštrukciu jestv. časti objektu MŠ za účelom zníženia energetickej náročnosti objektu a kvôli dosiahnutiu minimálnych hygienických požiadaviek kapacity sociálnych priestorov.

Projekt navrhuje zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strechy, výmenu výplní otvorov a rekonštrukciu hygienických priestorov. Rozsah zatepl'ovacieho systému je vyznačený vo výkresovej časti dokumentácie, taktó budú zateplené obvodové steny minerálnou vlnou hr. 140 mm, sokel bude zateplený extrudovaným polystyrénom hr. 120 mm. Ostenia výplní otvorov sa opatria zatepl'ovacím systémom hr. 30 mm. Všetky nové výplne otvorov sú navrhnuté plastové so šesťkomorovým systémom rámu s dvojitým tesnením $U \leq 0,8 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}$ zasklené izolačným trojsklom s $U \leq 0,6 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}$, s kovaním ROTO (Winkhaus) okrem hlavných vchodových dverí, ktoré sú navrhnuté hliníkové s prerušeným tepelným mostom a zasklené tiež izolačným trojsklom. Vonkajšie oplechovanie parapetov z hliníkového plechu hr. 1,00 mm, vnútorné parapety sú PVC komôrkové. Zateplenie strechy je navrhnuté doskami EPS v hrúbke 3x 100 mm, ako krytina je navrhnutá strešná fólia z PVC-P s výstužnou polyesterovou vložkou - mechanicky kotvená. Rekonštrukcia hygienických priestorov zahŕňa okrem zvýšení počtu zariaďovacích predmetov aj výmenu napájacích rozvodov studenej a teplej vody, novú ker. dlažbu a keramický obklad.

Objekt SO-03 rieši stavebno-technické úpravy areálu MŠ za účelom debarierizácie tried na prízemí, rozšírenie zelenej infraštruktúry výsadbou zelene a doplnenie detského ihriska o nový prvok hernej zostavy.

Pred jednotlivými triedami na prízemí sa nachádzajú asfaltové plochy obkolesené betónovými kvetináčmi. Tieto plochy sú prístupné okrem tried aj z jestv. areálového bet. chodníka.

Na základe požiadaviek vyhlášky č. 532/2002 Z.z projekt navrhuje rekonštrukciu a vybudovanie nových spevnených plôch s povrchom zo zámkovej dlažby jednak za účelom bezbariérového prístupu do prízemných tried a aj kvôli technickému riešeniu zateplenia budovy v soklovej časti..

V areály bude osadené nová herná zostava od certifikovaného výrobcu a bude vysadená zeleň za účelom vytvorenia akustického a optického filtra medzi areálom MŠ a blízkym parkoviskom pred bytovým domom.

a) SPEVNENÉ PLOCHY

Niveleta okapového chodníka neumožňuje zaizolovanie sokla v dostatočnej výške pod úrovňou podlahy prízemnia, preto je potrebné vybúranie chodníka za účelom vloženie extrudovaného polystyrénu aj pod úroveň chodníka. Okolo objektu je navrhnutý nový okapový chodník šírky 600 mm zo zámkovej dlažby hr. 40 mm **sivej** farby (ref. typ SEMMELROCK NARDO), pokládka do drveného kameniva fr. 2-5 hr. 60 mm + netkaná textília proti prerastaniu buriny + lôžko z drveného kameniva fr. 8-16 hr. 300 mm, okraje z parkového obrubníka **sivej** farby 50x250x1000mm, ktoré budú osadené do 100 mm hrubého betónového lôžka z betónu C12/15. Niveleta jestv. betónovej plochy pred triedami je v úrovni vnútornej podlahy bez vypádovania, čo spôsobuje zátek do tried a neumožňuje zateplenie steny pod úroveň podlahy. Z tohto dôvodu je navrhnuté kompletne vybúranie tejto plochy a realizácia novej spevnenej plochy zo zámkovej dlažby **s bezbariérovým prístupom do tried na prízemí**. Pred dverami je navrhnutá podesta zo zámkovej dlažby hr. 40 mm - farba: **jesenné lístie** (ref. typ SEMMELROCK NARDO), pokládka do drveného kameniva fr. 2-5 hr. 60 mm + fólia proti prerastaniu buriny + lôžko z drveného kameniva fr. 8-16 hr. 300 mm, okraje podesty z palisád 120x180x500 mm **hnedej** farby, ktoré budú osadené do 100 mm hrubého betónového lôžka z betónu C12/15. Ostatná spevnená plocha je zo zámkovej dlažby hr. 40 mm - farba: **jesenné**

lístie (ref. typ SEMMELROCK NARDO), pokládka do drveného kameniva fr. 2-5 hr. 60 mm + fólia proti prerastaniu buriny + lôžko z drveného kameniva fr. 8-16 hr. 150 mm, okraje z parkového obrubníka **sivej** farby 50x250x1000mm, ktoré budú osadené do 100 mm hrubého betónového lôžka z betónu C12/15. Na jestv. betónovom chodníku sa realizuje nový chodník zo zámkovej dlažby hr. 40 mm **sivej** farby (ref. typ SEMMELROCK NARDO), pokládka do drveného kameniva fr. 2-5 hr. 60 mm, okraje z parkového obrubníka. Všetky plochy budú vyspádované smerom od budovy. Max. sklon vyrovnávajúcej rampy môže byť 1:8. Pre zemné práce uvažujeme s triedou ťažiteľnosti 3. Požadovanú mieru zhutnenia je nutné preukázať skúškou zhutniteľnosti podľa STN 72 1015. Pri uvedení výsledkov týchto skúšok musí byť uvedená metodika. Vedľa chodníka pred prístavbou je navrhnutá bylinková záhradka, ktorá pozostáva zo štyroch vyvýšených záhonov v=300 mm z impregnovaných ohranených tráv 150x150 mm (červený smrek), z vnútornej strany netkaná textília + nopová fólia + záhradný substrát.

b) DETSKÉ IHRISKO

Detské ihrisko je navrhnuté z hotových hracích prvkov od certifikovaného výrobcu napr. KSIL. Detské ihriská musia byť vyrábané v súlade STN EN 1176. Pri osádzaní hracích prvkov je potrebné rešpektovať pokyny výrobcu, týkajúce sa rozmiestnenia jednotlivých prvkov s prihliadnutím na bezpečnostné zóny. Dôležitým faktorom pre zníženie rizika vzniku úrazu dieťaťa, je aj voľba správneho povrchu, tlmiaceho náraz. Rozhodujúcim pre výber správneho povrchu ihriska je možná výška pádu dieťaťa pri jednotlivých prvkoch zariadenia ihriska. V nasledujúcej tabuľke je uvedená možná výška voľného pádu od výrobcu a návrh povrchu okolo hracieho prvku podľa STN EN 1177:

Označenie	Názov hracieho prvku	Katalógové číslo	Výška voľného pádu	Navrhovaný povrch
A	Herná zostava so šmýkačkou	5119 alebo podobný ekvivalent	< 1000 mm	Drevená štiepka min. hĺbky 200 mm*

* veľkosť častíc od 5,0 do 30,0 mm.

Jednotlivé prvky ihriska budú kotvené do zeme na základe pokynov výrobcu do betónových pätičiek z betónu C 12/15 predpokladaného rozmeru 400 x 400 mm. Pred realizáciou základov je potrebné preveriť, že v mieste výkopu sa nenachádzajú žiadne inžinierske siete

c) ZELENÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Pozdĺž jestv. oplotenie medzi areálom a parkoviskom blízkeho bytového domu bude vysadený rad stromov ako akusticko-optický filter. Požitý druh dreviny:

- Tuja Smaragd - 110/120 cm

SO-04 Sanitné inštalácie

Stavebný objekt SO-04 Sanitné inštalácie rieši komplexnú rekonštrukciu vnútorného vodovodu a vnútornej kanalizácie okrem ležatej pod úrovňou podlahy +/-0,000. Zároveň s týmto projektom je spracovávaný projekt dodávateľa tepla Filbyt s.r.o. ohľadne rekonštrukcie

kotolne aj s prípravou teplej vody. V dobe výstavby MŠ sa dodávka tepla - vykurovanie a príprava teplej vody (ďalej len TUV) riešila teplovodom centrálného zabezpečenia teplom (ďalej len CZT). Následne dodávateľ vybudoval vlastnú kotolňu pre MŠ, ale už len s prípravou tepla na vykurovanie, príprava TUV bola vykonávaná následne elektrickým ohrievačmi prietokovými alebo už zásobníkovými priamo v spotrebiskách. Toto je nehospodárne riešenie, kde v súčasnosti je v budove MŠ osadených 17ks ohrievačov TUV. Zámerom investora je rekonštruovať všetky rozvody vodovodu, ktoré sú už aj tak na pokraji technickej životnosti a zmeniť rozvod TUV na nové zariadenia kotolne.

Vnútrotný vodovod

a) Studená pitná voda

Predmetná MŠ je zásobená pitnou vodou z verejného vodovodu samostatnou vodovodnou prípoju, fakturačný vodomér je osadený vo vodomernej šachte vid' situácia. Existujúce prírodné potrubie bolo v minulosti vymenené za HD-PE d63mm (2"), ktorý vstupuje do objektu v šachte domového uzáveru podlahy miest.č.C110. Následne je exist.rozvod delený na rozvod bloku „C“ kuchyne so zázemím a druhý rozvod je vedený do blokov „A“ a „B“ ako spoločný rozvod studenej pitnej vody a požiarnej vody. Všetky rozvody vnútorného vodovodu ako aj rozvody ústredného vykurovania sú vedené v UK-kanály pod podlahou +/-0,000. Z týchto rozvodov už rozvody TUV a jej cirkulácie sú nefunkčné.

Navrhovaná rekonštrukcia je vedená s čo najmenším zásahom do budovy a jej prevádzky. Navrhuje sa od šachty domového uzáveru, kde sa osadia 2ks uzáverov DN50, (pre pitnú vodu a pre požiaru zvlášť)! Rozvod studenej vody bude vedený pod stropom INP v súbehu s ostatnými rozvodmi vnútorného vodovodu. Rozvody musia byť svojim umiestnením chránené voči mechanickému poškodeniu.

Jednotlivé spotrebiská sú opatrené na odbočkách sekčnými uzávermi. Rozvody potrubia studenej pitnej vody sú v spotrebisku vedené súbežne s potrubím teplej vody situované v drážkach pod potrubím teplej vody. Rozvody sú taktiež vedené pod stropom INP a následne v drážke k výtokovým ventilom/batériám. V prípade rozvodov studenej vody privedeným k technologickým zariadeniam musí byť na potrubnom rozvode osadená okrem uzatváracej armatúry aj armatúra voči spätnému prúdeniu v zmysle STN EN 1717.

b) Teplá úžitková voda a cirkulácia

Teplá voda (ďalej len TUV) bude pripravovaná centrálne v nepriamo-vykurovanom stojatom ohrievači TUV objemu 400 litrov typ Certima DUO 400 (dodávka FILBYT s.r.o.). Ohrievač bude opatrený na strane studenej vody poistnou zostavou DN40. Na výstupe z ohrievača TUV max. teploty 65°C sa osadí GU DN40, cirkulačné potrubie bude pozostávať z dvoch vetiev, kde hlavná vetva DN25 a DN20 končí v najvzdialenejšom bode v bloku „A“ a druhá vetva DN20 je ukončená v bloku „C“ (kuchyňa). Cirkulačná vetva bude opatrená pri ohrievači TUV zostavou cirkulačného čerpadla DN25, 2xGU-DN25+ sp. klapka DN25 a cirk. čerpadlo DAB EVOPLUS 60/180 SAN.M DN25, 230V, 0,72A.

Hlavný rozvod je vedený pod stropom INP v súbehu s cirkuláciou a rozvodom studenej pitnej a požiarnej vody. Jednotlivé spotrebiská sú opatrené na odbočkách sekčnými uzávermi. Pre umývadlá detí sa požaduje na výtoku zmiešaná teplota (napr.38°C), preto sa osadí pri každom spotrebisku termostatický zmiešavací ventil IVAR.C521 3/4" (správne zapojenie vid' požiadavky výrobcu - zo strany studenej aj teplej vody osadiť uzáver a spätnú klapku za predpokladu, že na prívide studenej pitnej vody do objektu existuje filter zachytávania hrubých nečistôt).

Rozvody potrubia TUV a zmiešania sú v spotrebisku vedené súbežne s potrubím studenej pitnej vody situované v drážkach nad potrubím studenej vody. Rozvody sú taktiež vedené pod stropom INP a následne v drážke k výtokovým ventilom/batériám.

HARMONOGRAM realizácie prác

Stavba: Zvýšenie kapacity objektu MS-Ovoda, Stúrova 1, Filákovovo prostredníctvom prístavby, prestavby a rekonštrukcie

Objednávateľ: Mesto Filákov

Zhotoviteľ: COSTRUO, spol. s r.o.

P.č.	Druh práce	31.tyždeň	32.tyždeň	33.tyždeň	34.tyždeň	35.tyždeň	36.tyždeň	37.tyždeň	38.tyždeň	39.tyždeň	40.tyždeň	41.tyždeň	42.tyždeň	43.tyždeň	44.tyždeň	45.tyždeň	46.tyždeň	47.tyždeň	48.tyždeň	49.tyždeň	50.tyždeň	51.tyždeň	52.tyždeň
Termín nastupu od 29. týždňa																							
SO-01: Prístavba a prestavba		Júl-August				September				Október				November				December					
1.	A. Architektúra	27.020,83€				32.437,76€				34.261,64€				17.387,77€									
2.	Práce a dodávky HSV																						
3.	Zemné práce																						
4.	Zakladanie																						
5.	Zvislé a kompletne konštrukcie																						
6.	Vodorovné konštrukcie																						
7.	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie																						
8.	Ostatné konštrukcie a práce-búranie																						
10.	Práce a dodávky PSV																						
11.	Izolácie proti vode a vlhkosti																						
12.	Izolácie striech																						
13.	Izolácie tepelne																						
14.	Konštrukcie tesárske																						
15.	Konštrukcie klampiarske																						
16.	Konštrukcie stolárske																						
17.	Konštrukcie doplnkové kovové																						
18.	Montáž vzduchotechnických zariadení																						
19.	Podlahy z dlaždíc																						
20.	Podlahy poviakové																						
21.	Podlahy syntetické																						
22.	Dokončovacie práce a obklady																						
23.	Dokončovacie práce - nátery																						
24.	B. Bleskozvod																						
25.	C. Elektroinštalácia																						
26.	D. Sanitná inštalácia																						
27.	E. Ustredné vykurovanie																						
	Odovzdanie dokončeného diela do 52. týždňa																						

Ceny sú uvedené s DPH

HARMONOGRAM realizácie prác

Stavba: Zvýšenie kapacity objektu MS-Ovoda, Stúrova 1, Filakovo prostredníctvom pristavby, prestavby a rekonštrukcie

Objednávateľ: Mesto Filakovo

Zhotoviteľ: COSTRUO, spol. s r.o.

P.č.	Druh práce	31.týždeň	32.týždeň	33.týždeň	34.týždeň	35.týždeň	36.týždeň	37.týždeň	38.týždeň	39.týždeň	40.týždeň	41.týždeň	42.týždeň	43.týždeň	44.týždeň	45.týždeň	46.týždeň	47.týždeň	48.týždeň	49.týždeň	50.týždeň	51.týždeň	52.týždeň	
		Termin nástupu od 29. týždňa																						
SO-02		Júl-August						September				Október				November				December				
1.	A. Zateplenie obvodového plášťa	109.138,30€						93.717,00€				108.382,33€				46.128,05€				51.474,32€				
2.	Práce a dodávky HSV																							
3.	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie																							
4.	Ostatné konštrukcie a práce-búranie																							
5.	Práce a dodávky PSV																							
6.	Izolácie proti vode a vlhkosti																							
7.	Izolácie tepelné																							
8.	Konštrukcie klampiarske																							
10.	Konštrukcie doplnkové kovové																							
11.	Montáž vzduchotechnických zariadení																							
12.	Podlahy z dlaždíc																							
13.	Dokončovacie práce - nátery																							
14.	Práce a dodávky M																							
15.	Elektromontáže																							
16.	Vedľajšie rozpočtové náklady																							
17.	Inžinierska činnosť																							
18.	B. Zateplenie strechy																							
19.	Práce a dodávky HSV																							
20.	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie																							
21.	Ostatné konštrukcie a práce-búranie																							
22.	Práce a dodávky PSV																							
23.	Izolácie striech																							
24.	Izolácie tepelné																							
25.	Zdravotech. vnútorná kanalizácia																							
26.	Ustredné kúrenie, kotolne																							
27.	Konštrukcie tesárske																							
22.	Konštrukcie doplnkové kovové																							
23.	Dokončovacie práce - nátery																							
24.	Práce a dodávky M																							
25.	Montáž ocelových konštrukcií																							
26.	Vedľajšie rozpočtové náklady																							
27.	Inžinierska činnosť																							
28.	C. Výmena výplní otvorov																							
29.	D. Vnútorné stavebné úpravy																							
30.	E. Rekonštrukcia hygienických priestorov - TĽPO																							
31.	F. Rekonštrukcia hygienických priestorov																							
32.	G. Bleskozvod																							
33.	H. Sanitné inštalácie - ZTP																							
34.	I. Sanitné inštalácie - WC detí																							
	Odovzdanie dokončeného diela do 52. týždňa																							

Ceny sú uvedené s DPH

HARMONOGRAM realizácie prác

Stavba: Zvýšenie kapacity objektu MS-Ovoda, Stúrova 1, Filákov prostredníctvom výstavby, prestavby a rekonštrukcie

Objednávateľ: Mesto Filákov

Zhotoviteľ: COSTRUO, spol. s r.o.

P.č.	Druh práce	31. týždeň	32. týždeň	33. týždeň	34. týždeň	35. týždeň	36. týždeň	37. týždeň	38. týždeň	39. týždeň	40. týždeň	41. týždeň	42. týždeň	43. týždeň	44. týždeň	45. týždeň	46. týždeň	47. týždeň	48. týždeň	49. týždeň	50. týždeň	51. týždeň	52. týždeň	
		Termín nástupu od 29. týždňa																						
		Jul-August				September				Október				November				December						
SO-03 Spevnené plochy						26.857,68€				8.364,94€				20.063,82€				15.393,56€						
1.	Práce a dodávky HSV																							
2.	Zemné práce																							
3.	Komunikácie																							
4.	Ostatné konštrukcie a práce-búranie																							
5.	Práce a dodávky PSV																							
6.	Izolácie proti vode a vlhkosti																							
7.	Konštrukcie tesárske																							
Odozvanie dokončeného diela do 52. týždňa																								

Ceny sú uvedené s DPH

HARMONOGRAM realizácie prác

Stavba: Zvýšenie kapacity objektu MS-Ovoda, Stúrova 1, Filakovo prostredníctvom prístavby, prestavby a rekonštrukcie

Objednávateľ: Mesto Filakovo

Zhotoviteľ: COSTRUO, spol. s r.o.

P.č.	Druh práce	31. lyžden	32. lyžden	33. lyžden	34. lyžden	35. lyžden	36. lyžden	37. lyžden	38. lyžden	39. lyžden	40. lyžden	41. lyžden	42. lyžden	43. lyžden	44. lyžden	45. lyžden	46. lyžden	47. lyžden	48. lyžden	49. lyžden	50. lyžden	51. lyžden	52. lyžden								
		Termin nástupu od 29. týždňa																													
		Jul-August						September						Október						November						December					
SO-04		13.036,37€						13.036,37€						13.036,37€						10.429,08€						7.821,81€					
1.	Sanitné inštalácie, časť vnútorný vodovod																														
2.	Sanitné inštalácie, časť vnútorná kanalizácia																														
	Odovzdanie dokončeného diela do 52. týždňa																														

Ceny sú uvedené s DPH